

جمهوری اسلامی ایران  
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ضوابط و معیارهای فنی آبیاری  
تحت فشار  
(مشخصات فنی عمومی)

۲۶۱ نسخه شماره  
(تجدید نظر اول)

معاونت نظارت راهبردی

امور نظام فنی

Nezamfanni.ir



(P)

بسمه تعالیٰ

سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۹۲/۴۰۶۵۱	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۲/۰۶/۱۳	تاریخ:	
موضوع: ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۱۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱) هیأت محترم وزیران، به پیوست نشریه شماره ۲۶۱ امور نظام فنی، با عنوان «ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعاایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ الزامی است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۹۵۲۵۷ ت ۱۰۱/۱۰/۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ می‌شود. امور نظام فنی این معاونت در مورد مفاد نشریه پیوست، دریافت کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مربوط بوده و عهده‌دار اعلام اصلاحات لازم به طور ادواری خواهد بود.

محمد باقر نوبخت





## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهییه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید.

۱. شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
۲. ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
۳. در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
۴. نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرای، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، امور نظام فنی

Email: [info@nezamfanni.ir](mailto:info@nezamfanni.ir)

web:[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)



## بسمه تعالی

### پیشگفتار اول

با توجه به اهداف کلان کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در بهره برداری بهینه از منابع آب، سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اولویت های برنامه ریزی و اجرایی کشور قرار گرفت.

مجموعه حاضر با عنوان مشخصات فنی عمومی آبیاری تحت فشار توسط اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای استفاده در طرح‌های عمرانی کشور به معاونت امور فنی سازمان از آن‌جا که مشخصات فنی سندی است که ویژگی‌های مهندسی یک محصول، فرآیند یا خدمت را مشخص می‌سازد، بدون شک یکی از اساسی‌ترین ضوابط موثر در ارتقای سطح دانش و آگاهی عوامل اجرایی محسوب و نظر به لزوم تبیین و تفکیک مسؤولیت دستگاه اجرایی، دستگاه نظارت و عوامل اجرایی در کارگاه به عنوان مدرکی فنی، حقوقی و قراردادی از اهمیتی ویژه برخوردار است.

از این‌رو معاونت امور فنی که طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مسؤولیت تهیه و ابلاغ ضوابط مورد نیاز طرح‌های عمرانی کشور را عهده‌دار می‌باشد، پس از بررسی مشخصات یاد شده نسبت به انتشار آن اقدام نمود.

نشریه حاضر شامل فصل‌های زیر است:

۱. کلیات

۲. عملیات خاکی

۳. کارهای فلزی، تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی

۴. عملیات لوله‌گذاری

۵. روشهای آبیاری بارانی

۶. روشهای آبیاری موضعی

۷. تجهیزات الکتریکی سیستم‌های آبیاری تحت فشار

نظر به وجود برخی فصول مشترک در این نشریه با نشریه شماره ۱۰۸ دفتر امور فنی و تدوین معیارها با عنوان «مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی»، این فصل‌ها به شرح زیر از متن نشریه حاضر حذف شده‌اند. بنابر این

لازم است تمامی عوامل اجرایی در موارد مشروح زیر از نشریه شماره ۱۰۸ این دفتر استفاده نمایند:

✓ بتن و بتن مسلح

✓ کارهای بنایی حفاظتی و استحکامی

✓ قالب‌بندی

✓ زهکشی

✓ قنات‌ها

✓ آرماتورگذاری و مسلح کردن بتن

✓ رنگآمیزی

✓ زیر اساس

در اینجا لازم است از آقایان دکتر بهرام امینی پوری، معاون محترم آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مهندس اسماعیل نگارش مدیرکل، تورج رنجی معاون و مجموعه کارشناسی تحت سرپرستی ایشان در اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار و همچنین کارشناسان دفتر امور فنی و تدوین معیارها آقایان مهندس علی نجات و مهندس خشایار اسفندیاری و کارشناس مسؤول دفتر امور فنی و تدوین معیارها آقای مهندس علیرضا دولتشاهی که در تهیه، تنظیم، بررسی و اصلاح این نشریه همکاری داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را در خدمت به جامعه کارشناسی کشور از دیدگاه ایزد متعال مسالت نماید.

در پایان انتظار دارد کارشناسان و متخصصان، با ارسال نظریات اصلاحی در تکمیل محتوای مشخصات حاضر این معاونت را یاری فرمایند.

**مهدى تقضى**

**معاون امور فنی**

**۱۳۸۱**

## پیشگفتار دوم

اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، بدلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و بهره‌برداری از آن توسط کشاورزان دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و در اولویت‌های برنامه‌ریزی اجرایی کشور قرار دارد.

برای اجرای صحیح طرح‌های آبیاری تحت فشار، مدارکی مورد نیاز است که روابط دست‌اندرکاران را به لحاظ مالی و حقوقی به روشنی بیان کرده و دیدگاه‌های طراح را نیز به درستی و با دقت لازم به سازندگان طرح منتقل نماید. این مدارک اسناد پیمانی نامیده می‌شود.

مشخصات فنی یکی از مهم‌ترین اسناد هر پیمانی است که به بیان کمی و کیفی معیارهایی می‌پردازد که برای اجرای طرح مورد نظر الزامی است.

نظر به این‌که مشخصات فنی بخش تفکیک ناپذیر از اسناد پیمان است، علاوه بر آن که کیفیت و روش‌های مورد نظر طرح را به سازندگان منتقل می‌کند، سندی حقوقی است که در زمان اجرا به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار نظارتی نیز به کار می‌رود.

با توجه به اهمیت این سند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه بازنگری ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار را در دستور کار قرار داد.

این سند به کوشش و تلاش رئیس امور نظام فنی جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان محترم امور نظام فنی در ۹ فصل بشرح زیر تهیه شده است:

فصل اول- کلیات

فصل دوم- حفاظت و ایمنی

فصل سوم- عملیات آماده سازی، تجهیز و برچیدن کارگاه

فصل چهارم- عملیات خاکی

فصل پنجم- کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی

فصل ششم- عملیات لوله‌گذاری

فصل هفتم- عملیات بتنی

فصل هشتم- روش‌های آبیاری تحت فشار

بخش اول: آبیاری بارانی

بخش دوم: آبیاری موضعی

فصل نهم- تجهیزات الکتریکی سیستم‌های آبیاری تحت فشار

بدین‌وسیله از تهیه کنندگان تشكر و قدردانی می‌شود و از ایزد منان توفیق روزافزون همه این بزرگواران را آرزومند می‌باشد.

امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود در خصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدی یاری فرمایند.

معاون نظارت راهبردی

تابستان ۱۳۹۲

# **ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار**

## **(مشخصات فنی عمومی) (شماره ۲۶۱)**

**مجری:** شرکت مهندسان مشاور زرکشت پایدار

**مولفان اصلی:**

کارشناسان شرکت مهندسین مشاور زرکشت پایدار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:  
**آقایان:** مهندس محمدمهری امینی، مهندس عباسعلی پورمحسنی، مهندس کیخسرو فرجودی،  
مهندس علی گرجی، مهندس مهدی مهرپور

**اعضاي گروه نظارت:**

آقای مهندس محمد پرهامی - کارشناس آزاد  
خانم دکتر مرضیه مهدویان - کارشناس آزاد

**اعضاي گروه هدایت و راهبری پروژه:**

آقای مهندس خشاپار اسفندیاری - رئیس گروه امور نظام فنی  
خانم مهندس ساناز سرافراز - کارشناس منابع آب امور نظام فنی



## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	فصل اول- کلیات
۳	۱-۱- هدف و دامنه کاربرد
۳	۱-۲- تعاریف
۳	۱-۲-۱- روش‌های آبیاری تحت فشار
۳	۱-۲-۲- انواع روش‌های آبیاری تحت فشار
۴	۱-۲-۳- شبکه آبیاری تحت فشار
۴	۱-۲-۴- وسایل خروجی آب
۴	۱-۲-۵- لوله لترال
۴	۱-۲-۶- لوله مانیفولد
۴	۱-۲-۷- واحد آبیاری
۴	۱-۲-۸- واحد آبیاری در روش‌های بارانی
۵	۱-۲-۹- واحد آبیاری در روش‌های موضعی
۵	۱-۲-۱۰- انواع روش‌های بارانی
۵	۱-۲-۱۱- انواع روش‌های آبیاری موضعی
۶	۱-۲-۱۲- تاسیسات تامین کننده فشار در شبکه
۶	۱-۲-۱۳- تجهیزات تصفیه آب
۷	۱-۲-۱۴- شبکه خطوط لوله
۷	۱-۲-۱۶- پیمان
۷	۱-۲-۱۷- موافقتنامه
۸	۱-۲-۱۸- شرایط عمومی
۸	۱-۲-۱۹- شرایط خصوصی
۸	۱-۲-۲۰- برنامه زمانی کلی اجرای کار
۸	۱-۲-۲۱- برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار
۸	۱-۲-۲۲- کارفرما
۸	۱-۲-۲۳- پیمان کار
۹	۱-۲-۲۴- پیمان کار جزء
۹	۱-۲-۲۵- مدیر طرح

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۹	۲۶-۲-۱- دستگاه نظارت
۹	۲۷-۲-۱- ناظر مقیم
۹	۲۸-۲-۱- رییس کارگاه
۹	۲۹-۲-۱- کار
۹	۳۰-۲-۱- کارگاه
۱۰	۳۱-۲-۱- تجهیز کارگاه
۱۰	۳۲-۲-۱- پرچیدن کارگاه
۱۰	۳۳-۲-۱- مجوز
۱۰	۳۴-۲-۱- مصالح
۱۰	۳۵-۲-۱- تجهیزات
۱۰	۳۶-۲-۱- مصالح و تجهیزات
۱۱	۳۷-۲-۱- مصالح و تجهیزات پای کار
۱۱	۳۸-۲-۱- ماشین آلات و ابزار
۱۱	۳۹-۲-۱- تاسیسات و ساختمان های موقت
۱۱	۴۰-۲-۱- وسائل
۱۱	۴۱-۲-۱- برآورد هزینه اجرای کار
۱۱	۴۲-۲-۱- مبلغ اولیه پیمان
۱۱	۴۳-۲-۱- مبلغ نهایی پیمان
۱۲	۴۴-۲-۱- ضریب پیمان
۱۲	۴۵-۲-۱- نرخ پیمان
۱۲	۴۶-۲-۱- متوسط کارکرد فرضی ماهانه
۱۲	۴۷-۲-۱- مدت اولیه پیمان
۱۲	۴۸-۲-۱- مدت پیمان
۱۲	۴۹-۲-۱- تاریخ ها
۱۲	۵۰-۲-۱- مفرد و جمع
۱۲	۵۱-۲-۱- عنوان ها

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۳	۱-۲-۵۲-آزمایش
۱۳	۱-۲-۵۳-تناوب آزمایش‌ها
۱۳	۱-۲-۵۴-تایید دستگاه نظارت
۱۳	۱-۲-۵۵-تصویبات
۱۳	۱-۲-۵۶-تصمین کیفیت
۱۳	۱-۲-۵۷-دستور کار یا دستورالعمل کارگاهی
۱۳	۱-۲-۵۸-رواداری
۱۴	۱-۲-۵۹-عدم انطباق
۱۴	۱-۲-۶۰-کیفیت
۱۴	۱-۲-۶۱-کنترل کیفیت
۱۴	۱-۲-۶۲-معیارهای انطباق یا پذیرش
۱۴	۱-۲-۶۳-نمودارهای کنترل کیفیت
۱۴	۱-۲-۶۴-اوzan و مقادیر
۱۴	۱-۲-۶۵-نقشه‌ها و مشخصات فنی
۱۵	۱-۳-برنامه زمان بندی تفصیلی عملیات اجرایی
۱۵	۱-۴-استانداردها
۱۶	۱-۵-تحویل مصالح
۱۶	۱-۶-کنترل مصالح قبل از مصرف
۱۶	۱-۷-مسولیت‌های پیمان‌کار
۱۷	۱-۸-پیشنهادهای پیمان‌کار
۱۷	۱-۹-تصمین کیفیت
۱۷	۱-۱۰-نقاط نشانه و مبداء
۱۸	۱-۱۱-پاک سازی بستر و حریم کار
۱۹	۱-۱۲-عملیات تخریب
۱۹	۱-۱۳-چاه‌های آب، فاضلاب و قنات‌ها
۱۹	۱-۱۴-استملاک اراضی و آماده سازی مسیر

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۰	۱۵-۱- دسترسی به مناطق عملیاتی و منابع قرضه
۲۰	۱۶-۱- تقاطع با تاسیسات
۲۱	۱۷-۱- حفاظت از آثار باستانی و اماکن مذهبی
۲۱	۱۸-۱- تامین آب مزارع و باغ ها و آب شرب شهری
۲۱	۱۹-۱- پاک سازی منطقه از مواد انفجری و بقایای جا مانده از جنگ
۲۲	۲۰-۱- ثبت و نگهداری مدارک عملیات اجرایی
۲۳	۲۱-۱- نقشه های کارگاهی
۲۳	۲۲-۱- نقشه های برابر با ساخت
۲۳	۲۳-۱- آب اندازی قبل از تحويل موقع
۲۵	فصل دوم- حفاظت و ایمنی
۲۷	۱-۲- کلیات
۲۷	۱-۱-۲- مقدمه
۲۷	۱-۲-۱- استانداردها
۲۷	۱-۲-۳-۱- مسؤولیت های پیمان کار
۲۸	۱-۴-۲- تغییر در مشخصات
۲۸	۱-۲-۲- سازمان حفاظت و ایمنی
۲۸	۱-۲-۱- برنامه حفاظت و ایمنی
۲۹	۱-۲-۲- گزارش ماهانه
۲۹	۱-۲-۳- خانه داری
۳۰	۱-۴-۲- زباله و فاضلاب
۳۰	۱-۵-۲- نگهداری مواد منفجره و خطرساز
۳۰	۱-۳-۲- آموزش و تمرین
۳۰	۱-۳-۱- آموزش
۳۰	۱-۳-۲-۲- تمرین در کارگاه
۳۱	۱-۳-۳- ۲- جلسات ایمنی
۳۱	۱-۴-۳-۴- تمرین کمک های اولیه

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳۱	-۵-۳-۲ آموزش ایمنی و سلامت
۳۱	-۳-۶-۳-۲ روش‌های ویژه مقابله با خطرات
۳۲	-۷-۳-۲ اخراج
۳۲	-۴-۲ کمک‌های اولیه و خدمات پزشکی
۳۲	-۱-۴-۲ مسایل عمومی
۳۲	-۲-۴-۲ وسایل کمک‌های اولیه
۳۵	-۳-۴-۲ آمبولانس
۳۵	-۴-۴-۲ ثبت اطلاعات پزشکی و کمک‌های اولیه
۳۵	-۵-۴-۲ گواهی‌های جسمانی کارکنان
۳۶	-۵-۲ برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری
۳۷	-۶-۲ بهداشت و سلامتی
۳۷	-۱-۶-۲ آب آشامیدنی
۳۷	-۲-۶-۲ سرویس بهداشتی
۳۸	-۳-۶-۲ سیستم دفع زباله
۳۸	-۴-۶-۲ استحمام
۳۸	-۵-۶-۲ لوازم آشپزخانه
۳۸	-۶-۶-۲ خوابگاه‌ها
۳۹	-۷-۶-۲ آلودگی صوتی
۳۹	-۸-۶-۲ آلودگی هوا
۴۰	-۹-۶-۲ سرما و گرما
۴۰	-۱۰-۶-۲ روشنایی
۴۰	-۱۱-۶-۲ حشرات و مارها
۴۱	-۱۲-۶-۲ گیاهان سمی
۴۲	-۱۳-۶-۲ مواد شیمیایی
۴۲	-۷-۲ لوازم حفاظت فردی
۴۲	-۱-۷-۲ حفاظت سر

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۴۲	۲-۷-۲- حفاظت صورت و چشم
۴۳	۳-۷-۲- حفاظت تنفسی
۴۳	۴-۷-۲- حفاظت شنوازی
۴۳	۵-۷-۲- پوشش حفاظتی
۴۴	۶-۷-۲- حفاظت از پوست
۴۴	۷-۷-۲- کمربند ایمنی، ریسمان ایمنی
۴۵	۸-۷-۲- سایر لوازم ایمنی
۴۵	۹-۷-۲- حفاظت در برابر غرق شدن
۴۵	۸-۲- علایم
۴۶	۹-۲- آتش‌سوزی
۴۶	۱۰-۲- ایمنی در حین کار با ابزار، وسایل و ماشین‌آلات
۴۶	۱۰-۱- ابزار، وسایل و ماشین‌آلات
۴۶	۲-۱۰-۲- کتاب راهنمای ماشین‌آلات
۴۶	۳-۱۰-۲- حفاظت و سامانه هشدار دهنده
۴۶	۴-۱۰-۲- تغییر در ماشین‌آلات
۴۶	۵-۱۰-۲- سرویس و تعمیر ماشین‌آلات
۴۷	۶-۱۰-۲- وسایل حفاظت فردی
۴۸	۱۱-۲- ایمنی در حین اجرای عملیات
۴۷	۱-۱۱-۲- کلیات
۴۷	۲-۱۱-۲- سازه‌های موقت
۴۷	۳-۱۱-۲- عملیات حاکی
۴۷	۴-۱۱-۲- کارهای بتنی
۴۹	۵-۱۱-۲- کارهای فلزی
۵۰	۶-۱۱-۲- سیم‌کشی و نصب تاسیسات و تجهیزات برقی
۵۰	۷-۱۱-۲- کارخانه ساخت بتن و سنگ شکن‌ها
۵۱	۱۲-۲- بارگیری، حمل و تخلیه

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۵۳	فصل سوم- عملیات آماده سازی، تجهیز و برچیدن کارگاه
۵۵	۱-۳- کلیات
۵۶	۲-۳- تعهدات و مسؤولیت‌های پیمان‌کار در تجهیز و برچیدن کارگاه
۵۶	۳-۳- راهها
۵۷	۴-۳- ساختمان‌ها و تسهیلات رفاهی
۵۸	۱-۴-۳- تامین سکونت از طریق اجاره منزل
۵۸	۲-۴-۳- تامین سکونت موقت به وسیله کاروان
۵۸	۳-۴-۳- تامین سکونت از طریق خرید ساختمان‌های موجود
۵۸	۴-۴-۳- نمازخانه
۵۹	۵-۴-۳- تاسیسات و امکانات ورزشی
۵۹	۵-۴-۳- دفاتر
۵۹	۶-۴-۳- انبارها
۵۹	۱-۶-۳- انبار سیمان پاکتی
۵۹	۲-۶-۳- انبار سیمان در سیلو
۵۹	۳-۶-۳- انبار ابزار کار
۵۹	۴-۶-۳- انبار مواد سوزا
۶۰	۵-۶-۳- انبار نمونه‌های حفاری
۶۰	۶-۶-۳- مخازن ذخیره سوخت پمپ بنزین
۶۰	۷-۶-۳- انبار لوله و اتصالات
۶۰	۷-۶-۳- تعمیرگاه‌ها و پارکینگ‌ها
۶۰	۱-۷-۳- تعمیرگاه ماشین‌آلات سنگین
۶۱	۲-۷-۳- تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک
۶۱	۳-۷-۳- کارگاه سرویس ماشین‌آلات
۶۱	۴-۷-۳- پارکینگ ماشین‌آلات سنگین
۶۱	۵-۷-۳- پارکینگ ماشین‌آلات سبک
۶۱	۸-۳- کارگاه‌های پشتیبانی

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۶۱	۹-۳ - آزمایشگاه
۶۲	۳-۱۰ - ساختمان نگهبانی
۶۲	۳-۱۱ - ساختمان درمانگاه و تاسیسات بهداشتی
۶۲	۳-۱۲ - آشپزخانه ها و غذاخوری ها
۶۳	۳-۱۳ - تاسیسات و شبکه تامین برق
۶۳	۳-۱۴ - تاسیسات و شبکه تامین برق اضطراری
۶۳	۳-۱۵ - تاسیسات و شبکه تامین برق دائم
۶۳	۳-۱۶ - تاسیسات شبکه تامین آب
۶۳	۳-۱۷ - تاسیسات و شبکه تامین آب شرب و خانگی
۶۴	۳-۱۸ - تاسیسات تامین آب صنعتی
۶۴	۳-۱۹ - تاسیسات شبکه فاضلاب
۶۴	۳-۲۰ - تاسیسات و سامانه فاضلاب بهداشتی
۶۵	۳-۲۱ - تاسیسات دفع زباله و مواد زاید و سیستم زهکشی
۶۵	۳-۲۲ - تجهیزات تلفن و فاکس
۶۵	۳-۲۳ - تاسیسات تهیه سنگدانه های بتن و مصالح خاکریزی
۶۶	۳-۲۴ - تاسیسات تهیه بتن
۶۶	۳-۲۵ - تاسیسات انتقال و ریختن بتن
۶۶	۳-۲۶ - برچیدن کارگاه
۶۷	۴-۱ - مقدمه - فصل چهارم - عملیات خاکی
۶۹	۴-۲ - تعاریف
۶۹	۴-۳ - برنامه عملیات خاکی
۷۱	۴-۴ - پیاده کردن مسیرها و محل ابینیه
۷۲	۴-۵ - عملیات خاک برداری
۷۳	۴-۶ - انواع خاکبرداری
۷۴	۴-۷ - گودبرداری محل ساختمانها و سازه ها

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۷۶	-۳-۵-۴ تداوم عملیات خاکبرداری
۷۶	-۴-۵-۴ استفاده از مصالح گودبرداری‌ها و خاکبرداری‌ها
۷۷	-۵-۵-۴ حفاری در زمین‌های سنگی
۷۷	-۶-۵-۴ حفاری با مواد منفجره
۷۸	-۷-۵-۴ ریزش و لغزش
۷۹	-۶-۵-۴ مصالح و منابع قرضه
۷۹	-۱-۶-۴ محل قرضه‌ها
۸۰	-۲-۶-۴ کیفیت مصالح قرضه
۸۰	-۳-۶-۴ آماده سازی خاک‌های ریزدانه در محل قرضه
۸۰	-۷-۶-۴ خاک‌های مساله ساز یا نامتعارف
۸۱	-۱-۷-۴ خاک‌های تورم پذیر
۸۱	-۲-۷-۴ خاک‌های واگرا
۸۱	-۳-۷-۴ خاک‌های گچ دار
۸۲	-۴-۷-۴ خاک‌های آلی
۸۲	-۵-۷-۴ ماسه‌ها و سیل‌های فرسایش پذیر
۸۲	-۶-۷-۴ خاک‌های دارای سنگدانه‌های خرد شونده
۸۲	-۷-۷-۴ خاک‌های روانگرای
۸۳	-۸-۷-۴ عملیات خاکریزی و کوبیدن
۸۳	-۱-۸-۴ آماده سازی بستر خاکریز
۸۴	-۲-۸-۴ تمهیدات ویژه در خاک‌های مساله سازی
۸۵	-۳-۸-۴ مصالح خاکریزی
۸۵	-۴-۸-۴ لایه‌های خاکریزی
۸۷	-۵-۸-۴ رطوبت بهینه و تراکم خاکریز
۸۷	-۶-۸-۴ عملیات کوبیدن
۸۹	-۷-۸-۴ پرکردن پشت سازه‌ها
۹۱	-۸-۸-۴ بستر راه‌ها

## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

۹۱	فصل پنجم - کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی
۹۳	۱-۵ - کلیات
۹۳	۲-۵ - اقلام کارهای فلزی مورد نیاز در طرح های آبیاری تحت فشار
۹۳	۳-۵ - نقشه های اجرایی پیمان
۹۴	۴-۵ - نقشه های کارگاهی (ساخت یا تفصیلی)
۹۴	۵-۵ - جزیيات اجرای کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی
۹۵	۱-۵-۵ - بریدن و سوراخ کردن
۹۵	۲-۵-۵ - اتصالات پیچ و مهره
۹۵	۳-۵-۵ - سنبه زنی
۹۵	۴-۵-۵ - اتصال لب به لب
۹۵	۵-۵-۵ - چدن و فولاد ریخته
۹۶	۶-۵-۵ - علامت های نصب
۹۶	۷-۵-۵ - جوشکاری
۹۶	۸-۵-۵ - بازرسی ها و آزمایش ها
۹۶	۹-۵-۵ - بازرسی عملیات مونتاژ
۹۶	۱۰-۵-۵ - بازرسی جوش کاری، پرج و پیچ و مهره
۹۶	۱۱-۵-۵ - بازرسی نحوه بسته بندی
۹۷	۱۲-۵-۵ - بازرسی مصالح استاندارد
۹۷	۱۳-۵-۵ - رنگ آمیزی
۹۷	۱۴-۵-۵ - حمل به کارگاه
۹۷	۱۵-۵-۵ - نصب و آزمایش در کارگاه
۹۸	۱۶-۵-۵ - دستورالعمل ها و نقشه های راهنمای
۹۹	۱۷-۵-۵ - ابزار و لوازم یدکی
۹۹	۱۸-۵-۵ - کیفیت و استانداردهای تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی
۱۰۱	فصل ششم - عملیات لوله گذاری
۱۰۳	۱-۶ - کلیات

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۰۳	۱-۱-۶ - تعاریف عمومی
۱۰۶	۲-۱-۶ - نکات مشترک لوله‌گذاری
۱۲۳	۲-۲-۶ - عملیات لوله‌گذاری
۱۲۳	۲-۲-۶ - لوله‌گذاری لوله‌های آزبست
۱۲۳	۲-۲-۶ - لوله‌گذاری لوله‌های پلی اتیلن
۱۴۴	۳-۲-۶ - بسترسازی برای متعلقات و شیرآلات
۱۴۵	۴-۲-۶ - لوله‌گذاری
۱۴۷	۵-۲-۶ - خم کردن لوله‌های پلی اتیلن
۱۴۸	۶-۲-۶ - خاکریزی مقدماتی روی لوله‌های نصب شده
۱۴۹	۷-۲-۶ - تمیز کردن خط لوله
۱۴۹	۸-۲-۶ - آزمایش هیدرواستاتیک خطوط نصب شده
۱۵۱	۹-۲-۶ - تکمیل خاکریزی روی لوله‌های نصب شده
۱۵۳	فصل هفتم - عملیات بتنی
۱۵۵	۱-۷ - عملیات بتنی در آبیاری تحت فشار
۱۵۷	فصل هشتم - روش‌های آبیاری تحت فشار
۱۵۹	۱-۸ - روش‌های آبیاری بارانی
۱۶۰	۱-۱-۸ - روش‌های آبیاری بارانی کلاسیک
۱۶۸	۲-۱-۸ - روش‌های آبیاری بارانی مکانیزه
۱۸۶	۲-۲-۸ - روش‌های آبیاری موضعی
۱۸۶	۱-۲-۸ - مقدمه
۱۸۷	۲-۲-۸ - نصب و اجرای ایستگاه پمپاژ و تجهیزات مربوطه
۱۸۸	۳-۲-۸ - نصب و اجرای تجهیزات تصفیه، تزریق کود، سم و اسیدشویی
۱۸۹	۴-۲-۸ - نصب و اجرای شبکه خطوط لوله
۱۹۲	۵-۲-۸ - نصب و اجرای گسیلنده‌ها
۱۹۵	فصل نهم - تجهیزات الکتریکی و تاسیسات سیستم‌های آبیاری تحت فشار
۱۹۷	۱-۹ - کابل‌ها و تجهیزات الکتریکی، حفاظت مدارها بوسیله فیوزها و ....

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۹۷	۱-۱-۹- سیم های عایق دار و کابل های فشار ضعیف
۲۰۹	۲-۹- سیستم های ایمنی و حفاظتی
۲۰۹	۱-۲-۹- لزوم حفاظت وسایل الکتریکی
۲۰۹	۲-۲-۹- فیوزها
۲۱۰	۳-۲-۹- اصلاح ضریب خدمات
۲۱۱	۳-۹- کلیدها، تابلوها و تجهیزات جانبی
۲۱۱	۱-۳-۹- کلیدهای راه اندازی
۲۱۲	۲-۳-۹- تابلوهای کنترل فشار ضعیف
۲۲۰	۳-۳-۹- تابلوهای فرعی (تابلو روشنایی، تابلو خازن و تابلو کنترل محلی)
۲۲۱	۴-۳-۹- نکاتی که در انتخاب قطعات و ساخت تابلوهای برق (اصلی و فرعی) بایستی رعایت گردد ۴-۹- رعایت عایق و ایزوله کردن قسمتهایی که دارای ولتاژ است، حفاظت یا کاهش ولتاژ ، حافظت با روش اتصال زمین و...
۲۲۱	۱-۴-۹- خطر ایجاد حریق
۲۲۲	۲-۴-۹- خطر برق گرفتگی
۲۲۴	۳-۴-۹- اجرای سیستم حفاظت با روش اتصال زمین
۲۲۵	۴-۴-۹- انواع الکترودهای سیستم اتصال زمین
۲۲۵	۴-۵- محاسبه تعداد چاه اتصال زمین
۲۲۷	پیوست ۱- منابع و مراجع
۲۳۱	پیوست ۲- چکیده انگلیسی

## فهرست جدول‌ها

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۸	جدول ۱-۱- حریم خطوط لوله
۳۷	جدول ۱-۲- تعداد توالت ها در کارگاهها
۳۹	جدول ۲-۲- حداقل مدت مجاز برای توقف روزانه در معرض آلدگی صوتی

## فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۴۱	جدول ۲-۳- شدت روشنایی محیط‌های کاری مختلف
۸۶	جدول ۴- راهنمای کلی کوبیدن لایه‌ها در عملیات خاکریزی
۱۰۸	جدول ۶- ۱- کیفیت مصالح با توجه به ضریب CF
۱۰۹	جدول ۶- ۲- مصالح مناسب بسترسازی
۱۱۵	جدول ۶- ۳- فاصله بلوک‌های نگهدارنده برای لوله با طول ۵۰ متر در طیف‌های مختلف
۱۳۶	جدول ۶- ۴- طبقه‌بندی مصالح بستر و خاکریز لوله
۱۳۹	جدول ۶- ۵- انتخاب مصالح مختلف خاکی برای استفاده در پی‌سازی و بسترسازی
۱۷۴	جدول ۸- ۱- مشخصات انواع دستگاه‌های آبیاری قرقره‌ای
۱۹۹	جدول ۸- ۱- مشخصات سیم‌های عایق‌دار استاندارد ایران
۲۰۱	جدول ۸- ۲- مشخصات کابل‌های چهار سیمی زره دار استاندارد ایران
۲۰۱	جدول ۸- ۳- مشخصات کابل‌های چهار سیمی بدون زره استاندارد ایران
۲۰۳	جدول ۸- ۴- جریان مجاز کابل‌ها با هادی مسی و عایق غلاف PVC
۲۰۴	جدول ۸- ۵- راندمان و ضریب موتورهای القایی سه فاز با رتور قفسی
۲۱۰	جدول ۸- ۶- اندازه استاندارد فیوزها- برحسب آمپر

## فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۱۱۷	شکل ۱-۶- بلوک‌های ضربه گیر در جا
۱۱۸	شکل ۲-۶- روش‌های مختلف جذب نیروی ضربه‌ای با نصب میل مهار
۱۳۵	شکل ۳-۶- مقطع عرضی کارگذاری لوله پلی اتیلن
۱۶۲	شکل ۱-۸- نمونه‌ای از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاری کلاسیک کاملاً متحرک و نیمه متحرک
۱۶۳	شکل ۲-۸- نمونه‌ای از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاری کلاسیک کاملاً متحرک و نیمه متحرک
۱۶۴	شکل ۳-۸- شیرهای آبگیری (هیدرانت) در سیستم کلاسیک نیمه متحرک
۱۶۶	شکل ۴-۸- نحوه اتصال شیر خودکار به بال آبیاری
۱۷۰	شکل ۵-۸- بال آبیاری و نحوه ارتباط دستگاه به خط اصلی

## فهرست شکل‌ها

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱۷۰	شکل ۶-۸- قسمت مرکزی دستگاه آب‌فشن خطی و محل نصب موتور
۱۷۲	شکل ۷-۸- دستگاه آب‌فشن غلطان که توسط نیروی کارگر جایه‌جا می‌شود
۱۷۸	شکل ۸-۸- نحوه آبیاری دستاه توسط دستگاه آب‌فشن دوار
۱۷۹	شکل ۹-۸- شماتیک نحوه حرکت برج‌های دستگاه آب‌فشن
۱۸۱	شکل ۱۰-۸- فونداسیون نقطه مرکزی دستگاه آب‌فشن دوار
۱۸۳	شکل ۱۱-۸- آب‌گیری از طریق لوله تحت‌فشار زیرزمینی و شیلنگ
۱۸۴	شکل ۱۲-۸- آب‌گیری از طریق کانال آب
۱۸۴	شکل ۱۳-۸- آب‌گیری از طریق لوله تحت‌فشار زیرزمینی به طور خودکار

# **فصل ١**

---

---

## **كليات**



## ۱-۱- هدف و دامنه کاربرد

این نشریه به استناد آینه نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی کشور و در چارچوب نظام فنی و اجرایی این طرح‌ها با هدف ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی روش‌های آبیاری تحت فشار تهیه و تدوین شده و شامل بازنگری در ضوابط و استاندارهای مشخصات فنی عمومی مورد نیاز جهت اجرای انواع روش‌های آبیاری تحت فشار می‌باشد.

از آنجایی که مفاد این نشریه جنبه‌های عمومی انجام کار را در بردارد، بایستی ضوابط و دستورالعمل‌های لازم توسط مهندسین مشاور با عنوان «مشخصات فنی خصوصی» با رعایت نکات فنی و جنبه‌های اقتصادی برای شرایط خاص طرح تهیه و در اسناد مربوطه ارایه گردد و در طی عملیات اجرایی رعایت شود. مشخصات فنی خصوصی به هیچ وجه نبایستی ناقض مشخصات فنی عمومی باشد.

دستگاه نظارت می‌تواند عندالزوم دیگر مشخصات فنی مورد نیازی را که در طی عملیات اجرایی لازم می‌بیند در قالب ضوابط و استانداردهای معتبر تهیه و در طی روند اجرایی کار به پیمان کار ابلاغ نماید. محتوای این گونه ضوابط و استانداردها نبایستی باعث حق و ادعای جدید برای پیمان کار شود.

## ۱-۲- تعاریف

### ۱-۲-۱- روش‌های آبیاری تحت فشار

در این روش‌ها آب با فشار معین از طریق شبکه لوله در سطح مزرعه توزیع شده و توسط وسائل خروجی مخصوص بطور مستقیم در اختیار گیاه قرار می‌گیرد. فشار مورد نیاز از طریق پمپ و یا استفاده از اختلاف ارتفاع منبع آب و محل مصرف تامین می‌شود.

### ۱-۲-۲- انواع روش‌های آبیاری تحت فشار

روش‌های آبیاری تحت فشار بسیار متنوع است، ولی به طور کلی به دو گروه عمده شامل روش‌های آبیاری بارانی (Sprinkler Irrigation) و روش‌های آبیاری موضعی (Localized Irrigation) تقسیم می‌شوند. روش‌های آبیاری بارانی عموماً برای زراعت و روش‌های موضعی برای آبیاری باغات و زراعات ردیفی به کار می‌روند. در روش‌های آبیاری بارانی تمام سطح زمین خیس می‌شود ولی در روش‌های آبیاری موضعی تنها بخشی از زمین که منطقه فعالیت ریشه‌هاست خیس می‌شود.

### ۱-۲-۳- شبکه آبیاری تحت فشار

به مجموعه تاسیسات، وسایل و تجهیزاتی که به منظور اجرای یک روش آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد، شبکه آبیاری تحت فشار گویند. شبکه آبیاری تحت فشار به طور عمده شامل: تاسیسات پمپاژ، تصفیه آب، بعضًاً اتوماسیون سیستم، مجموعه خطوط لوله، تجهیزات مورد نیاز جهت بهره‌برداری و وسایل خروجی آب یعنی آپاش‌ها یا گسیلندها می‌باشد.

### ۱-۴- وسایل خروجی آب

به منظور توزیع یکنواخت آب برای آبیاری محصولات از انواع وسایل خروجی آب، به عنوان آخرین بخش شبکه آبیاری تحت فشار استفاده می‌شود. برای این منظور در روش‌های آبیاری بارانی از انواع آپاش‌ها و در روش‌های آبیاری موضعی از انواع گسیلندها استفاده می‌شود. دبی خروجی از گسیلندها به مراتب کمتر از دبی خروجی آپاش‌ها می‌باشد. ولذا روش‌های آبیاری موضعی را خرد آبیاری نیز می‌گویند.

### ۱-۵- لوله لترال

لوله لترال آخرین انشعاب خطوط لوله در شبکه آبیاری تحت فشار است و وسایل خروجی یعنی آپاش‌ها یا گسیلندها بر روی آن نصب می‌شود. در روش‌های آبیاری بارانی به لوله لترال «بال آبیاری» نیز گفته می‌شود.

### ۱-۶- لوله مانیفولد

در روش‌های آبیاری موضعی، لوله مانیفولد به عنوان رابط لوله‌های لترال موجود در یک واحد آبیاری با لوله آب‌آور عمل نموده و آب مورد نیاز لوله‌های لترال و در نهایت گسیلندها را تامین می‌کند.

### ۱-۷- واحد آبیاری

واحد آبیاری کوچک‌ترین محدوده از گستره یک شبکه آبیاری تحت فشار است که در آن مساحت مشخصی تحت آبیاری قرار می‌گیرد. موقع و مدت زمان آبیاری واحد آبیاری توسط شیر کنترل واحد مدیریت می‌شود.

### ۱-۸- واحد آبیاری در روش‌های بارانی


در روش‌های آبیاری بارانی مجموعه یک خط لوله لترال و آپاش‌های نصب شده روی آن کوچک‌ترین واحد آبیاری را تشکیل می‌دهد. به منظور کنترل و مدیریت آبیاری اراضی تحت پوشش هر واحد آبیاری، در ابتدای لوله لترال، شیر فلکه و احیاناً تجهیزات مورد نیاز دیگر نصب می‌شود.

### ۱-۲-۹- واحد آبیاری در روش‌های موضعی

در روش‌های آبیاری موضعی مجموعه یک خط لوله مانیفولد و لترال‌های متصل به آن و گسیلندهای نصب شده روی لترال‌ها، کوچکترین واحد آبیاری را تشکیل می‌دهد. به منظور کنترل و مدیریت آبیاری مساحت تحت پوشش هر واحد آبیاری، در ابتدای لوله مانیفولد، شیر فلکه و احياناً تجهیزات مورد نیاز دیگر نصب می‌شود.

### ۱-۱۰- انواع روش‌های بارانی

انواع روش‌های آبیاری بارانی براساس نحوه تعویض تجهیزات آبیاری واحد آبیاری به دو گروه عمده شامل: روش‌های غیر مکانیزه (کلاسیک) و روش‌های مکانیزه (دستگاه‌های آبیاری) تقسیم می‌شوند. در روش‌های غیرمکانیزه عمدتاً از نیروی کارگری جهت انجام جابجایی تجهیزات آبیاری یک واحد آبیاری استفاده می‌شود، در حالی که در روش‌های مکانیزه اغلب از نیروی موتور جهت جابجایی استفاده می‌شود. به طور کلی روش‌های مکانیزه شامل دستگاه‌های آبیاری و روش‌های غیرمکانیزه شامل سیستم‌های آبیاری کلاسیک است. در نمودار ۱- انواع روش‌های بارانی نشان داده شده است.



### ۱-۱۱- انواع روش‌های آبیاری موضعی

انواع روش‌های موضعی بر اساس نوع گسیلنده مورد استفاده تقسیم‌بندی می‌شوند و شامل روش‌های؛ قطره‌ای، تیپ (نوار آبیاری)، بابلر، میکروجت، تراوا و... می‌باشد.

### ۱۲-۲-۱- تأسیسات تأمین‌کننده فشار در شبکه

فشار مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار معمولاً توسط ایستگاه‌های پمپاژ که دارای تجهیزات مکانیکال و الکتریکال هستند تأمین می‌شود. در عین حال در مواردی که منبع تأمین آب دارای اختلاف ارتفاع کافی نسبت به گستره شبکه آبیاری تحت فشار باشد، همچون سدهای ذخیره‌ای، تأسیسات آبگیری اولیه به درون لوله آب‌اور شبکه آبیاری را می‌توان منبع تأمین کننده فشار شبکه محسوب داشت.

### ۱۳-۲-۱- تجهیزات تصفیه آب

با توجه به کوچک بودن روزنہ خروجی آب در روش‌های آبیاری تحت فشار مخصوصاً روش‌های آبیاری موضعی و به منظور جدا کردن مواد معلق موجود در آب آبیاری، از تجهیزات تصفیه شامل؛ حوضچه‌های رسوب‌گیر، هیدروسیکلون، صافی توری و صافی دیسکی استفاده می‌شود. نوع و تعداد تجهیزات تصفیه متناسب با کیفیت آب و مشخصات فنی وسیله خروج آب، انتخاب می‌شوند. تجهیزات تصفیه آب بعد از تأسیسات تأمین آب، در مسیر شبکه احداث می‌شوند. تجهیزات تصفیه آب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

### ۱۳-۲-۱- حوضچه رسوب‌گیر

احداث حوضچه رسوب‌گیر برای جداسازی ذرات بزرگتر از ۴۰ میکرون مبتنی بر قانون استوکس طراحی و ساخته می‌شود.

### ۱۳-۲-۱- هیدروسیکلون

محفظه مخروطی شکلی است که براساس نیروی گریز از مرکز، ذرات جامد را از آب جدا می‌کند. هیدروسیکلون برای جداسازی ذرات جامد بزرگتر از ۷۵ میکرون کارایی دارد. بنابراین در صورت استفاده از حوضچه رسوب‌گیر نیازی به هیدروسیکلون نمی‌باشد.

### ۱۳-۲-۳- صافی شنی

محفظه استوانه‌ای شکلی است مملو از لایه‌های شن دانه‌بندی شده که هنگام عبور آب از آن، ذرات و مواد معلق در آب گرفته شده و آب تمیز وارد شبکه آبیاری می‌شود.

### ۱۳-۲-۴- صافی توری

محفظه استوانه‌ای شکلی است که با عبور آب از دو سری توری نصب شده در داخل آن، ذرات جامد از آب جدا می‌شوند.

**۱-۲-۵-۱۳- صافی دیسکی**

محفظه استوانه ای شکلی است که با عبور آب از جدار خارجی مجموعه دیسکهای نصب شده در داخل آن، ذرات جامد از آب جدا می‌شوند.

**۱-۲-۱۴- شبکه خطوط لوله**

به مجموعه خطوط لوله‌ای که انتقال آب از منبع و توزیع آن در گستره شبکه آبیاری تحت فشار را به‌عهده دارد، شبکه خطوط لوله اطلاق می‌شود. مجموعه خطوط لوله شامل: لوله اصلی، لوله (های) فرعی، مانیفولد در روش‌های موضعی و لترال می‌باشد.

**۱-۲-۱۵- وسائل خروجی آب****۱-۲-۱۵-۱- آپاش**

آپاش وسیله خروجی آب در روش‌های آبیاری بارانی است که به عنوان آخرین بخش شبکه آبیاری بارانی، آب را در مساحت معینی در گستره شبکه آبیاری توزیع می‌کند. آپاش‌های مورد استفاده در روش‌های بارانی بسیار متنوع می‌باشند.

**۱-۲-۱۵-۲- گسیلنده**

گسیلنده وسیله خروجی آب در روش‌های آبیاری موضعی است که به عنوان آخرین بخش شبکه آبیاری موضعی، آب را در مساحت معینی در گستره شبکه آبیاری توزیع می‌کند. گسیلنده‌های مورد استفاده در روش‌های موضعی بسیار متنوع هستند.

**۱-۲-۱۶- پیمان**

مجموعه مدارک و اسنادی که براساس ماده ۲ موافقتنامه تحت عنوان اسناد و مدارک پیمان تهیه و به امضاء طرفین پیمان رسیده است، پیمان گفته می‌شود.

**۱-۲-۱۷- موافقتنامه**

موافقتنامه سندی است از اسناد پیمان که مشخصات اصلی پیمان مانند موضوع، مبلغ، مدت و مشخصات دو طرف قرارداد در آن بیان می‌شود.

**۱۸-۲-۱- شرایط عمومی**

بخشی از اسناد پیمان است که در آن مجموعه شرایط عمومی (حقوقی و قراردادی) حاکم بر پیمان در آن مشخص شده است.

**۱۹-۲-۱- شرایط خصوصی**

به شرایط خاصی که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به ماهیت و شرایط هر پیمان تنظیم می‌شود شرایط خصوصی گفته می‌شود موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

**۲۰-۲-۱- برنامه زمانی کلی اجرای کار**

به برنامه‌ای که در آن زمان‌بندی کلی انجام کارهای مورد پیمان بحسب ماه منعکس می‌شود و جزء مدارک پیمان مبادله می‌شود، برنامه زمانی کلی گفته می‌شود.

**۲۱-۲-۱- برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار**

برنامه‌ای است که در آن زمان‌بندی انجام فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ارایه می‌شود.

**۲۲-۲-۱- کارفرما**

شخصیت حقوقی یا حقیقی یک طرف از طرفین امضاء کننده پیمان است که اجرای عملیات موضوع پیمان را به طرف دیگر یعنی پیمان‌کار واگذار می‌کند. جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما به شرط ذکر موضوع در پیمان یا اعلام کتبی، در حکم کارفرما محسوب می‌شوند.

**۲۳-۲-۱- پیمان کار**

شخص حقوقی یا حقیقی یک طرف از طرفین امضاء کننده پیمان است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک مربوطه به‌عهده گرفته است. جانشینان و نمایندگان قانونی پیمان‌کار به شرط ذکر موضوع در پیمان، در حکم پیمان کار می‌باشند.

**۲۴-۲-۱- پیمان کار جزء**

شخص حقیقی یا حقوقی است که در انجام موارد خاصی از کارهای اجرایی تخصص داشته و پیمان کار اصلی برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می‌بندد. به پیمان کار جزء مقاطعه کار نیز می‌گویند.

**۲۵-۲-۱- مدیر طرح**

شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور ارتباط و هماهنگی طرفین پیمان، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمان کار و دستگاه نظارت معرفی می‌شود.

**۲۶-۲-۱- دستگاه نظارت**

شخصی حقیقی یا حقوقی که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمان کار معرفی می‌شود.

**۲۷-۲-۱- ناظر مقیم**

کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم بر عملیات اجرای کار تعیین و کتاباً به پیمان کار معرفی می‌شود. ناظر مقیم اصولاً مقیم در کارگاه خواهد بود.

**۲۸-۲-۱- رئیس کارگاه**

شخصی حقیقی یا حقوقی با تجربه لازم است که به عنوان سرپرست اجرای عملیات موضوع پیمان از طرف پیمان کار به کارفرما و دستگاه نظارت کتاباً معرفی می‌شود.

**۲۹-۲-۱- کار**

هرگونه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز برای شروع، انجام، پایان و استمرار به عملیات موضوع پیمان است و لذا شامل امور دائمی که باقی‌مانده و به عنوان پیمان تحويل کارفرما می‌شود و کارهای موقتی که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می‌شود نیز می‌باشد.

**۳۰-۲-۱- کارگاه**

محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می‌شود و یا به منظور اجرای پیمان، پیمانکار با اجازه کارفرما از آن استفاده می‌کند. کارگاهها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محلها و زمین‌های تحويلی

کارفرما که عنداللزوم به منظور ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزء کارگاه به شمار نمی‌آید.

### **۳۱-۲-۱- تجهیز کارگاه**

عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی که باید بصورت موقت برای دوره اجرای پیمان انجام شود، تا شروع، ادامه و پایان دادن به عملیات موضوع پیمان را (طبق اسناد و مدارک پیمان) امکان‌پذیر نماید، تجهیز کارگاه گویند.

### **۳۲-۲-۱- برچیدن کارگاه**

عملیات جمع‌آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان‌های موقت و خارج کردن مواد زاید، مصالح تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمان کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل‌های تحويلی از کارفرما را برچیدن کارگاه گویند.

### **۳۳-۲-۱- مجوز**

اجازه نامه کتبی که پیمان کار باید برای شروع هر مرحله از عملیات اجرایی و اعمال هر گونه تغییر در روند عملیات آن از دستگاه نظارت یا کارفرما بر حسب مورد اخذ نماید، مجوز گویند.

### **۳۴-۲-۱- مصالح**

مواد، اجناس و کالایی که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و یا در کارگاه باقی می‌ماند.

### **۳۵-۲-۱- تجهیزات**

دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که بر اساس طرح در کارگاه فراهم آمده و در عملیات موضوع پیمان نصب می‌شوند.

### **۳۶-۲-۱- مصالح و تجهیزات**

مصالح و تجهیزاتی که پیمان کار با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای عملیات موضوع پیمان تهیه کرده و در محل یا محل‌هایی از کارگاه (که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه بعنوان ابزار یا محل ابناشت مصالح تعیین شده) نگهداری و حفاظت می‌کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار محسوب می‌شوند

همچنین قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای عملیات موضوع پیمان (با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندسین مشاور) در کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها خارج از کارگاه ساخته می‌شود نیز در حکم مصالح و تجهیزات به شمار می‌رود.

**۳۷-۲-۱- مصالح و تجهیزات پای کار**

مصالح و تجهیزات محدودی که در محل مصرف یا نصب برای کارکرد مدت یا بخش معینی از پیمان طبق نظر دستگاه نظارت توسط پیمان کار فراهم می‌شود، مصالح و تجهیزات پای کار گویند. درصدی از ارزش این مصالح و تجهیزات جزو صورت وضعیت پیمان کار محسوب می‌شود.

**۳۸-۲-۱- ماشین آلات و ابزار**

به دستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین آلات و بطور کلی ابزارهای مورد نیازی که به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می‌شود ماشین آلات و ابزار گفته می‌شود.

**۳۹-۲-۱- تاسیسات و ساختمان‌های موقت**

به انواع ساختمان‌ها، محوطه سازی‌ها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده، دستگاه‌ها و بطور کلی تمام تاسیسات و بنایی که به صورت موقت برای دوره اجرا تدارک دیده شده و جزء کارهای تجهیز کارگاه به شمار می‌رود، اطلاق می‌شود.

**۴۰-۲-۱- وسائل**

به اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی که برای دوره اجرا تامین شده و جزء تعهدات و نیازمندی‌های کارگاه محسوب می‌شوند، اطلاق می‌گردد.

**۴۱-۲-۱- برآورد هزینه اجرای کار**

مبلغی که به عنوان هزینه اجرای عملیات موضوع پیمان از سوی کارفرما محاسبه و در اسناد پیمان اعلام شده است.

**۴۲-۲-۱- مبلغ اولیه پیمان**

مبلغ اولیه پیمان، مبلغ درج شده در سطر اول ماده ۳ موافقت‌نامه پیمان است.

**۴۳-۲-۱- مبلغ نهایی پیمان**

جمع جبری مبلغ اولیه پیمان و مبالغ اضافه یا کم شده متناسب با تغییرات مقدار کارها و کارهای جدید (ذکر شده در مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی) پیمان می‌باشد.

**۴۴-۲-۱- ضریب پیمان**

حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

**۴۵-۲-۱- نرخ پیمان**

در مورد هر یک از اقلام کار، عبارت است از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضرایب پیمان.

**۴۶-۲-۱- متوسط کارکرد فرضی ماهانه**

حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

**۴۷-۲-۱- مدت اولیه پیمان**

مدت درج شده در بند ب ماده ۴ موافقتنامه پیمان است.

**۴۸-۲-۱- مدت پیمان**

مدت درج شده در بند ب ماده ۴ موافقتنامه و تغییرات احتمالی آن بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان را مدت پیمان گویند.

**۴۹-۲-۱- تاریخ‌ها**

تاریخ‌های (روز، ماه و سال) تقویم شمسی و طبق تقویم رسمی کشور که در کلیه اسناد و مدارک و مراحل کار ملاک عمل است.

**۵۰-۲-۱- مفرد و جمع**

هر جا معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

**۵۱-۲-۱- عنوان‌ها**

عنوان‌های به کار رفته در کلیه اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان از آن‌ها استفاده کرد.

**۵۲-۲-۱ - آزمایش**

مجموعه اقداماتی که مطابق با روش‌های استاندارد برای اندازه‌گیری کمیت یا کیفیت مورد نظر بر روی مواد، مصالح، ماشین‌آلات و... جهت تایید یا عدم تایید کاربرد آن‌ها در عملیات اجرایی انجام می‌شود و شامل آزمایش‌های پذیرش و آزمایش‌های کنترل کیفیت است، اطلاق می‌شود.

**۵۳-۲-۱ - تناوب آزمایش‌ها**

به مدت زمان تعیین شده برای تکرار آزمایش‌ها (پذیرش یا کنترل کیفیت) گفته می‌شود.

**۵۴-۲-۱ - تایید دستگاه نظارت**

اعلام موافقت کتبی دستگاه نظارت با درخواست کتبی ارایه شده توسط پیمان‌کار در مورد مصالح، مواد، روش‌های عملیاتی و ماشین‌آلات مورد استفاده در عملیات پیمان می‌باشد.

**۵۵-۲-۱ - مصوبات**

به موافقتنامه‌های بین پیمان‌کار و مشاور یا کارفرما یا دستوراتی که در چارچوب مفاد پیمان بطور کتبی از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت به پیمان‌کار ابلاغ می‌شود، اطلاق می‌گردد. موافقتنامه‌ها و یا دستورات شفاهی اعتبار رسمی ندارند.

**۵۶-۲-۱ - تضمین کیفیت**

عملیات و روش‌هایی که منجر به حصول قطعی کیفیت مورد نظر می‌شود و شامل عملیات کنترل کیفی، بازرگانی‌های عینی و عملیات پذیرش است.

**۵۷-۲-۱ - دستور کار یا دستورالعمل کارگاهی**

اعلام کتبی و رسمی دستگاه نظارت به پیمان‌کار برای انجام کار معین می‌باشد.

**۵۸-۲-۱ - رواداری**

مقدار معینی از مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و ابعاد سازه‌ها که مجازند از مقادیر کمی و کیفی تعیین شده در مدارک و اسناد پیمان فاصله داشته باشند به نحوی که به عملکرد مورد انتظار آن‌ها لطمه‌ای وارد نشود.

**۵۹-۲-۱- عدم انطباق**

حاصل نشدن کمیت یا کیفیت استاندارد در مورد مصالح، مواد، روش‌ها، کارهای انجام شده، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابعاد سازه‌ها و... بطوری که به عملکرد مورد انتظار لطمه وارد شود، عدم انطباق گفته می‌شود.

**۶۰-۲-۱- کیفیت**

مجموعه صفات و مشخصات یک محصول یا عملیات که آن را برای برآوردن نیاز خاص مناسب می‌سازد.

**۶۱-۲-۱- کنترل کیفیت**

مجموعه عملیاتی که جهت مشخص کردن میزان تغییرات کیفی نسبت به مقادیر کیفی استاندارد مواد، مصالح، روش‌ها، عملیات، ماشین‌آلات، و تجهیزات و...، مقایسه آن با مقادیر رواداری مجاز با هدف پذیرش یا عدم پذیرش آن‌ها انجام می‌شود، کنترل کیفیت گفته می‌شود.

**۶۲-۲-۱- معیارهای انطباق یا پذیرش**

بیان کمی کیفیت مورد نظر برای مواد، مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزات که به صورت حداقل مجاز، حداقل مجاز و محدوده مجاز تعیین می‌شود.

**۶۳-۲-۱- نمودارهای کنترل کیفیت**

نمودارهایی که بر اساس نتایج آزمایش‌ها، اندازه‌گیری‌ها و محاسبات آماری جهت مشخص نمودن میزان تغییرات کیفی مواد، مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزات تهیه می‌شوند.

**۶۴-۲-۱- اوزان و مقادیر**

کلیه اوزان و مقادیر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران براساس سیستم متریک است.

**۶۵-۲-۱- نقشه‌ها و مشخصات فنی**

کلیه نقشه‌ها و مدارک و دستورکارها و صورت جلسه‌ها و به‌طور کلی تمام مدارک و اسنادی که در ماده ۲ پیمان به آنها اشاره شده است.

### ۱-۳- برنامه زمانبندی تفصیلی عملیات اجرایی

پس از ابلاغ پیمان، پیمان کار باید طرف مدت مشخص شده در اسناد پیمان، برنامه زمانبندی تفصیلی تجهیز کارگاه و برنامه تفصیلی انجام کارهای موضوع پیمان را با توجه به کلیه شرایط مندرج در اسناد پیمان تهیه و به دستگاه نظارت ارایه نماید.

این برنامه شامل نمودار سازمانی تشکیلات اجرایی کار، روش اجرا و برنامه زمانبندی تفصیلی، عملیات اجرایی به تفکیک هر یک از فعالیت‌ها و برنامه مالی پروژه بوده و نحوه ارایه آن با نظر دستگاه نظارت و در قالب رئوس زیر تعیین خواهد شد.

- تقسیم کار به فعالیت‌های جزیی.
- تنظیم ارتباطات بین فعالیت‌های مختلف.
- برآورد زمان انجام هر فعالیت با توجه به حجم آن فعالیت.
- تعیین اولویت انجام و وابستگی فعالیت‌ها.
- تخصیص منابع (نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، ابزار و ادوات).
- پیش‌بینی درصد پیشرفت کار فیزیکی و ریالی ماهانه در طول مدت انجام کار به تفکیک هر فعالیت.
- زمان انجام تعهدات کارفرما.

در برنامه زمانبندی ارایه شده باید کلیه اطلاعات به همراه توضیحات لازم کاربردی ارایه شود. در صورت درخواست دستگاه نظارت یا کارفرما لازم است پیمان کار سیستم کنترل پروژه را بصورت شبکه رایانه‌ای در مجموعه کارفرما، مشاور و پیمان کار پیاده نماید.

پیمان کار باید برنامه زمانبندی را در قالب یکی از نرم افزارهای یارانه‌ای کنترل پروژه که در اسناد پیمان به آن اشاره شده یا توسط دستگاه نظارت به وی ابلاغ می‌شود تهیه و نسخه چاپی و فایل رایانه‌ای آن را به مشاور و کارفرما جهت بررسی و اظهارنظر ارایه نماید. مشاور با هماهنگی کارفرما طرف مدت یک هفته برنامه ارایه شده را بررسی و جهت انجام اصلاحات احتمالی و اجرا به پیمان کار ابلاغ می‌کند.

### ۱-۴- استانداردها

استانداردها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی که در این مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی به کل یا بخشی از آن‌ها ارجاع داده شده است لازم‌الاجرا هستند. در موقعي که بین موارد ارجاع داده شده و مشخصات فنی عمومی و خصوصی مغایرتی وجود داشته باشد، باید موارد مندرج در مشخصات فنی خصوصی و عمومی به ترتیب رعایت شود.

مواردی که در حین اجرای کار لازم شود و در مشخصات فنی عمومی و خصوصی به آن‌ها اشاره نشده باشد، دستورالعمل‌های دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود.

#### ۱-۵- تحويل مصالح

کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز طرح (شامل انواع لوله‌ها، شیرآلات، اتصالات، پمپ و لوازم جانبی، تجهیزات تصفیه، مصالح و...) موقع تحويل به کارگاه بایستی با توجه به مشخصات و شرایط قید شده در اسناد طرح مورد بررسی قرار گرفته و از نظر مقادیر و مجوزها و استانداردهای لازم شرکت‌های سازنده اطمینان حاصل شود. برای این منظور لازم است کلیه مصالح و تجهیزات (الجزء مصالح فله مانند سیمان، شن، ماسه، سنگ، آب و...) در بسته‌بندی‌های اصلی که مشخصات کامل توسط تولیدکننده روی آن ذکر شده، تحويل کارگاه شود.

مصالح و تجهیزاتی که دارای هرگونه مغایرت با مشخصات قید شده در اسناد مناقصه داشته باشند و یا به تشخیص دستگاه نظارت نامرغوب باشند باید آزمایش و در صورت عدم تایید از کارگاه خارج گردد.

#### ۱-۶- کنترل مصالح قبل از مصرف

کلیه مصالح باید قبل از مصرف کنترل شود. مشخصات آن‌ها باید با مشخصات تعیین شده در اسناد پیمان مطابقت داشته باشد و پس از تایید دستگاه نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۱-۷- مسؤولیت‌های پیمان کار

مندرجات قید شده در این نشریه، بر رعایت مشخصات فنی عمومی مورد نیاز در اجرای روش‌های آبیاری تحت فشار تأکید داشته و رعایت مفاد آن به هیچ وجه از مسؤولیت‌های پیمان کار برای انجام به موقع و با کیفیت مورد انتظار را نمی‌کاهد. همچنین تعویض برخی یا تمام عملیات موضوع پیمان به پیمان کار (ان) جزء یا تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان مصالح و تجهیزات مورد نیاز (که بر اساس شرایط عمومی پیمان انجام شده است) از هیچ‌یک از مسؤولیت‌های پیمان کار نمی‌کاهد.

مدارک و گواهی‌هایی که در ارتباط با اجرای اجزای مختلف پیمان یا مصالح و تجهیزات خریداری شده برای اجرای پیمان لازم است، ضرورتاً باید توسط پیمان کار تهیه و به کارفرما و دستگاه نظارت ارایه شوند.

این مشخصات فنی عمومی، مانند مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها و سایر اسناد پیمان کار و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت از اجزای تفکیک ناپذیر پیمان‌های بین پیمان کار اصلی با پیمان کاران جزء (و پیمان کاران جزء با دیگر پیمان کاران) یا تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مصالح و تجهیزات مورد نیاز خواهد بود.

## ۱-۸- پیشنهادهای پیمان کار

با توجه به تنوع انواع روش‌های آبیاری تحت فشار و نیز تفاوت زیاد در حجم عملیات اجرایی طرح‌های مختلف (مساحت‌های کم، متوسط و بزرگ) پیمان کار باید برای اجرای کل یا هر قسمت اصلی از موضوع پیمان، پیشنهاد خود را در مورد روش اجرا با جزئیات مورد نیاز (تامین مصالح، نیروی کار، تجهیزات و ماشین‌آلات) به همراه برنامه زمان‌بندی کامل، کتاباً به دستگاه نظارت ارایه کند. پس از اعمال اصلاحات احتمالی و تایید دستگاه نظارت، پیمان کار اقدام به تجهیز و آغاز اجرای کار خواهد نمود.

چنان‌چه پیمانکار در طرح موضوع پیمان نارسایی‌هایی ملاحظه کند و یا پیشنهادات بهتری برای بهبود کیفی کار و کاهش هزینه‌ها و مدت اجرای کار دارد، موظف است با ارایه محاسبات و دلایل کافی موضوع را به دستگاه نظارت و یا کارفرما عیناً منعکس نماید و به‌هرحال اشتباه و خطای مشاور، دستگاه نظارت یا کارفرما در جزیيات طراحی، رافع مسؤولیت پیمان کار نمی‌باشد.

## ۱-۹- تضمین کیفیت

پیمان کار باید با ارایه برنامه تضمین کیفیت و معرفی کارشناس مسئول بازرس کیفیت به دستگاه نظارت، کیفیت مطلوب عملیات موضوع پیمان را تامین نماید. برنامه تضمین کیفیت شامل کنترل عوامل موثر بر کیفیت عملیات اجرایی و محصولات نهایی مطابق معیارهای کیفی مندرج در اسناد پیمان خواهد بود. عملیات کنترل کیفیت باید موجب محدود شدن دامنه تغییرات کیفی در حدود قابل قبول و معقول شود.

کیفیت هر یک از مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، روش‌های اجرایی و بخش‌های تکمیل شده موضوع پیمان، از طریق تطابق با معیارهای آمده در اسناد پیمان کنترل و توسط دستگاه نظارت پذیرفته خواهد شد.

## ۱-۱۰- نقاط نشانه و مبداء

به منظور پیاده کردن شبکه آبیاری تحت فشار بر اساس نقشه‌های اجرائی ارایه شده در اسناد پیمان و نیز کنترل و امکان محاسبه احجام عملیات، بایستی به تعداد کافی نقاط نشانه و مبداء بر روی زمین تعیین شود. نقاط اصلی نشانه و مبداء طرح به تعداد کافی از طریق کارفرما یا دستگاه نظارت تحويل پیمان کار می‌گردد. حفظ و حراست این نقاط و در صورت لزوم جایگزینی آنها در طول دوران عملیات اجرایی به عهده پیمان کار است. پیمان کار موظف است بر اساس نقاط اصلی بر حسب نیاز نسبت به ایجاد نقاط فرعی و کمکی اقدام و تایید دستگاه نظارت را اخذ نماید.

نقاط نشانه باید روی بلوكهای بتني (بنچ مارک) با رنگ روغنى مشخص و شماره‌گذاري شود. سطح فوقاني بلوك های بتني باید حداقل  $15 \times 15$  سانتى متر و ارتفاع آن حداقل  $70$  سانتى متر بوده و به صورت کاملاً پايدار و غيرقابل تغيير نصب شوند. همچنين حداقل  $20$  سانتى متر آنها باید از سطح زميني طبيعى بالاتر قرار گيرند.

### ۱-۱۱- پاكسازی بستر و حریم کار

عملیات پاكسازی شامل برداشت و دور ریختن هر گونه مواد و مصالح زايد، نباتات و درختان و ریشه‌های بجا مانده درختان، ساختمان و ابنيه و هر گونه مانع، از محل و مسیرهای اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار (مطابق نقشه‌های اجرایی) و نیز از کنار مسیر نهرهای موجود (که بعد از اجرای سیستم تحت‌فشار نیازی به آنها نمی‌باشد) است.

محدوده اراضی تحت پوشش عملیات اجرایی احداث شبکه آبیاری تحت فشار و مناطقی که قرار است به عنوان محل قرضه استفاده شود، باید قبل از شروع عملیات اجرایی مشخص گردد و مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد. حدود مناطق پاكسازی با توجه به موضوع کار و در چارچوب آخرین بخش‌نامه‌های صادره تعیین می‌شود.

حریم کانال‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، زهکش‌ها، جاده‌ها، خطوط لوله و مانند آنها بر اساس نشریه ۲۸۱ دفتر امور فنی و تدوین معیارها می‌باشد. پیمان کار لازم است در اجرای عملیات پیمان حریم‌های مربوطه را رعایت نماید. بر اساس نشریه یاد شده حریم خطوط لوله مطابق جدول ۱-۱ است.

جدول ۱-۱- حریم خطوط لوله

ردیف	قطر لوله (میلی‌متر)	حریم از هر طرف نسبت به محور لوله (متر)
۱	۲۵۰	۳
۲	۵۰۰-۸۰۰	۴
۳	۸۰۰-۱۲۰۰	۵
۴	>۱۲۰۰	۶

مواد حاصل از عملیات پاكسازی باید طبق برنامه مورد تایید دستگاه نظارت بتحوی برداشت، جابه‌جا، انبار و یا پخش گردد که هیچ‌گونه مشکل زیست‌محیطی را در پی نداشته باشد.

پیمان کار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی، نسبت به تعیین محل انباشت مواد حاصل از عملیات پاكسازی و کسب مجوزهای لازم اقدام نماید.

## ۱۲-۱- عملیات تخریب

کلیه ساختمان‌های موجود و سایر مستحداثتی که تخریب آن‌ها جهت اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار ضروری است، باید قبل از تخریب، اندازه‌گیری و صورت جلسه شود. در مورد آثار باستانی علاوه بر صورت جلسه بایستی هماهنگی لازم با کارفرما درخصوص اخذ موافقت کتبی از سازمان میراث فرهنگی انجام شود. تخریب هیچ ساختمانی قبل از تنظیم صورت جلسه و صدور دستور کار، مجاز نمی‌باشد. در حین عملیات تخریب و برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار و حفظ اصول بهداشتی و ایمنی بایستی تمهیيدات لازم از جمله آب‌پاشی صورت گیرد.

در مورد تخریب یا ابقاء ساختمان‌های موجود و چگونگی حفظ و نگهداری آن‌ها در طول مدت اجرای کار، باید طبق دستور دستگاه نظارت عمل شود. تخریب بناهای مخربه، بقایای ابنيه فنی و نهرها و کانال‌های شبکه آبیاری قدیمی تا تراز تعیین شده و خارج نمودن مصالح و بقایای آنها از منطقه عملیاتی باید طبق نقشه‌های اجرایی یا دستورات دستگاه نظارت انجام شود.

مصالح قابل استفاده حاصل از تخریب باید طبق نظر دستگاه نظارت در محل مناسبی بطور منظم انبار و مصالح زاید از محوطه کارگاه خارج گردد.

## ۱۳-۱- چاههای آب و فاضلاب، قنات‌ها

در صورتی که در محدوده عملیات، چاههای آب و فاضلاب یا قنات وجود داشته باشد، عملیات حفاظت و یا پر کردن آن‌ها باید بر اساس فصل نهم مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (نشریه شماره ۱۰۸) و مفاد بازنگری شده آن، انجام شود.

## ۱۴-۱- استملاک اراضی و آماده‌سازی مسیر

پیمان‌کار موظف است بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، جهت رفع کلیه موانع اجتماعی و حل مسایل حقوقی و آماده‌سازی شرایط برای شروع عملیات اجرایی، اقدامات زیر را انجام دهد:

- کلیه مسیرها و حریم‌های مربوطه و نیز اراضی که زیر پوشش شبکه آبیاری تحت فشار قرار می‌گیرد مورد بررسی قرار گرفته و مسایل و موانع موجود صورت جلسه و به اطلاع کارفرما برسد.
- درخواست کتبی خود را جهت خرید و یا کسب مجوزهای لازم به منظور رفع موانع و مسایل حقوقی تسلیم کارفرما نماید.
- پس از کسب مجوزهای لازم توسط کارفرما و ابلاغ آن به پیمان‌کار، با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و اجتماعی و لزوم حفظ انهار سنتی و برقراری جریان آب در آن‌ها (در فصول آبیاری) و دسترسی کشاورزان

به اراضی مزروعی و دیگر ارتباطاتی که با تصرف مسیرها دچار اختلال خواهد شد، با انجام تمهیداتی که قبلاً به تایید دستگاه نظارت می‌رسد، نسبت به تصرف مسیرها و اراضی جهت پیاده کردن محورها و حريم‌های شبکه آبیاری تحت فشار و جاده‌های دستری طرح و آغاز عملیات اجرایی اقدام لازم به عمل آورد.

### ۱-۱۵- دستری به مناطق عملیاتی و منابع قرضه

پیمان‌کار موظف است طبق برنامه زمان‌بندی تفصیلی نسبت به بررسی راههای سرویس، دستری و ارتباطی به کارگاه عملیاتی و حمل صالح و تجهیزات اقدام نموده و پس از تایید دستگاه نظارت تمهیدات لازم را جهت فراهم نمودن شرایط انجام کار فراهم نماید. برای این منظور باید اقدامات زیر صورت گیرد.

- کسب مجوز استفاده موقت از اراضی کشاورزی به موازات مسیر خطوط لوله و محدوده ساختمان‌ها و تاسیسات احاشی شبکه آبیاری تحت فشار (تامین حريم موقت).
- کسب مجوزهای لازم جهت احداث جاده دستری به منابع قرضه (در صورت نیاز).
- بررسی استفاده از جاده‌های درون شهری جهت ایجاد ارتباط با منطقه عملیاتی، حمل صالح و تجهیزات و دستری به منابع و کسب مجوزهای لازم جهت تردد در آن‌ها.
- هماهنگی و انجام توافقات لازم با شوراهای روستایی جهت استفاده از جاده‌های روستایی در طول انجام عملیات اجرایی و استفاده از معابری که باعث سهولت در انجام عملیات اجرایی می‌شوند.
- تعیین موقعیت مناسب و کسب مجوزهای لازم جهت انشاست مواد زاید حاصل از عملیات اجرایی.

### ۱-۱۶- تقاطع با تاسیسات

در طرح‌های آبیاری تحت فشار تقاطع شبکه خطوط لوله با راه‌ها، راه‌آهن، انهار آبیاری و زهکشی (عبوری از طرح)، خطوط لوله نفت، گاز، آب، فاضلاب و کابل مخابرات و مانند آن‌ها اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این موارد پیمان‌کار باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:

- محدودیت‌ها و مسایل این گونه تقاطع‌ها را در نظر داشته و در برنامه تفصیلی خود لحاظ کند.
- تمهیدات حفاظتی و ایمنی لازم در تقاطع با موارد یاد شده را پیش‌بینی نماید.

### ۱۷-۱ - حفاظت از آثار باستانی و اماکن مذهبی

کلیه آثار باستانی حفاظت شده، اماکن متبرکه و قبرستان‌های محدوده عملیاتی و متاثر از فعالیت‌های موضوع پیمان بایستی شناسایی شوند. پیمان کار معهده است که عملیات اجرایی هیچ‌گونه تاثیر سویی بر روی این اماکن وارد نسازد.

اگر در هنگام اجرای عملیات خاکبرداری، مواردی مبنی بر وجود آثار باستانی مشاهده شود، پیمان کار بایستی بلافاصله کار را متوقف، محدوده حفاری شده را حفاظت و موضوع را در اسرع وقت به دستگاه نظارت اطلاع دهد. موضوع بایستی از طریق دستگاه نظارت و کارفرما به اداره کل میراث فرهنگی اطلاع داده شده و نتیجه به پیمان کار ابلاغ گردد.

در صورتی که جابجایی آثار باستانی (با هماهنگی قبلی) در طرح پیش‌بینی شده باشد، پیمان کار باید کلیه جوانب فنی اجرایی و مسائل اجتماعی موضوع را مد نظر قرار داده و عملیات جابجایی را با تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما بدون هیچ‌گونه اثرات سوء انجام دهد.

### ۱۸-۱ - تامین آب مزارع و باغ‌ها و آب شرب شهری

پیمان کار باید نحوه برقراری جریان آب در مجاری موجود را با در نظر گرفتن شرایط در برنامه زمانی تفصیلی منظور نماید و در صورت عدم امکان برقراری جریان آب، ضمن اطلاع‌رسانی، تمهیدات لازم برای اجرای سازه تقاطعی موقت قبل از شروع عملیات پیش‌بینی نماید.

در صورت نیاز به قطع آب شرب (شهری و روستایی)، باید مدت آن با هماهنگی در ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربطری تعیین شود. به منظور آگاهی مصرف‌کنندگان باید فهرستی از مدت زمان‌های قطع آب که منطبق با برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی تدوین می‌شود، در اختیار آنان قرار گیرد یا از طریق اعلان عمومی و موثر اطلاع‌رسانی شود.

در صورت بروز نقص در آبرسانی به باغات، مزارع و مناطق مسکونی لازم است مراتب به اطلاع دستگاه نظارت رسیده و همزمان با آن نسبت به رفع نقص اقدام شود.

### ۱۹-۱ - پاکسازی منطقه از مواد انفجاری و بقایای جامانده از جنگ

در مناطق آلوده جنگی، پاکسازی منطقه در چهارچوب وظایف کارفرما بوده و باید قبل از انعقاد پیمان و شروع عملیات اجرایی، پیگیری‌های لازم از طریق ارگان‌های نظامی مربوطه انجام شود تا منطقه طرح برای تردد پرسنل، ماشین‌آلات و عملیات اجرایی آماده شود. در این مورد پیمان کار باید اقدامات زیر را انجام دهد:

- هنگام عقد قرارداد نسبت به وضعیت مناطق آلوده آگاهی کامل داشته و مراحل اجرای عملیات پاکسازی را در برنامه زمانی خود لحاظ کند.
- در طول دوره عملیات با فرد مسؤولی که از طرف ارگان نظامی جهت حضور در محل معرفی شده، هماهنگی‌های لازم را بعمل آورد.
- در صورت گسترش بودن منطقه طرح، محدوده‌های آلوده و مشکوک با سیم‌خاردار و یا عالیم هشدار دهنده کافی با فاصله مناسب از طرف آن مشخص شود.
- از ورود افراد متفرقه به کارگاه و محدوده‌های عملیاتی اکیداً جلوگیری شود.
- به پرسنل و کارکنان آموزش لازم جهت تردد در محدوده‌های پاکسازی شده و عدم تردد در محدوده‌های تعیین شده داده شود. این آموزش‌ها بایستی مطابق دستورالعمل تدوین شده توسط ارگان‌های نظامی مربوط و به‌طور مستمر صورت گرفته و شامل رعایت احتیاط‌های ویژه در عدم نزدیک شدن به موارد مشکوک و دستکاری آن‌ها باشد.
- به مسؤول نظام مربوطه جهت بررسی و رفع مشکل اطلاع داده شود. در این موارد ادامه کار با دستور مجدد دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

## ۱-۲۰- ثبت و نگهداری مدارک عملیات اجرایی

مراحل اجرای کار باید به صورت گزارش مکتوب، نقشه، فیلم و عکس توسط پیمان کار ثبت شود. برای این منظور باید برنامه مدون شامل موارد زیر تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برسد:

- روند عمومی عملیات اجرایی و ثبت تغییرات در محدوده طرح
- ثبت مراحل مختلف عملیاتی اجرایی ساختمان و تاسیسات پمپاژ و تصفیه آب
- ثبت مراحل مختلف اجرای شبکه خطوط لوله آبیاری تحت فشار
- ثبت مراحل مختلف اجرای گسیلندها و آبپاش‌ها و دستگاه‌های آبیاری
- ثبت روش‌های اجرایی در مواجه با مسایل و مشکلات خاص پیش‌بینی نشده
- ارایه گزارش کتبی در مراحل مختلف انجام کار به صورت دوره‌ای و مستمر
- تهیه و ارایه گزارش نهایی در پایان عملیات اجرایی

کلیه اسناد، نتایج آزمایش‌ها، دستور کارها، صورت جلسات، گزارش‌ها و سایر مدارک تهیه شده در طول اجرای کار باید به نحوی نگهداری شوند که در صورت لزوم در هر زمان (جهت کنترل و بررسی‌های لازم) در اسرع وقت در اختیار کارفرما یا دستگاه نظارت قرار گیرد.

برای این منظور پیمان کار موظف است فرم‌های مختلف مورد نیاز روند عملیات اجرایی را به همراه برنامه، محل نگهداری و نحوه حفاظت‌های لازم به تأیید دستگاه نظارت برساند. ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها مطابق شرایط عمومی پیمان خواهد بود.

### ۱-۲۱- نقشه‌های کارگاهی

جهت اجرای دقیق و به موقع بخش‌های مختلف کار، پیمان کار باید با در نظر گرفتن کلیه شرایط مندرج در اسناد پیمان و انجام بررسی‌های لازم در مورد شرایط طرح و امکانات و تجهیزات پیش‌بینی شده، نقشه‌های کارگاهی را تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساند. گردش کار تهیه و ارایه نقشه‌های کارگاهی مطابق شرایط عمومی پیمان است.

### ۱-۲۲- نقشه‌های برابر با ساخت

پیمان کار موظف است نقشه‌های برابر با ساخت هر بخش مشخصات از کار را بلافاصله پس از خاتمه آن قسمت تهیه و به تایید دستگاه نظارت برساند. در این نقشه‌ها باید کلیه مشخصات، ابعاد و مصالح به کار برده شده مشخص باشد.

### ۱-۲۳- آباندازی قبل از تحويل موقت

پیمان کار باید در برنامه‌ریزی انجام کار، با توجه به منبع تامین آب قابل دسترس، میزان و نحوه تحويل آب (توسط کارفرما) پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم جهت آب اندازی و تخلیه (و مسایل تبعی آن) برای بخش‌های مشخص از شبکه خطوط لوله را جهت تحويل موقت، مدنظر قرار دهد.

آباندازی و تخلیه شبکه خطوط لوله با در نظر گرفتن ابعاد و نقشی که هر یک از لوله‌ها دارند و نیز با رعایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری پیش‌بینی شده توسط طراح، با نظر دستگاه نظارت و به صورت تدریجی و به‌گونه‌ای که کارکرد کلیه اجزاء مورد نظر قابل بررسی باشد، صورت خواهد گرفت.

مدت زمان و میزان فشار آباندازی لوله‌ها طبق نظر دستگاه نظارت خواهد بود. کنترل کلیه شیرآلات، اتصالات و... تجهیزات نصب شده روی خطوط لوله طبق نظر دستگاه نظارت و نماینده کارفرما و در شرایط هیدرولیکی (فشار و دبی) مختلف انجام خواهد شد. گردش کار و تحويل موقت مطابق با شرایط عمومی پیمان خواهد بود.



## **٢ فصل**

---

---

**حافظت و ایمنی**



## ۱-۲- کلیات

### ۱-۱-۲- مقدمه

حفاظت و ایمنی کارگاه در راستای ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان که پیمان کار را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی نموده است، بیان می‌شود. با توجه به این‌که طرح‌های آبیاری تحت فشار در ابعاد و سطوح مختلف اجرا می‌شوند، تمام یا بخش‌هایی از این فصل با نظر مشاور و کارفرما به عنوان مشخصات فنی لازم‌الاجرا تلقی شده و پیمان کار ملزم به اجرای آن‌ها خواهد بود. اهداف عمدۀ مورد نظر در رعایت دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی کارگاه عبارتند از :

- تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کلیه کارکنان پیمان کار.
- پیش‌گیری از بروز بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار.
- انتخاب کارگر یا کارمند مناسب با نوع و محیط کار.
- تمهیدات لازم جهت پیش‌گیری از بروز حوادث ناشی از اجرای کار برای اشخاص ثالث مانند؛ کارکنان دستگاه نظارت، بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف طرح و کلیه افرادی که در طول دوره اجرا از معابر عمومی موجود در محدوده طرح عبور و مرور می‌نمایند.

### ۲-۱-۲- استانداردها

علاوه بر رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای ارایه شده در این فصل، روش‌ها و ابزار تامین ایمنی پیمان کار و پیمان کاران دست دوم باید با قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار و محیط‌زیست، که در سطح کشور یا منطقه طرح لازم‌الاجرا هستند، تطابق داشته باشد. در مواردی که بین مشخصات ارایه شده در این فصل و قوانین و مقررات یاد شده، مغایرت وجود داشته باشد، رعایت قوانین کشوری اولویت دارد. در مواردی که استاندارد ایرانی تدوین نشده باشد استانداردها و آیین‌نامه‌های ISO، ANSI و DIN به ترتیب اولویت ملاک عمل خواهند بود.

### ۳-۱-۲- مسؤولیت‌های پیمان کار

مسؤولیت تطابق کلیه فعالیت‌ها و تجهیزات و وسایل در کارگاه با این مشخصات فنی و استانداردهای مذکور در آن به‌عهده پیمان کار می‌باشد. این مسؤولیت شامل تمام مواردی است که توسط پیمان کار اصلی و پیمان کاران دست دوم و تولیدکنندگان، ساخته، اجرا، راهاندازی و نگهداری می‌شود.

هیچ‌یک از کارکنان پیمان کار اصلی و پیمان کاران دست دوم و تولیدکنندگان، نباید تحت شرایط غیربهداشتی، خطناک یا مضر (به شرح این مشخصات و استانداردهای مذکور در آن) مشغول کار باشند.

مندرجات این مشخصات و کاستی‌های اجتماعی آن، از مسؤولیت پیمانکار در تامین ایمنی و بهداشت کارکنان نمی‌کاهد.

#### ۴-۱-۲- تغییر در مشخصات

در صورتی که تحت شرایط خاص، بخشی از مندرجات این فصل قابل اجرا نباشد، تغییرات مورد نظر جهت بررسی و اظهارنظر توسط پیمانکار به دستگاه نظارت ارایه خواهد شد. درخواست تغییرات باید شامل اطلاعات فنی، مشخصات دقیق مواد یا ابزار مورد نظر و سایر اطلاعاتی باشد که برای تصمیم‌گیری دستگاه نظارت ضرورت دارد. روش‌هایی مورد تایید دستگاه نظارت قرار خواهد گرفت که با مشخصات این فصل و قوانین کشوری مغایرت نداشته باشد و تازمانی که تایید کتبی دستگاه نظارت صادر نشده باشد، هیچ تغییری در روش‌های حفاظت و ایمنی کارگاه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

#### ۲-۲- سازمان حفاظت و ایمنی

##### ۱-۲-۲- برنامه حفاظت و ایمنی

با توجه به شرایط و نوع عملیات اجرایی سامانه آبیاری تحت فشار برنامه حفاظت و ایمنی تدوین و مورد اجرا گذاشته می‌شود. لذا پیش از آغاز عملیات اجرایی، پیمانکار، برنامه و تشکیلات حفاظت و ایمنی مورد نظر خود را به تایید دستگاه نظارت می‌رساند. در این برنامه باید روش‌های مورد نظر پیمانکار برای تامین ایمنی در کلیه مراحل اجرایی کارهای موضوع کارکنان و شخص ثالث با کلیه جزئیات مربوطه به روشنی بیان گردد.

پیمانکار، برنامه‌ای برای حفاظت و ایمنی کارگاه تنظیم می‌نماید که شامل تمام مراحل اجرایی طرح بوده و آن را به صورت گزارش به دستگاه نظارت ارایه می‌کند. در صورتی که برخی از جزئیات کار در این برنامه مورد نظر قرار نگرفته باشد، قبل از آغاز اجرای آن قسمت، پیمانکار باید گزارش کتبی دیگری درخصوص حفاظت و ایمنی مربوط به آن را برای دستگاه نظارت ارسال کند. به هر حال هیچ‌یک از مراحل اجرا قبل از تصویب نامه حفاظت و ایمنی در آن مرحله توسط دستگاه نظارت، آغاز نخواهد شد. برنامه کلی حفاظت و ایمنی و برنامه‌های تکمیلی که بعداً ارسال می‌شود حاوی جدول زمانی تکمیلی، الزامات ایمنی، جزئیات و روش‌های اجرایی حفاظت و ایمنی خواهد بود.

ردیفهای این برنامه با جزئیاتی ارایه خواهد شد که دستگاه نظارت از حصول ایمنی قابل قبول در کارگاه مطمئن شود. برنامه اصلی ارایه شده توسط پیمانکار باید شامل تمام مراحل کار و یا فقط فهرستی کامل از آن‌ها باشد که در این صورت قبل از آغاز هر مرحله کار باید برنامه ایمنی با تمام جزئیات ارایه شده و به تایید دستگاه نظارت برسد.

برنامه اصلی پیمان کار برای حفاظت و ایمنی کار و کارکنان باید شامل مطالبی منطبق بر شرایط اعلام شده در مشخصات فنی خصوصی، قوانین کشور در مورد ایمنی کار و کارکنان و همچنین موضوع قرارداد و روش‌های کاری مختص طرح بوده و برنامه‌های ایمنی مناسب، کارآمد و فراغیر را ارایه نماید.

برنامه اولیه یا برنامه‌های تکمیلی ایمنی که شامل عملیات مخاطره‌آمیز هستند باید حاوی تجزیه و تحلیل مقدار و نوع خطرات و روش ویژه مقابله با آن باشد. در روش ویژه مقابله با خطرات، فعالیتها به کوچکترین گام‌های ممکن تقسیم می‌شود. تجزیه و تحلیل مخاطره، خطرات هرگام را به روشنی تعریف کرده و روش کاهش یا از بین بردن آن خطرها را تعیین می‌کند. در روش‌های ویژه مقابله با مخاطرات باید الزامات آموزشی کارکنان، الزامات وسائل حفاظتی کارکنان، روش‌های ارزیابی تاثیرات برنامه ایمنی و نظایر آن مدنظر باشد. در مورد تمام فعالیتهایی که با مصالح خطرناک یا سمی یا در فضاهای حاوی گازها و غبارات سمی انجام می‌شود، باید برنامه، حاوی روش ویژه مقابله با مخاطرات ارایه شود. تصویب این برنامه توسط دستگاه نظارت از مسؤولیت پیمان کار برای تامین سلامت و ایمنی کارکنان نمی‌کاهد.

در هر مرحله از کار بسته به درخواست دستگاه نظارت یا پیمان کار، در صورت نیاز، جلسه هماهنگی تشکیل خواهد شد تا چگونگی عملکرد پیمان کار در خصوص تامین سلامت و ایمنی کارکنان بررسی شود.

با توجه به شرایط اجرای کار و در صورتی که دستگاه نظارت لازم بداند، پیمان کار باید یک متخصص ایمنی به صورت تمام وقت استخدام و یا فردی ذیصلاح از کارکنان خود را به عنوان مسؤول حفاظت و ایمنی کارگاه به دستگاه نظارت معرفی نماید. مسؤول ایمنی پیمان کار موظف است متناوبًا از کارگاه‌ها بازدید نموده تا از اجرای روش‌های تامین سلامت و ایمنی کارکنان و اشخاص ثالث اطمینان حاصل کند.

## ۲-۲-۲- گزارش ماهانه

در گزارش پیشرفت کار ماهانه لازم است بخشی به مسائل ایمنی اختصاص یابد. این بخش توسط مسؤول ایمنی پیمان کار تهیه شده و در ابتدای هر ماه برای دستگاه نظارت ارسال خواهد شد. این گزارش حاوی آمار ماهانه تصادف‌ها و بیماری‌های کارکنان و سایر جزئیات مربوط به ایمنی و سلامتی کار و کارکنان و اشخاص ثالث خواهد بود.

## ۳-۲-۲- خانه‌داری

وسائل خانه‌داری و نظارت محیط مانند جارو، سطل‌های زباله و غیره در تمام محیط‌های کاری کارگاه و نیز افرادی برای تامین نظافت این محیط‌ها، باید توسط پیمان کار تامین شود.

#### ۴-۲-۲- زباله و فاضلاب

انتقال، نگهداری و دورریزی مواد سمی از هر نوع باید به گونه‌ای انجام شود که موجب آلودگی محیط‌زیست، مخازن آب، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، نهرها و هوای محیط نشود. دفع تمام این گونه مواد مانند زباله، فاضلاب و نظایر آن باید منطبق بر استانداردها و قوانین کشوری باشد.

#### ۵-۲-۲- نگهداری مواد منفجره و خطرساز

پیمان کار موظف است بر طبق قوانین جاری و تایید نیروی انتظامی و دستگاه نظارت، ساختمان یا ساختمان‌های خاصی را با ظرفیت کافی برای نگهداری صحیح مواد منفجره و مواد خطرساز از قبیل مواد قابل اشتعال، سوخت، اسیدها، مواد شیمیایی و رنگ در نقاط مناسب احداث کند. این انبارها باید با عالیم خطر مشخص و به‌طور مناسب علامت‌گذاری گردند و دارای درب ورود با قفل مطمئن و وسائل تهویه جهت نگهداشتن دمای پایین و یکنواخت در فضای داخل باشند.

#### ۳-۲-آموزش و تمرین

##### ۱-۳-۲-آموزش

هریک از کارکنان پیمان کار که استخدام می‌شود، دستورالعملی کتبی دریافت خواهد کرد که شامل تمهیدات مربوط به برنامه‌های ایمنی پیمان کار است. در این دستورالعمل علاوه بر سیاست عمومی ایمنی پیمان کار، روش‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در مورد محیط‌های کاری و گزارش جراحات، کمک‌های اولیه و اقدامات پزشکی لازم‌الاجرا هستند، بیان شده است. هریک از کارکنان باید دریافت این دستورالعمل را کتاباً گواهی کند. این گواهی‌ها برای بازرسی دستگاه نظارت باید در دسترس باشد.

قبل از اینکه کارگری در کارگاه مشغول به کار شود، سرکارگر مربوط به آن فعالیت، باید روش‌های ایمنی لازم را به کارگر مذکور آموزش داده و او را از خطرات فعالیت مورد نظر آگاه کند.

##### ۲-۳-۲- تمرین در کارگاه

کارگرانی که در فعالیت‌های انتقال سموم، اسیدها، مواد سوزا و مواد خطرناک دیگر مشغول می‌شوند، باید روش‌های صحیح انتقال این قبیل مواد را بیاموزند. این کارگران باید از خطر بالقوه فعالیت‌های خود، لوازم ایمنی و سایر لوازم و روش‌های ضروری برای مقابله با خطر و مسؤولیت خود در انطباق با مقررات ایمنی و این مشخصات فنی آگاه شوند.

باید به کارگرانی که با مواد قابل اشتعال سر و کار دارند، روش‌های صحیح و ایمن انتقال و استفاده از این مواد، توصیه شود. کارگرانی که در معرض حشرات، گیاهان، باکتری‌ها و حیوانات بیماری‌زا هستند باید با این خطرات، روش‌های پیش‌گیری و کمک‌های اولیه آشنا باشند.

افرادی که در ارتباط با ماشین‌آلات سنگین فعالیت می‌کنند، باید با روش‌های ایمن کار با ماشین‌آلات آشنا باشند و این آشنایی و مهارت را در کار با ماشین‌آلات عملأً نشان دهند. این آزمایش قبل از اینکه به شخصی مجوز کار با ماشین‌آلات داده شود، توسط نماینده پیمان کار انجام می‌شود.

### ۳-۳-۲- جلسات ایمنی

پیمان کار باید جلساتی را برای کنترل مجدد عملیات و تمهیدات ایمنی در تمام فعالیتها برگزار کند. با توجه به نوع فعالیت، لزوم و تنابع این جلسات توسط دستگاه نظارت تعیین و به پیمان کار ابلاغ می‌گردد. گزارش ماهانه نتایج جلسات توسط مسؤول ایمنی پیمان کار به دستگاه نظارت ارایه خواهد شد. زمان این جلسات باید از قبل به اطلاع دستگاه نظارت برسد.

### ۴-۳-۲- تمرین کمک‌های اولیه

پیمان کار باید به تعداد قابل قبولی از سرکارگران خود کمک‌های اولیه را آموزش دهد. کمک‌های اولیه باید به وسیله این افراد تمرین شود. این افراد و تعداد آن‌ها باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

### ۵-۳-۲- آموزش ایمنی و سلامت

هریک از سرکارگران که برای مدت بیش از یک‌سال در کارگاه مشغول خواهد بود، باید در مدت حداقل یک ماه از آغاز به فعالیت در کارگاه در کلاس آموزشی با روش‌ها، الزامات و برنامه ایمنی در کارگاه و برنامه ایمنی پیمان کار آشنا شوند.

### ۶-۳-۲- روش‌های ویژه مقابله با خطرات

روش‌های ویژه مقابله با خطرات با همکاری مسؤول ایمنی پیمان کار و مهندسان مسؤول در عملیات مختلف برای فعالیت‌های زیر تدوین می‌شود:

- الف - عملیاتی که بر اثر آن مواد خطرناک یا سمی ایجاد می‌شود.
- ب - عملیاتی که در محیط‌های خطرناک مانند ارتفاع زیاد، سکوهای کاری معلق، غواصی در زیرآب، مجاری سرپوشیده، قنوات، میدان‌های آلوده و مشکوک به مین و نظایر آن‌ها انجام می‌شود.
- ج - اجرای عملیات ساختمانی در تقاطع با راه‌های اصلی و فرعی و در تقاطع با مسیل‌ها و رودخانه‌ها.

### ۷-۳-۲- اخراج

پیمانکار باید به هنگام استخدام افراد در کارگاه اقدامات توجیهی لازم را انجام داده و مقرر نماید، کارکنانی که برنامه، روش‌ها و الزامات اینمی در کارگاه را رعایت نکنند و مکرراً در انطباق خود و فعالیتهای خود با آن ناموفق باشند، از کارگاه اخراج خواهند شد.

### ۴-۲- کمک‌های اولیه و خدمات پزشکی

#### ۱-۴-۲- مسایل عمومی

قبل از آغاز عملیات اجرایی، پیمانکار وسایلی را به شرح مندرج در این مشخصات برای انجام عملیات کمک‌های اولیه و پزشکی تهیه نموده و فرد یا افرادی را به این منظور استخدام خواهد کرد.  
برای تماس‌های فوری در کارگاه و همچنین تماس فوری با نزدیکترین مرکز پزشکی در کارگاه باید وسایل ارتباطی مناسب پیش‌بینی شود. همچنین باید شرایطی مهیا شود که امکان کمک‌رسانی به هر یک از کارکنان در موقع اضطراری مهیا باشد. روشنایی اضطراری در محل کمک‌های اولیه و درمانگاه باید مهیا باشد.

پیمانکار و تمام پیمانکاران جز قبل از آغاز عملیات باید اسنادی که مبین بیمه تمام کارکنان در مقابل حوادث، آن‌طور که در آییننامه‌های کشوری تصریح شده به دستگاه نظارت ارایه کنند.

هماهنگی قبلی بین پیمانکار و نزدیکترین واحد درمانی باید به نحوی انجام شده باشد که در صورت بروز سانحه مسؤول خدمات کمک‌های اولیه یا پزشک همکار بتواند با صرف کمترین وقت، فرد مصدوم را در مرکز درمانی طرف قرارداد پیمانکار بستری و اقدامات درمانی در مورد وی بلافاصله به عمل آید. ادامه خدمات درمانی تکمیلی براساس ضوابط و معیارهای خدمات درمانی کشور در مورد فرد مصدوم ادامه خواهد یافت و مسؤولیت درمانی پیمانکار بعد از تحويل فرد مصدوم به مرکز درمانی رسمی پایان می‌یابد ولی مسؤولیت‌های مرتبط با علل بروز سانحه همچنان بقوت خود باقی خواهد ماند.

#### ۲-۴-۲- وسایل کمک‌های اولیه

اگر در مشخصات فنی خصوصی در این رابطه مطلبی قید نشده باشد، حداقل امکاناتی که پیمانکار به عنوان کمک‌های اولیه باید مهیا کند به شرح زیر خواهد بود :

#### ۱-۲-۴-۲- کمک‌های اولیه

در کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار باشند (مجموع کارکنان پیمانکار، دستگاه نظارت و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت کاری) و در نزدیکی آن‌ها ایستگاه کمک‌های اولیه یا درمانگاه وجود ندارد، وسایل کمک‌های اولیه باید توسط پیمانکار تهیه شده و به سهولت در دسترس باشد. این وسایل و محل استقرار

آنها باید به تایید پزشک همکار پیمان کار برسد، اما در هیچ شرایطی نباید کمتر از یک جعبه ۱۶ واحدی کمک‌های اولیه برای هر ۲۵ نفر کارکنان کارگاه در نظر گرفته شود. جعبه کمک‌های اولیه باید در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و حاوی بسته‌های آببندی شده هریک از اقلام لازم باشد. مسؤول ایمنی کارگاه یا همکاران او موظف می‌باشند که جعبه کمک‌های اولیه را هر هفته بازدید و اقلامی که کم شده یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده باشد، را تکمیل یا با اقلام جدید جایگزین نمایند. بایگانی گزارش‌های بازدیدها در کنار جعبه‌های کمک‌های اولیه نصب و در دسترس و قابل بازرگانی باید باشد. حداقل یک نفر که قادر باشد کمک‌های اولیه را در موقع اضطراری انجام دهد باید در هر نوبت کاری در کارگاه حاضر و مسؤول اجرای کمک‌های اولیه به کارکنان مجرح و مصدوم باشد. اسامی این افراد مسؤول باید در اختیار کارکنان هر شیفت قرار داده شود. هر تیم کاری که در فضاهای بسته کار می‌کند باید یک نفر مسؤول کمک‌های اولیه داشته باشد.

حداقل یک برانکار، دو پتو و یک جعبه ۱۶ واحدی کمک‌های اولیه باید در اختیار هریک از مسؤولین کمک‌های اولیه قرار داده شود. در این نوع کارگاه‌ها از خدمات یک نفر پزشک که محل اسکان و کار وی دارای فاصله مناسب با کارگاه بوده و همواره قابل دسترس باشد، به عنوان پزشک همکار باید استفاده شود. پزشک همکار قبلًا باید به دستگاه نظارت معرفی گردد.

#### ۲-۲-۴-۲- ایستگاه کمک‌های اولیه

در کارگاه‌هایی که کارکنان آن‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر هستند (مجموع کارکنان پیمان کار، دستگاه نظارت و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت کاری)، یک ایستگاه کمک‌های اولیه که به تایید پزشک همکار پیمان کار رسیده باشد، باید تاسیس شود. ایستگاه‌های کمک‌های اولیه باید حداقل ۲۰ متر زیرینداشته و مجهز به روشنایی، سیستم گرمایش و سرمایش، آب آشامیدنی، تاسیسات دفع زباله، تهویه و وسائل ارتباطی باشد. یک پزشک‌یار یا یک پرستار در تمام زمان‌هایی که کار جریان دارد در این ایستگاه حاضر خواهد بود و مستقیماً تحت نظر پزشک همکار پیمان کار فعالیت خواهد کرد. در هیچ شرایطی مفاد این مشخصات بر توصیه‌ها و تاییدهای پزشک همکار پیمان کار ارجح نخواهد بود. همان‌طور که در بند ۴-۲-۴ آمده است، در این ایستگاه باید آمبولانس قابل اعتمادی در دسترس باشد.

#### ۳-۲-۴-۲- درمانگاه با پزشک همکار

در کارگاه‌هایی که بیشتر از ۳۰۰ نفر مشغول باشند (مجموع کارکنان، پیمان کار، دستگاه نظارت و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت کاری)، یک درمانگاه باید تأسیس شود که با نظر پزشک همکار پیمان کار تجهیز خواهد شد. تاییدیه‌های پزشک همکار پیمان کار به هیچ‌وجه نباید از مندرجات این مشخصات کمتر باشد.

محل، ابعاد، تجهیزات و وسایل این درمانگاه توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود و ساختمان آن چنان خواهد بود که ساکت و خلوت باشد و وسایل ارتباطی، تهویه مناسب، روشنایی و امکانات کافی دسترسی به سیستم برق، گرمایش و سرمایش، آب گرم و سرد و توالتهای مناسب در آن تامین باشد. فضاهای داخلی لازم است از نظر حرارت و صوت، عایق‌بندی و رنگ شود. کف‌ها با مصالح نفوذناپذیر ساخته و در شرایط بهداشتی و تمیز نگهداری شود. تمام درها و پنجره‌ها مجهرز به توری باشند. درمانگاه می‌بایست به گونه‌ای مجهرز شود که بیماران سرپایی را معالجه کند.

آمبولانس قابل اعتماد همواره باید در محل درمانگاه حاضر باشد تا بیماران و مجروهین را منتقل کند. این درمان‌گاه به طور شبانه‌روزی با استفاده از یک پرستار متخصص یا یک پزشک‌یار مجبوب تحت نظارت مستقیم پزشک همکار پیمان کار ارایه خدمات خواهد کرد.

#### ۴-۲-۴-۴- درمانگاه مجهرز

در کارگاه‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ نفر به کار مشغولند (مجموع کارکنان پیمان کار، دستگاه نظارت و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت‌کاری)، درمانگاهی تاسیس خواهد شد که در آن یک پزشک تمام وقت به همراه گروه پرستاری مناسب مشغول خواهند بود. در چنین درمانگاهی درمان‌های بالینی کوتاه مدت نیز ارایه خواهد شد و همواره یک دستگاه آمبولانس قابل اعتماد در محوطه آن در دسترس خواهد بود.

در صورتی که کارگاه به یک درمانگاه نزدیک باشد، پیمان کار می‌تواند با تایید دستگاه نظارت با درمانگاه عقد قرارداد نموده، خدمات مورد نیاز را دریافت نماید.

#### ۴-۲-۵- کمک‌های اولیه در کارگاه‌های پراکنده

یکی از مشخصه‌های پروژه‌های اجرایی سامانه‌های آبیاری و زهکشی، تنوع عملیاتی و پراکنده‌گی مکان‌های عملیاتی و فاصله آن‌ها از کارگاه مرکزی می‌باشد.

ایجاد امکانات پزشکی در کارگاه مرکزی به هیچ‌وجه رافع مسؤولیت پیمان کار درمورد کارکنان در کارگاه‌های پراکنده نمی‌باشد. پیمان کار موظف است کلیه تمهیدات لازم برای امدادرسانی به کلیه کارکنان خود را فراهم نماید. در هر صورت تیم‌های کاری که دور از دسترسی به جعبه‌های کمک‌های اولیه نصب شده در کارگاه و یا مراکز پزشکی دیگر کار می‌کنند باید یک جعبه کمک‌های اولیه در اختیار داشته باشند و امکان تماس تلفنی با کارگاه را داشته و یا حداقل یک خودرو سبک در محل عملیاتی جهت انتقال مصدومین و یا امدادرسانی وجود داشته باشد.

### ۳-۴-۲- آمبولانس

بر اساس نیازهای کارگاه و مندرجات بند ۲-۲ این مشخصات فنی عمومی، پیمان کار باید برای انتقال بیماران و مجروحین، خدمات و آمبولانس قابل اعتماد مهیا کند. خدمات آمبولانس هنگامی قابل اعتماد تلقی خواهد شد که واجد یکی از شرایط زیر باشد :

- الف- خدمه آمبولانس‌ها دارای پروانه اشتغال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  - ب- خدمه آمبولانس متعلق به پیمان کار بوده و همواره در شرایط مناسب کاری و در کارگاه مستقر باشد.
- آمبولانس باید مورد بازرگانی و تایید پزشک همکار قرار گیرد. پزشک، لوازم و تجهیزاتی که در آمبولانس برای کمک به بیماران و مجروحین باید تامین شود را تعیین و تایید می‌کند.
- راننده هر آمبولانس علاوه بر مهارت در رانندگی و نگهداری آمبولانس در شرایط اضطراری باید قادر باشد عملیات کمک‌های اولیه را به خوبی اجرا کند. این مهارت‌ها باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا پزشک همکار پیمان کار رسیده باشد.

### ۴-۴-۲- ثبت اطلاعات پزشکی و کمک‌های اولیه

پیمان کار باید عملیات پزشکی و کمک‌های اولیه را ثبت و بایگانی کند. این اسناد باید شامل موارد زیر باشد :

- گزارش روزانه عملیات
  - اطلاعات و آمار انباسته جراحت‌های هر فرد
  - اطلاعات آماری ماهانه در مورد جراحت‌های ناشی از کار با توجه به نوع و طبیعت جراحت
  - اطلاعات مربوط به بهبود بیماران و مجروحین
- تمام این اطلاعات باید همواره برای بازرگانی دستگاه نظارت در دسترس باشد.

### ۴-۴-۵- گواهی‌های جسمانی کارکنان

کارکنانی که استخدام می‌شوند، باید از نظر جسمانی قادر باشند وظایف خود را در شرایط ایمن اجرا کنند. این توانایی باید توسط پزشک همکار پیمان کار تایید گردد. کارکنانی که توانایی جسمانی آن‌ها به دلایل استفاده از مواد مخدر، کهولت، بیماری، مسمومیت یا دلایل دیگر برای انجام کار مورد نظر کافی نباشد، با توجه به اینکه خود و دیگران را به خطر خواهند انداخت، نباید به کار گمارده شوند.

پیمان کار برای استخدام صغار باید تمام قوانین کار مربوط به صغار را رعایت کند.

تمام افرادی که راهبری خودروها، تجهیزات متحرک، تجهیزات بالابر و تجهیزات خطرناک دیگر به آن‌ها محول می‌شود، باید قادر به خواندن علایم، راهنمایها، اخطارها و دستورات عملیاتی باشند و آن‌ها را درک کنند.

به ویژه رانندگان کامیون‌ها، جرثقیل‌ها، بالابرها و ماشین‌آلات سنگین باید توسط مسؤولین پیمان‌کار از نظر جسمانی و روانی آزمایش شوند تا ثابت شود که قادرند بدون خطر انداختن خود و دیگران مسؤولیت‌های محله را انجام دهند. افرادی که به لحاظ جسمانی یا روانی توانایی نداشته باشند و یا تحت تاثیر مواد مخدر و الكل باشند، به هیچ‌وجه به این قبیل فعالیت‌ها نباید گمارده شوند.

افرادی که آتش‌باری به آن‌ها محول می‌شود باید حایز وضعیت جسمانی خوب باشند و نباید معتمد به مواد سکرآور، مخدراها و امثال آن باشند. این افراد باید قادر باشند دستورات کتبی یا شفاهی را به وضوح دریابند یا صادر کنند.

## ۲-۵- برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری

برنامه ایمنی پیمان‌کار باید شامل پیش‌بینی‌های ضروری برای ایمنی در شرایط اضطراری احتمالی و مواجهه سریع با این شرایط باشد. چنین وضعیتی ممکن است ناشی از سیل، آتش‌سوزی، فرونشست زمین، رانش، انفجار، اختلالات برق، توفان، زلزله و سایر اتفاقات مشابه باشد. این برنامه باید روش عملیات، شرایط کارگاه و نقشه به روز موقعيت مکانی کارگاه‌های مختلف عملیات اجرایی، تعداد کارکنان مشغول به کار، تردد ماشین‌آلات و مقدار در معرض خطر بودن افراد و اموال را مدنظر داشته باشد.

پیمان‌کار می‌تواند با تایید دستگاه نظارت، اجرای عملیات اضطراری را در چنین موقعیتی به شخص ثالث محول کند. افرادی که مواجهه با شرایط غیرعادی و اضطراری به آن‌ها محول می‌شود، باید به اندازه کافی اجرای عملیات در موقع اضطراری را تمرین کنند و آشنایی کامل با راهها و عوارض طبیعی و راههای دسترسی به کارگاه‌های مختلف پراکنده را داشته باشند و به طور منظم با آخرین موقعيت‌های فعالیت کارگاه‌ها آشنا باشند.

پیمان‌کار باید نسبت به تهیه و نگهداری تجهیزات نجات در شرایط کاری مناسب اقدام کند. افراد مسؤول استفاده کننده از این تجهیزات باید کار با آن‌ها را به اندازه کافی تمرین کنند.

متناسب با شرایط و موقعيت پروژه‌ها و با تایید دستگاه نظارت سامانه مناسب هشدار دهنده باید طراحی و تامین گردد. سامانه‌های هشداردهنده باید در کارگاه و یا موقعيت‌های خطرساز به گونه‌ای نصب و آزمایش شود تا از طریق آن‌ها به افرادی که در معرض خطر هستند و یا باید در عملیات نجات شرکت کنند اخطار و خبر داده شود. به هر حال ایمنی کارکنان، عموم مردم و اموال نباید به هیچ دلیلی به مخاطره بیفت و شرایط اضطراری دلیلی برای رفع مسؤولیت پیمان‌کار و کارکنان آن در انطباق با الزامات این مشخصات فنی نیست.

شماره تلفن‌های اضطراری و دستورالعمل‌های درخواست آمبولانس، کمک‌های اولیه و خدمات پزشکی، بیمارستان، آتش‌نشانی، نقشه آخرین موقعيت مکانی کارگاه‌های فعال و راههای دسترسی به آن‌ها و نیروهای انتظامی باید به طرز مشخص و واضح در کارگاه‌ها قابل دسترس و قابل رویت همگان باشد.

## ۲-۶- بهداشت و سلامتی

### ۱-۶-۲- آب آشامیدنی

یک منبع آب آشامیدنی برای هر قسمت از کارگاه که در آن کاری اجرا می‌شود، باید در نظر گرفته شود. جنس منابع آب برای آشامیدنی و تولید یخ خوراکی باید منطبق بر ضوابط اعلام شده مسؤولین بهداشتی باشد. پیمان کار موظف است برای کارگاههایی که به طور مداوم جابه‌جا می‌شوند، منبع آب مناسب با جمعیت کارگاه و کامل‌مطمئن و مورد تایید دستگاه نظارت تعییه نماید.

مخازن آب آشامیدنی باید کاملاً بسته و مجهز به یک شیر تخلیه باشد که با علامت «آب آشامیدنی» مشخص شود. این مخازن باید در شرایط بهداشتی نگهداری شود. پیمان کار باید از نوشیدن مستقیم آب از مخازن متحرک آب بدون استفاده از تصفیه‌کننده‌های مناسب جلوگیری کند. استفاده از فنجان‌ها یا لیوان‌های عمومی ممنوع است. باید برای نوشیدن از شیرهای فواره‌ای یا لیوان‌های یکبار مصرف استفاده شود. برروی شیرهایی که از آن‌ها آب غیرقابل شرب تخلیه می‌شود باید تابلویی نصب شود که به صورت آشکار بر آن نوشته شده باشد : «آب برای آشامیدن مناسب نیست.»

### ۲-۶-۳- سرویس بهداشتی

حداقل نسبت به تعداد توالتهای لازم با توجه به تعداد کارکنان به شرح مندرج در جدول ۱-۲ باید در کارگاههای متمرکز سامانه‌های آبیاری تحت فشار احداث شود :

جدول ۱-۱- تعداد توالتهای در کارگاهها

تعداد توال	تعداد کارکنان (نفر)
۲ توال	۰-۳۰
۱ سرویس بهداشتی بیشتر به ازای هر ۴۰ نفر بیشتر	۳۱ و بیشتر

در صورت اشتغال بانوان در کارگاه، باید در محل‌های کارشان به نسبت تعداد آن‌ها توالت بانوان در نظر گرفت. توالتهای باید روزانه ضدغوفونی شده و همواره در شرایط بهداشتی نگهداری شوند. هر واحد توالت بایستی دارای شیر آب و سیفون شستشوی کاسه توالت باشد و به ازای حداکثر هر ۲ توالت یک واحد دستشویی با صابون مایع پیش‌بینی شود. برای کارگاههای در حال جابه‌جایی، پیمان کار موظف به پیش‌بینی کلیه امکانات لازم بهداشتی و توالت صحرایی است.

### ۳-۶-۲- سیستم دفع زباله

زباله در زباله‌دان‌های فلزی بسته که حشرات به آن راه نیابند باید نگهداری و حداقل ۳ بار در هفته تخلیه و از کارگاه منتقل شود. زباله و سایر فضولات به محلی که مورد تایید دستگاه نظارت باشد می‌باشد منتقل شود و به طریق مورد قبول دستگاه نظارت از بین برده شود. زباله، آشغال، مواد زاید و فاضلاب‌ها نباید محیط‌زیست، دریاچه‌ها، مخازن، رودخانه‌ها، نهرها یا سایر زهکش‌های طبیعی یا مصنوعی را آلوده کند.

### ۴-۶-۲- استحمام

پیمان‌کار باید امکان شستشو را برای کارگران فراهم کند. این امکانات در مکان‌هایی که کارگران در معرض رنگ‌ها، گیاهان، حشرات یا سایر آلاینده‌های مضر برای سلامتی آنان می‌باشند، باید نزدیک محل کار آنان بوده و به مواد پاک‌کننده مناسب مجهرز باشد که با آن‌ها بتوانند آلاینده را شست. در کمپ‌های مسکونی و اداری کارگاه، محل‌های استحمام با تایید دستگاه نظارت باید احداث شود و با مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازگار باشد. تحت هیچ شرایطی در خوابگاه‌های کارگری نباید به ازای هر ۳۰ نفر کمتر از یک محل استحمام احداث شود.

### ۵-۶-۲- لوازم آشپزخانه

تجهیزات مربوط به تولید و توزیع غذا توسط پیمان‌کار باید منطبق بر الزامات آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و به تایید دستگاه نظارت برسد. رستوران‌ها، کانتین‌های غذاخوری و آبدارخانه‌های کارگاه‌ها باید الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای تاسیس، نگهداری و راهبری این‌گونه اماکن کاملاً رعایت کنند. تهیه، انتقال، توزیع و انتخاب مکان‌های صحرایی موقت صرف غذا، باید منطبق بر برنامه معین و امکانات بهداشتی مورد تایید دستگاه نظارت، انجام گیرد. افراد شاغل در بخش خدمات غذایی پیمان‌کار اعم از آشپزها، کارگران آشپزخانه، پیش‌خدمت‌ها و غیره باید دارای کارت پروانه بهداشتی باشند. این پروانه باید سالانه تمدید گردد.

### ۶-۶-۲- خوابگاه‌ها

معماری خوابگاه‌ها باید به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد. تمام آیین‌نامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در مورد تاسیس، نگهداری و استفاده از خوابگاه‌های کارگری رعایت شود.

در خوابگاه‌های کارگری سکونت حداقل ۴ نفر در هر اتاق مجاز است. اتاق‌ها باید دارای سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مناسب و حداقل زیربنای آن‌ها به ازای هر نفر ۴ مترمربع باشد. فضای داخلی

خوابگاهها می‌بایست نقاشی شده باشد و دارای روشنایی مناسب و کفهای چوبی با مواد غیرقابل نفوذ باشد. دربها و پنجره‌ها باید دارای توری باشند.

#### ۷-۶-۲- آلودگی صوتی

پیمان‌کار مسؤول حفاظت کارکنان و عموم مردم از تاثیرات اصوات ناهنجار ناشی از فعالیت‌های کارگاه است. این مسؤولیت شامل پیش‌بینی و محاسبه مقدار اصوات ناهنجار و محافظت از شنوازی افراد در زمان‌هایی است که سطح آلودگی صوتی به حدودی می‌رسد که در جدول ۲-۲ ارایه شده‌اند. محافظت در مقابل آلودگی صوتی و جلوگیری از تاثیرات آن هنگامی الزاماً است که، مدتی که فردی در معرض سطوح مختلف اصوات قرار می‌گیرد از مقادیر ارایه شده در جدول ۲-۲ بیشتر باشد.

#### ۸-۶-۲- آلودگی هوا

پیمان‌کار باید تمام عملیات، مصالح و تجهیزات را به گونه‌ای انتخاب کند که گازهای سمی، دود، بخار، غبار و سایر آلودگی‌های هوا ایجاد نشود یا در حدود مجاز باشد. اگر پیش‌بینی شود که چنین آلینده‌هایی در محیط‌هایی که کارکنان مشغول هستند بوجود خواهد آمد، باید غلظت این آلینده‌ها از طریق طراحی‌ها و کنترل‌های مهندسی در حدود مجاز و امن حفظ شود. برخی از این تمهیدات مهندسی عبارتند از تهویه، تصفیه هوا یا نصب هوакش‌ها، اگر در موردی تمهیدات مهندسی نتواند آلینده‌ها را تا حدود مجاز کاهش دهد، پیمان‌کار باید از روش‌های حفاظتی مانند ماسک اکسیژن و امثال آن استفاده کند. به‌حال تمام روش‌های پیمان‌کار برای کاهش آلودگی هوا و محافظت از کارکنان و عموم مردم در مقابل آلینده‌های سمی می‌بایست منطبق بر آخرین آیین‌نامه و دستورالعمل صادره توسط مدیر ذیربیط باشد.

جدول ۲-۲- حداکثر مدت مجاز برای توقف روزانه در معرض آلودگی صوتی

مدت در هر روز بر حسب ساعت	سطح صوت، بر حسب DBA با حساسیت کم
۸	۹۰
۶	۹۲
۴	۹۵
۳	۹۷
۲	۱۰
۱/۵	۱۰۲
۱	۱۰۵
۰/۵	۱۱۰
۰/۲۵ یا کمتر	۱۱۵

## ۹-۶- سرما و گرما

پیمان کار باید شرایطی را فراهم کند که کارکنان در معرض گرمایش و سرمایش قرار نداشته باشند و در صورتیکه کار الزاماً در شرایط بسیار سرد و بسیار گرم انجام می‌شود، تمهیدات لازم را برای مداوی کارکنان فراهم کند. تعطیلی کار جهت سرما و گرما با تشخیص دستگاه نظارت و منطبق بر آییننامه‌های اداره کار و امور اجتماعی خواهد بود.

## ۱۰-۶- روشنایی

دفاتر، کارگاه‌ها، انبارها، راههای دسترسی پیاده‌رو و ساختگاه‌ها کارگاه باید از روشنایی مطلوب، کافی و مناسب برخوردار باشد. حداقل شدت روشنایی مورد لزوم در فضاهای مختلف کارگاه بشرح مندرج در جدول ۳-۲ باید باشد.

علاوه بر تامین حداقل شدت روشنایی موردنیاز، توجه به انتخاب و محل تجهیزات روشنایی الزامی است. به گونه‌ای که از بازتاب نور و سایه‌های تاریک کاسته شده و کیفیت نگهداری تجهیزات و ایمنی محیط کار افزایش یابد. مقدار شدت نور ماشین‌آلات متحرک یا چراغ‌های نصب شده بر کلاه ایمنی و امثال آن در محاسبات شدت نور محیط‌های کاری ملاحظه نخواهد شد، مقدار شدت نور توسط دستگاه نورسنجی حساس که مورد تایید دستگاه نظارت باشد، باید راهاندازی شود.

به‌حال در هر محلی از کارگاه که با نور مصنوعی روشن می‌شود، به‌ویژه در محل ورود یا خروج کارگران باید نورکافی وجود داشته باشد و پیمان کار باید مدار روشنایی‌های الکتریکی را متناوباً بازرسی کرده و آن‌ها را در شرایطی مناسب نگهداری کند.

## ۱۱-۶- حشرات و مارها

برای کاهش خطر حشرات و مارها تمهیدات زیر باید از سوی پیمان کار اجرا شود :

الف - تهیه و استفاده از وسایل حفاظتی مانند چکمه، کلاه، توری، دستکش، ماسک و امثال آن.

ب - زهکشی، سم‌پاشی، سوزاندن یا تخربی مکان‌های ازدیاد و تولید مثل حشرات و مارها با رعایت ملاحظات زیستمحیطی.

پ - استفاده از بخورهای ضد حشرات.

ت - بهبود وضعیت بهداشتی محیط‌هایی که در آن حشرات مشاهده می‌شوند.

ث - در دسترس قراردادن کمک‌های اولیه و عملیات پزشکی برای کمک به کارکنانی که حشرات یا مارها به آن‌ها آسیب رسانده‌اند.

ج - ابلاغ دستورالعمل‌های پزشک همکار پیمان کار به کارکنان.

## جدول ۲-۳- شدت روشنایی محیطهای کاری مختلف

محل کار	شدت روشنایی بر حسب شمع
پیاده روهای سرپوشیده	۵
پیاده روهای روباز	۳
خدمات تعمیرگاهی اتومبیل	۳۰
بتن ریزی	۵
عملیات ساخت و ساز- فضاهای داخلی	۱۰
عملیات ساخت و ساز- فضاهای خارجی	۵
عملیات خاکبرداری و خاکریزی با تجهیزات مکانیکی	۳
عملیات خاکبرداری و خاکریزی توام با آمد و شد پیاده رو	۵
راههای خروجی	۵
نگهداری و نگهبانی در فضای باز	۵
ایستگاه کمک های اولیه، درمانگاهها و دفاتر	۵۰
ساختگاهها و کارگاه های معمولی	۱۰
اتاق های تجهیزات الکتریکی و مکانیکی	۱۰
محل پمپ های بنزین و گازویل و سایر سوخت ها	۵
کارگاه های اجرایی کار بادقت زیاد	۳۰
سایر کارگاه ها	۱۰
انبارهای سرپوشیده	۱۰
انبارهای روباز	۵
توالت ها، محل های استحمام و اتاق های رختکن	۱۰
راههای دسترسی تونل ها و شافت ها	۵
محل کارهای عمومی در تونل ها و شافت ها (میل چاهها و کوره قنوات)	۵
جبهه فعل کار در تونل ها و شافت ها (میل چاهها و کوره قنوات)	۱۰
جوشکاری	۳۰

## ۱۲-۶-۲- گیاهان سمی

در مناطقی که کارکنان در معرض گیاهان سمی هستند، تمهیدات محافظتی زیر باید از سوی پیمان کار به کار گرفته شود:

الف- تهیه لباس های حفاظتی

ب- تهیه کرم های محافظ

- پ- تهیه صابون و تامین آب کافی برای شستشوی سریع پوست
- ت- تهیه و در دسترس قراردادن کمکهای اولیه و تجهیزات پزشکی تایید شده برای موقع ضروری
- ث- مصونسازی افرادی که در معرض گیاهان سمی قرار گرفته‌اند به روش‌های مورد نظر پزشک همکار پیمان کار
- ج- ابلاغ دستورالعمل‌های پزشک همکار پیمان کار به کلیه کارکنان

## ۱۳-۶- مواد شیمیایی

ترابری، انبارکردن و استفاده از اسیدها، سوزآورها و سایر مصالح و مواد شیمیایی خطرناک باید براساس توصیه‌های تولیدکننده و تحت نظارت کارشناس متخصص صورت گیرد. انبارکردن این قبیل مواد و مصالح در محل‌هایی انجام خواهد شد که فقط در دسترس افراد مجاز باشد.

## ۷- لوازم حفاظت فردی

پیمان کار مسؤول تهیه و در دسترس قرار دادن، نگهداری و استفاده صحیح از لوازم ایمنی شخصی تعیین شده در این مشخصات است. افرادی که نخواهند از این لوازم استفاده کنند و یا مکرراً در مورد استفاده از این لوازم سهل‌انگاری کنند، مشمول تنبيه می‌باشند. وسائل حفاظتی فردی باید طبق استانداردهای معتبر کشور و با تایید دستگاه نظارت باشد. حداقل الزامات، در مورد لوازم ایمنی شخصی کارکنان در تمام کارگاه‌های ساخت سامانه آبیاری تحت فشار بشرح زیر می‌باشد:

## ۱-۷-۲- حفاظت سر

کارکنان پیمان کار شامل مهندسان، بازرسان، جوشکارها، کارگران ساختمانی، آهنگرهای اپراتورهای تجهیزات، کارگران کارگاه‌ها و تعمیرکارها، مکانیک‌ها، نماینده‌گان تولیدکننده‌گان و تامین‌کننده‌گان مصالح و ماشین‌آلات و... و همچنین کارکنان دستگاه نظارت و بازدیدکننده‌گان باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.

بنابراین تشخیص دستگاه نظارت در تمام قسمت‌هایی از کارگاه‌هایی که احتمال سقوط و خطر ریزش وجود دارد، استفاده از کلاه ایمنی الزامی است. در ورودی چنین مکان‌هایی تابلوهایی به ابعاد حداقل  $1 \times 1/5$  متر باید نصب شود و بروی آن‌ها با حروفی به ضخامت ۵ سانتی‌متر عبارت زیر نوشته شود :

«محوطه ساختمانی، جلوتر از این تابلو استفاده از کلاه ایمنی الزامی است»

این تابلوها در تمام ساختمان‌ها و سازه‌های ناتمام پیمان کار باید نصب شود.

کلاه‌های ایمنی کارهای سبك، منطبق بر استاندارد شماره ۱۳۸۱ ایران و کلاه‌های ایمنی برای کارهای سنگین، مطابق استاندارد کشور شماره ۱۳۷۵ باید باشد.

## ۲-۷-۲- حفاظت صورت و چشم

کارکنانی که صورت و چشم آنها در معرض خطر بالقوه مصدومیت‌های ناشی از پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی یا مواد پرتوزا باشد، باید از محافظه‌ای که به منظور حفاظت از صورت و چشم طراحی و ساخته شده‌اند و مورد تایید دستگاه نظرات می‌باشد استفاده کنند. ویژگی‌های این وسایل ایمنی مطابق استاندارد شماره ۱۷۶۱ ایران و مشخصات حفاظت مطابق استاندارد شماره ۱۳۷۴ ایران باید باشد.

## ۳-۷-۲- حفاظت تنفسی

در قسمت‌هایی از کارگاه که هوا آلوده است، کارکنان باید تمهیدات لازم برای اجرای نکات ایمنی مندرج در بند ۴-۵ از استاندار «حفظ و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی» را رعایت نماید.

## ۴-۷-۲- حفاظت شنوازی

حفاظت شنوازی افراد حاضر در محدوده‌های صدای زیاد منطبق بر شرایط اعلام شده در بند ۷-۶-۲ این فصل، با پیمان کار است. ضروری است وسایل حفاظتی لازم تهیه و استفاده از آن معمول گردد.

## ۵-۷-۲- پوشش حفاظتی

### الف - چرم جوشکاری

کارکنانی که در عملیات جوشکاری یا سوزاندن کار می‌کنند باید دستکش‌های چرمی، روپوش یا کت چرمی و امثال آن بپوشند. پوشیدن پیش‌بند و دستکش چرمی برای کسانی که در عملیات بلندمدت جوشکاری مشغولند، الزامی است. مشخصات پوشک ایمنی برای جوشکاران باید منطبق بر استاندارد ایرانی شماره ۱۱۳۶ ایران باشد.

### ب - پوشش قابل رویت

در شب و در تاریکی، تمام کارکنانی که در معرض رفت و آمد خودروها هستند (شامل نقشه‌برداران، بازرسان، افراد علامت‌دهنده به ماشین‌آلات و امثال آنها) باید لباس‌هایی بپوشند که حداقل  $25/25$  مترمربع از آن شبرنگ بوده و نور را منعکس کند.

### پ - دستکش

پوشیدن دستکش‌های نفوذناپذیر برای کارکنانی که با اسیدها، سوزآورها، حلالها و سایر مواد مسموم کننده کار می‌کنند الزامی است. این لوازم باید توسط پیمان کار تامین شود. همچنین مشخصات دستکش‌های چرمی ساق دار برای جوشکاران مطابق استاندارد شماره ۱۷۶۴ ایران خواهد بود.

### ت- پوشش‌های پلاستیکی

چکمه‌ها، دستکش‌ها، پیش‌بندها، روکش‌ها و شلنگ‌های لاستیکی باید توسط پیمان‌کار در اختیار کارکنانی قرار گیرند که با اتصالات و تجهیزات برقی کارگاه کار می‌کنند. این لوازم باید توسط کارکنان مذکور استفاده شود و با استانداردهای ایران در مورد کالاهای لاستیکی تطابق داشته باشد. دستکش‌های لاستیکی باید مطابق باشد. استاندارد شماره ۱۶۴۵ ایران و مشخصات چکمه‌های لاستیکی با استاندارد شماره ۱۳۸۳ منطبق باشد.

### ث- پیش‌بندهای چرمی

کلیه کارکنانی که با اره‌های زنجیری، اره‌ها یا سوهان دستی یا ماشینی یا وسایل مشابه کار می‌کنند باید پیش‌بند چرمی بپوشند.

### ج- حفاظت از پاهای

کلیه کارکنانی که در گیر کارهایی هستند که خطرات بالقوه، پای آن‌ها را تهدید می‌کند باید از پوتین‌ها و کفش‌های ایمنی استاندارد شماره ۱۱۳۶ ایران استفاده کنند.

### چ- پوشش معمولی

تمام کارکنان کارگاه، به استثنای آن‌هایی که نوع کارشان براساس این مشخصات، استفاده از پوشش حفاظتی ویژه‌ای را الزامی می‌کند، باید لباس کار یکسره با رنگ روشن بپوشند.

### ۶-۷-۲- حفاظت از پوست

هنگامی که امکان تماس مواد سوزاننده یا سمی با پوست کارکنان وجود دارد، کارکنان باید به طریق زیر محافظت شوند:

- ۱- پوشش حفاظتی و روشهای محافظت از چشم، صورت و سر مطابق مفاد مندرج در بندهای ۱-۷-۲، ۲-۷-۲ و ۳-۷-۲ به کار گرفته شود.
- ۲- فواره شستشوی اضطراری چشم.
- ۳- دوش با فشار زیاد آب.

### ۷-۷-۲- کمربند ایمنی، ریسمان ایمنی

کارکنانی که بر روی شیب‌های تندتر از ۱/۵ : ۱ (افقی به ۱/۵ قایم) کار می‌کنند و یا امکان فرو افتادن آن‌ها از ارتفاعی معادل یا بیش از ۳/۵ متر وجود دارد و به وسیله داربست مطمئن، نرده محافظ یا تورهای ایمنی محافظت نشده‌اند، باید به وسیله کمربند ایمنی و ریسمان ایمنی محافظت شوند. پیمان‌کار باید این لوازم، تمرین با آن‌ها و دستورالعمل‌های ضروری در رابطه با استفاده از آن‌ها را مهیا کند. نوع کمربند یا ریسمان ایمنی باید به تایید دستگاه نظارت بررسد.

**۲-۷-۸- سایر لوازم ایمنی**

سایر لوازم ایمنی مانند تورهای ایمنی، کمربندهای ایمنی، ماشین‌آلات متحرک و لوازم ایمنی خاصی که کارکنان را از خطرات ویژه محافظت می‌کنند، اگر در مشخصات فنی خصوصی تعیین نشده باشد، باید براساس یکی از استانداردهای مورد قبول دستگاه نظارت، طراحی و ساخته شده باشد و در موقع مورد نیاز استفاده شود.

**۲-۷-۹- حفاظت در برابر غرق شدن**

هر نوع فعالیتی که در محدوده آبهای عمیق یا با جریان تند انجام شود و خطر غرق شدن کارکنان وجود داشته باشد، بر حسب ضرورت تمامی افراد باید مجهز به جلیقه نجات مناسب باشند و یک قایق نجات همواره در محل و در دسترس قرار داشته باشد.

**۲-۸- علایم**

در این بخش، الزامات طراحی تابلوها، علایم و موافع ایمنی که باید در کارگاههای ساخت اجزای مختلف سامانه‌های آبیاری و زهکشی نصب شود و همچنین علایمی که توسط فرد علامت دهنده برای اپراتورهای ماشین‌آلات نشان داده می‌شود، ارایه می‌شود.

تابلوهایی که در اینجا مشخص می‌شود در تمام اوقاتی که کار در جریان است، باید به وضوح قابل رویت باشد و بلاfacله پس از آنکه منتفی شدن خطر مورد اشاره تابلوها، لازم است تابلو برداشته شود.

تابلوهای اخطاردهنده فقط در نزدیکی محل‌هایی نصب خواهد شد که خطر بالقوه وجود دارد و کارکنان باید احتیاط را رعایت کنند. این تابلوها به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. قسمت بالایی که کوچک‌تر و حدود یک سوم ارتفاع تابلو می‌باشد، دارای زمینه سیاه بوده و با حروف زرد بر آن نوشته شده است «احتیاط»، قسمت پایینی تابلو که برای کلماتی که نوع خطر را بیان می‌کند در نظر گرفته می‌شود، زرد بوده و اندازه آن حداقل  $1/5$  در ۱ متر خواهد بود.

تابلوهای خروج اضطراری باید در دفاتر یا کارگاههای سرپوشیدهای که ممکن است در آتش‌سوزی‌ها یا سوانح مشابه آسیب ببیند، نصب شود. تابلوهای دیگر که بر آن‌ها دستورالعمل‌های ایمنی اعلام می‌شود باید دارای دو قسمت باشد که زمینه قسمت بالایی سبز است و بر آن با حروف سفید پیام اصلی نوشته می‌شود و بر زمینه سفید قسمت پایینی با حروف سیاه سایر اطلاعات به کارکنان داده می‌شود.

تابلوهایی که مکان‌های مختلف کارگاه را معرفی می‌کنند، لازم است با حروف سیاه بر روی زمینه سفید و در اندازه قابل خواندن از فاصله  $50$  متری نوشته شود. تابلوها و موافع ترافیکی و علایم موقتی که بر روی جاده‌ها برای جلوگیری از تصادفات نصب می‌شود، باید منطبق بر آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی باشد. این علایم باید پیش از شروع کارهای ساختمانی نصب شده و بلاfacله پس از اتمام کار برچیده شود.

## ۹-۲- آتش‌سوزی

برای پیش‌گیری و مقابله با آتش‌سوزی و همچنین در اجرای عملیات نجات، رعایت مندرجات فصل پیش‌گیری و اطفای حریق استاندارد «حفظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی» لازم‌الاجرا است.

### ۱۰-۱- ایمنی در حین کار با ابزار، وسایل و ماشین‌آلات

#### ۱۰-۱-۱- ابزار، وسایل و ماشین‌آلات

کلیه ابزار، وسایل و ماشین‌آلاتی که در کارهای سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار به کار می‌روند باید استاندارد و سالم باشند و با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده به نحو مطلوب نگهداری شوند و مورد استفاده قرار گیرند. اقلام معیوب و غیرایمن باید به وسیله برچسب‌های ایمنی علامت‌گذاری شوند و در صورت نیاز به طور مطمئن قفل شوند و یا به خارج از محل کار انتقال یابند.

#### ۱۰-۱-۲- کتاب راهنمای ماشین‌آلات

پیمان کار موظف است کتاب راهنمای سرویس، تعمیر و کاربری صحیح و ایمن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات را تهیه کند و بحسب نیاز در دسترس کارکنان قرار دهد و اطمینان یابد که توصیه‌های کارخانه سازنده در هر مورد به‌طور کامل رعایت می‌شود.

#### ۱۰-۳- حفاظت و سامانه هشداردهنده

کلیه حفاظه‌های مکانیکی و الکترونیکی و سامانه‌های هشداردهنده که از طرف سازنده دستگاه‌ها و ماشین‌آلات برای تامین ایمنی و پیش‌گیری از حوادث در نظر گرفته شده‌اند باید به طور صحیح نصب شود و کارآیی لازم را داشته باشند.

#### ۱۰-۴- تغییر در ماشین‌آلات

هر نوع تغییری در مشخصات وسایل و ماشین‌آلات باید با توجه به دستورالعمل سازنده آن‌ها و نظر کارشناسی افراد صلاحیت‌دار انجام گیرد و در هر حال تغییرات مورد نظر نباید سلامتی کارکنان را به خطر بیندازد.

#### ۱۰-۵- سرویس و تعمیر ماشین‌آلات

سرویس، تعمیر و کاربری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات باید توسط افراد آموزش دیده و با تجربه که از توانایی‌های جسمی و روحی مناسب برای انجام کار مورد نظر برخوردار هستند، صورت گیرد.

## ۶-۲- وسایل حفاظت فردی

در صورتی که کارکنان در هنگام کار با ابزار، دستگاهها و ماشینآلات با خطر سقوط یا پرتاب اشیاء، پاشیدن اسید، تماس با روغن داغ، تماس با اشیاء تیز و برقنده، مواجهه با صدای بیش از حد، گرما و سرمای زیاد، استنشاق ذرات گرد و غبار، گازها و بخارات سمی و بیماریزا و موارد دیگر روبرو هستند باید به وسایل حفاظت فردی مناسب مجهر شوند.

## ۲-۱۱- ایمنی در حین اجرای عملیات

### ۱-۱۱-۲- کلیات

وظایف شغلی کارکنان و انتخاب روش‌های اجرا باید به نحوی انجام پذیرد که با اصول مهندسی و معیارهای ایمنی سازگار باشد. پیمان کار در برابر سلامتی کارکنان مسؤول است و باید بر مبنای آیین‌نامه‌ها و استاندارهای مصوب شورای عالی حفاظت فنی و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور، تدبیر لازم را برای تامین ایمنی آن‌ها در حین اجرای پیمان به کار گیرد.

### ۲-۱۱-۲- سازه‌های موقت

داربست‌ها، نرده‌بان‌ها، راه‌های موقت، شمع‌ها، سپرها، قالب‌ها، مهارها، نرده‌های حفاظتی و سایر وسایل و سازه‌های موقت باید از مواد و مصالح مرغوب و مناسب تهیه شوند و طراحی، ساخت، آماده‌سازی و نگهداری آن‌ها مطابق استانداردهای معتبر باشد به طوری که اهداف مورد انتظار را تامین کنند، توانایی پذیرش فشارهای وارد را داشته باشند و کارکنان را در برابر خطرات کار محافظت کنند.

آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با سازه‌های موقت مانند نوع داربست، نرده‌بان و نرده‌های حفاظتی معتبر می‌باشد.

### ۳-۱۱-۲- عملیات خاکی

قبل از شروع کار، محل اجرای عملیات باید به طور کامل و دقیق مورد بازرسی قرار گیرد. در مسیر حرکت ماشین‌آلات، وضعیت ترافیک، وجود گودال، گل‌ولای، گرد و غبار زیاد و مه غلیظ، جنس خاک، احتمال ریزش، نزدیکی به پرتگاه، خطوط لوله آب، فاضلاب، گاز، موائع، کابل‌های برق و تلفن، قنوات و چاههای دایر و متروکه در زیرزمین و بالای سر و به‌طورکلی هر نوع شرایط غیرعادی و خطرناک احتمالی باید شناسایی شوند و تمهیدات لازم برای تامین ایمنی کارکنان فراهم گردد.

کلیه کارکنان در هنگام اجرای عملیات خاکی باید به وسایل حفاظت فردی مناسب مجهر شوند و به وظایف خود آشنایی کافی داشته باشند و به طور غیرضروری خود را در معرض عوامل زیان‌آور مانند گرد و غبار، صدا، گرما و پرتوهای خورشیدی و نیز عوامل مخاطره‌آمیز مانند سقوط از ارتفاع، ریزش مواد و برخورد با ماشین‌آلات قرار ندهند. در صورت لزوم برای تعیین موقعیت‌های خطرناک و حفظ هوشیاری کارکنان باید از عالیم هشدار دهنده و برچسب‌های ایمنی استفاده کرد.

در صورت نیاز برای جلوگیری از ریزش‌های احتمالی دیواره محل حفاری‌ها، ترانشه‌ها و شیروانی‌ها باید با قراردادن و بستن حایل‌های موقت محافظت شوند. در زمین‌های ریزشی، در مهاربندی‌ها و به کارگیری سپرها باید دقت به عمل آید و قفل و بسته‌های مناسب تامین شود.

در مواردی که قرار است کارکنان درون ترانشه یا محل حفاری کار کنند باید بازرسی‌های زیر از نظر ریزش و اکسیژن موردنیاز انجام پذیرد و در صورت کاهش درصد اکسیژن هوا و خطر ریزش یا مشاهده ترک در جبهه خاک و یا سنگ، کار متوقف شود.

**الف- حداقل روزی یک بار، در صورتی که کارکنان به طور مرتب درون ترانشه کار می‌کنند.**

**ب- پس از هر ریزش غیرمنتظره مصالح به داخل ترانشه.**

برای شروع دوباره عملیات، تامین نظر دستگاه نظارت به لحاظ رعایت مقررات ایمنی ضروری است. عملیات چالزنی و انفجار باید مستقیماً زیر نظر و مراقبت تکنیسین‌های با تجربه و آموزش دیده و دارای مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح صورت گیرد. برای هریک از عملیات انفجار محل وضعیت چال‌ها، عمق و بار هر انفجار باید در اوراق مخصوص ثبت شده و پس از تایید دستگاه نظارت، نگهداری شود تا بعداً در صورت نیاز بتوان به آن‌ها رجوع کرد. موافقت دستگاه نظارت با روش چالزنی و انفجار موجب رفع مسؤولیت از پیمان‌کار در مورد عاقب سوء احتمالی انفجار نخواهد شد.

دستگاه نظارت باید حداقل یک ساعت قبل از هر عملیات انفجار، از محل و وسعت انفجار اطلاع حاصل کند. علاوه بر این، پیمان‌کار باید در مورد برقراری یک نظام خبری مطمئن برای اعلام قبلی هر انفجار به کلیه کارکنان و افراد حاضر در منطقه انفجار مبادرت کند. در صورتی که بر اثر عملیات انفجار توقف رفت و آمد وسایل نقلیه عمومی ضرورت داشته باشد، پیمان‌کار موظف است مجوز این توقف‌های موقت را از مقامات مربوطه کسب و نتیجه را به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

## ۴-۱۱-۲- کارهای بتنی

### ۴-۱۱-۲-۱- قالب‌بندی

قالب‌بند و سایر کارکنان مرتبط باید بدون زحمت و پذیرش خطر به قسمت‌های مختلف سازه دستررسی داشته باشند و در موقعیت مناسب قرار گیرند. جایگاه کار و تجهیزات ایمنی مربوط به آن به عنوان یکی از

عناصر اصلی قالب باید شرایط ایمنی را برای کارکنان فراهم کند. قالب‌بند باید به وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش ایمنی، لباس کار، کلاه ایمنی و کفش ایمنی مجهز شود.

برای اطمینان از پایداری و استحکام قالب باید قبل از بتن‌ریزی کلیه اجزای آن را به دقیقیت بازرگانی کرد. قالب‌های بزرگ باید دستگیره مناسبی داشته باشند تا به راحتی بتوان آن را برداشت و جابجا کرد. در هنگام قالب‌برداری باید احتیاط‌های لازم در برابر خطر ریزش ناخواسته بتن و جدا شدن قالب انجام پذیرد. مواد شیمیایی که به عنوان رهاساز در قالب‌ها به کار می‌روند نباید حاوی ترکیبات سمی و قابل اشتعال باشند یا به پوست آسیب برسانند.

#### ۲-۴-۱۱-۲- آرماتوربندی

محموله‌های میل‌گرد که به محل کارگاه حمل می‌شوند باید به نحوی تخلیه شوند که ضمن آسیب ندیدن میل‌گرد، به کارکنان نیز صدمه‌ای وارد نشود. هنگام بریدن و خم کردن میل‌گرد استفاده از میز آرماتوربندی و ابزار مناسب ضروری است. همچنین در حین آرماتوربندی برای کاهش حوادث و پیامدهای زیان‌بار آن رعایت موارد زیر الزامی است:

- الف - کارکنان باید به وسایل حفاظت فردی مورد نیاز مجهز شوند.
- ب - در صورتی که تردد کارکنان بر روی شبکه میل‌گرد، باید با قراردادن تعدادی تخته یا صفحه فولادی شترنجی روی میل‌گردها گذرگاهی به وجود آورد تا احتمال لغزیدن و سقوط کارکنان کاهش یابد و شبکه آرماتور نیز آسیب نبیند.
- پ - میل‌گردهای انتظار و امثال آن که از بتن بیرون زده‌اند، در صورت سقوط کارگران می‌توانند موجب صدمات جدی شوند، به همین دلیل پوشاندن آن‌ها با تخته و یا وسایل دیگر ضروری است.

#### ۳-۴-۱۱-۲- بتن پاشی

در شرایط اجرای کار با روش بتن پاشی، متصدی دستگاه بتن پاش و تزریق سیمان باید از عینک ایمنی استفاده کند. فشار هوای این دستگاه‌ها نباید از مقادیر مذکور در دستورالعمل‌های سازندگان ماشین‌آلات که به تایید دستگاه نظارت می‌رسد، بیشتر شود. برای حمل بتن با لوله بخصوص در فواصل زیاد و هوای سرد نباید کسی در فاصله‌ای کمتر از ۱۰ متر از خروجی لوله در مسیر بتن قرار گیرد.

#### ۴-۵-۱۱-۲- کارهای فلزی

در نقشه‌های کارگاهی برای ساخت و نصب سازه‌های فلزی علاوه بر سرعت انجام کار و کاهش هزینه عملیات باید ایمنی در حین اجرا نیز به طور جدی مورد توجه عوامل فنی و مسؤولان پیمان‌کار در کارگاه قرار گیرد و تدبیر لازم برای پیش‌گیری و کنترل حوادث و آسیب‌های شغلی انجام پذیرد.

کلیه معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، بازشوها و به طور کلی تمام نقاطی که احتمال سقوط افراد وجود دارد، باید به وسیله نرده و پوشش‌های مناسب حفاظت شوند. در صورتیکه کارکنان در ارتفاع بیش از  $3/5$  متر کار می‌کنند و نصب وسایل حفاظتی امکان‌پذیر نباشد باید به کمربند ایمنی و طناب نجات مجهز شوند.

برای بالابردن تیرآهن‌ها باید از وسایل بالابر و کابل‌ها و یا طناب‌های استاندارد مطابق با آیین‌نامه وسایل و تجهیزات بالابر مصوب شورای عالی حفاظت فنی استفاده شود. کاربرد زنجیر در این مورد مجاز نیست.

در مواردی که ستون‌های آهن روی هم می‌نشینند باید بیش از یک طبقه ستون بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شوند. در موقع نصب ستون‌ها، تیرها و سایر قطعات فلزی قبل از جدا کردن نگهدارنده قطعات، باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره‌ها بسته شده و یا جوشکاری شوند. قبل از نصب یک تیر روی تیرآهن دیگر باید تیر زیرین صد درصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

هنگام بارندگی شدید، وزش بادهای سخت و یخ‌بندان باید از نصب و برپا کردن اسکلت فلزی خودداری کرد.

سطوحی که در فاصله  $50$  میلی‌متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند باید از موادی که به جوشکاری لطمه می‌زنند یا در حین جوشکاری گازهای سمی و بیماری‌زا تولید می‌کنند کاملاً پاک شوند.

## ۶-۱۱-۲- سیم‌کشی و نصب تاسیسات و تجهیزات برقی

سیم‌کشی، نصب کلیدها، پریزها، تابلوها، وسایل و تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران) و توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود. در کلیه سیم‌کشی‌هایی که برای استفاده‌های موقت انجام می‌شود، علاوه بر رعایت مفاد آیین‌نامه فوق الذکر رعایت موارد زیر نیز الزامی است:

۱- برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم‌های آزاد متحرک، به تعداد کافی پریز در محل‌های مناسب نصب شود.

۲- سیم‌کشی برای استفاده‌های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع حداقل  $2/5$  متری از کف انجام شود. در غیر اینصورت باید سیم‌ها طوری نصب شوند که از آسیب‌های احتمالی محفوظ بمانند.

## ۷-۱۱-۲- کارخانه ساخت بتن و سنگ‌شکن‌ها

کارخانه‌های ساخت بتن، سنگ‌شکن‌ها، کارگاه‌های تولید مصالح ریزدانه و درشت دانه، انبارها، سیلوها، قیف‌های بارگیری و دیگر تجهیزات وابسته باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که به لحاظ پایداری دارای ضریب اطمینان کافی بوده تا ضمن تقلیل هرگونه خطر، مانع جهت تخریب و از تعادل خارج شدن سازه‌های مذکور نیز باشند. کارخانه ساخت بتن و سنگ‌شکن‌ها و نیز سیستم‌های حمل و نقل باید به نحوی طراحی

شوند تا مجهرز به سیستم کنترل گرد و غبار بوده، به گونه‌ای که توسط پاشیدن آب و یا روش‌های دیگر میزان گرد و غبار را تحت کنترل درآورده و رعایت بهداشت و ایمنی را به عمل آورده باشند.

## ۱۲-۲- بارگیری، حمل و تخلیه

پیمان کار موظف است در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح، کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین آیین‌نامه‌های وزارت راه و ترابری را به طور کامل اجرا نماید.

پیمان کار باید در طراحی و اجرای راههای انحرافی، معیارهای کنترل کننده و اجباری وزارت راه و ترابری از جمله عرض راه، عرض پل یا آبنما، قوس‌های افقی و عمودی، شیب طولی و حداقل فاصله دید توقف را رعایت نموده و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی لازم از جمله تابلوهای هشداردهنده، چراغ‌های چشمکزن و... تسهیلات لازم حمل و نقل را فراهم نماید.



## ٣ فصل

---

---

# عملیات آماده‌سازی، تجهیز و برچیدن کارگاه



### ۱-۳- کلیات

تجهیز کارگاه، شامل عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت انجام شود تا شرایط لازم جهت شروع، ادامه و پایان دادن به عملیات اجرایی موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک پیمان، فراهم گردد. برای این منظور کارفرما محل مناسب را تهیه نموده و برای مدت اجرای عملیات موضوع پیمان، در اختیار پیمان کار قرار خواهد داد. پس از اتمام عملیات موضوع پیمان، پیمان کار باید نسبت به برچیدن کارگاه اقدام نماید. عملیات برچیدن کارگاه عبارت از جمع‌آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمان کار از کارگاه، تسطیح، تمیزکردن و در صورت لزوم به شکل اولیه برگرداندن زمین‌ها و محل‌های تحويلی از کارفرما می‌باشد. به‌طور کلی عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- ✓ ساختمان‌های پشتیبانی، ساختمان‌های عمومی و محوطه‌سازی.
  - ✓ احداث و نگهداری راه‌های مورد نیاز شامل راه‌های دسترسی، سرویس ارتباطی و انحرافی.
  - ✓ تامین و راهاندازی تاسیسات مورد نیاز از جمله آب، برق، تلفن، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی.
  - ✓ فراهم نمودن تمهیدات و تسهیلات لازم جهت ایاب و ذهاب کارکنان، حفظ و رعایت بهداشت عمومی و حفاظت و ایمنی کارگاه و کارکنان.
  - ✓ تامین غذای به موقع و به مقدار کافی جهت کلیه کارکنان و امکانات رفاهی و استراحت آن‌ها.
  - ✓ باز نمودن و جابجا کردن و در صورت نیاز تخریب تمامی تجهیزات و تاسیسات نصب شده در پایان کار و تمیز کردن و تسطیح زمین‌های تحويلی و برگرداندن آن به شکل اولیه.
- عملیات تجهیز کارگاه اصولاً در دو مرحله به‌شرح زیر انجام می‌شود:

#### - تجهیز اولیه

در این مرحله باید حدائق امکانات و تاسیسات لازم لازم جهت امکان آغاز قسمت‌های مقدماتی کارهای اجرایی، تامین شود. از جمله این اقدامات عبارتند از: تامین‌بخشی از محل کار، دفاتر، انبار و سکونت عوامل (پیمان کار، مشاور و کارفرما) تامین آب، برق، تلفن و موارد ضروری دیگر.

#### - تجهیز ثانویه

در این مرحله با توجه به اسناد پیمان، تجهیز کارگاه به‌طور کامل انجام می‌شود. بخش عمداتی از عملیات تجهیز بایستی در مدت مشخص شده در اسناد پیمان تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. از جمله تکمیل و یا احداث دفاتر کار، خوابگاه‌ها، ساختمان‌های پشتیبانی، ساختمان‌های عمومی، انبارها و انواع راه‌ها و برقراری سرویس ایاب و ذهاب. بخش دیگری از عملیات تجهیز با توجه به ماهیت آن‌ها جنبه مستمر داشته و ممکن است انجام و تکمیل آن‌ها تا آخر پروژه ادامه داشته باشد.

### ۳-۲- تعهدات و مسؤولیت‌های پیمان‌کار در تجهیز و برچیدن کارگاه

- ✓ پیمان‌کار موظف است بی‌درنگ پس از تحویل محل کارگاه، با توجه به فهرست بهای تعیین شده در مدارک پیمان، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه نماید و پس از تایید دستگاه نظارت آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
- ✓ پیمان‌کار موظف است (پس از معرفی از طرف کارفرما) نسبت به مراجعته به دستگاهها و سازمان‌های دولتی جهت گرفتن انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و در صورت نیاز کسب مجوز لازم جهت حفر و تجهیز چاه عمیق و یا نیمه عمیق و موارد مشابه، اقدام نماید.
- ✓ پیمان‌کار باید عملیات تجهیز کارگاه را در مدت زمان پیش‌بینی شده با توجه به شرایط منطقه و در حدود متعارف به انجام برساند.
- ✓ در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه‌ای جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمان‌کار ملزم به رعایت آن‌ها خواهد بود.
- ✓ پیمان‌کار موظف است، ساختمان‌ها و تاسیسات موقت کارگاه را در برابر حوادث اتفاقی مانند آتش‌سوزی و سیل با هزینه خود، بیمه نماید.
- ✓ پیمان‌کار موظف است در طول عملیات اجرایی و نیز عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه مفاد مواد ۲۱ و ۲۳ شرایط عمومی پیمان را رعایت نماید.

### ۳-۳- راه‌ها

در طول دوره ساخت شبکه‌های آبیاری تحت فشار، شبکه‌ای از راه‌های خدمات رسانی به کارگاه و محل کار مورد نیاز می‌باشد. پیمان‌کار باید قبل از آغاز عملیات اجرایی، تایید دستگاه نظارت را در مورد انتخاب مسیرها و طراحی راه‌ها، کسب نماید.

پیمان‌کار موظف است در احداث کلیه راه‌های مورد نیاز اعم از راه‌های دسترسی، سرویس، ارتباطی و انحرافی، مفاد نشریه ۱۰۱ با عنوان «مشخصات فنی عمومی راه» و نشریه ۲۶۳ با عنوان «آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله» و مجموعه نشریه ۲۶۷ با عنوان «آیین‌نامه امنیتی راه‌ها (ایمنی راه و حریم، ایمنی ابنيه فنی، تجهیزات ایمنی راه، ایمنی بهره‌برداری)» را رعایت نماید.

همچنین پیمان‌کار باید در حین عملیات اجرایی با ایجاد مانع و استخدام نگهبان از ورود افراد و ماشین‌های متفرقه به محدوده کارگاه جلوگیری به عمل آورد.

مشخصات هندسی راه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نیازهای دوره ساخت را با توجه به انواع وسائل نقلیه، سرعت و حجم ترافیک، با توجه به شرایط توپوگرافی و شب محل تامین نماید. شب طولی محور راه در حالت کلی

نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. در شرایط خاصی و در طول کوتاهی از مسیر، پس از موافقت دستگاه نظارت می‌توان از شبیب بیشتر استفاده نمود.

عملیات خاکی راه‌ها شامل کلیه کارهای لازم برای آماده سازی مسیر، بستر، حریم راه، کوبیدن بستر، خاکبرداری، خاکریزی لازم و عملیات رو سازی راه شامل زیراساس، اساس و آسفالت می‌باشد. کلیه این عملیات باید براساس استانداردها و آیین‌نامه‌های فوق الذکر و نیز مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان و منطبق با دستورات دستگاه نظارت انجام شود.

### ۴-۳- ساختمان‌ها و تسهیلات رفاهی

محدوده تجهیز کارگاه عموماً به دو قسمت محدوده کارگاهی و محدوده اداری- مسکونی تقسیم می‌شود. لازم است ساختمان‌های اداری و مسکونی جدا از بخش کارگاهی اجرا شوند. ساختمان‌های اداری- مسکونی با توجه به حجم عملیات اجرایی با نظر دستگاه نظارت شامل تمام یا بخشی از موارد زیر با ابعاد مناسب با کارگاه خواهد بود :

- منازل
- خوابگاه‌ها
- امکانات صرف غذا با فضا و شرایط مناسب
- درمانگاه و یا امکانات فوریت‌های پزشکی
- نمازخانه
- ساختمان‌های اداری
- اطاقک حراست اداری
- امکانات آموزشی
- فضاهای ورزشی
- ساختمان آزمایشگاهی محلی

پیمان کار موظف است در احداث کلیه تاسیسات و ساختمان‌های دائمی و موقت، مقررات و آیین‌نامه‌های ملی الزامی بخصوص مقررات ملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵)، آیین‌نامه ۲۸۰ زلزله ایران، آیین‌نامه بتن آبا و استانداردهای حفاظت و ایمنی وزارت کار را رعایت نماید.

نقشه‌های اجرایی ساختمان‌های مورد نیاز با رعایت موارد فوق باید توسط پیمان کار تهیه و قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت برسد. ساختمان‌ها باید دارای ظاهری زیبا بوده و به نحوی طراحی و اجرا شود که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار باشد. این ساختمان‌ها را می‌توان با استفاده از اسکلت فلزی، مصالح بنایی، اسکلت بتنی و

یا از قطعات پیش‌ساخته احداث نمود. همچنین ساختمان‌های یاد شده باید مجهرز به سیستم روشنایی، آب آشامیدنی، سیستم دفع فاضلاب، تهویه هوای سیستم های گرمایشی و سرمایشی باشد.

سالن غذاخوری باید دارای محوطه و تجهیزات لازم برای صرف غذا باشد. همچنین دارای آشپزخانه مجهرز به وسائل پخت و پز، یخچال و وسایل لازم و قفسه‌بندی شده باشد.

پیمان کار باید با نظر دستگاه نظارت در حد کافی، امکانات رفاهی و عمومی از قبیل نمازخانه، محل ورزش و غیره را برای استفاده کارکنان خود، پیمان کاران جزء، دستگاه نظارتی و کارفرما فراهم نماید. دستگاه نظارت و کارفرما بدون پرداخت وجهی از تمامی امکانات و تسهیلات فوق استفاده خواهند کرد.

### ۱-۴-۳- تامین سکونت از طریق اجاره منزل

در صورتی که به جای احداث ساختمان‌های مسکونی مبادرت به اجاره ساختمان شود، منازل مورد اجاره باید کلیه شرایط لازم را داشته و به تایید دستگاه نظارت برسد.

### ۲-۴-۳- تامین سکونت موقت بوسیله کاروان

در شرایطی که طول دوره اجرا کوتاه باشد، با توافق کارفرما و دستگاه نظارت جهت تامین محل‌های مسکونی و دفاتر اداری، می‌توان از کاروان استفاده نمود. این کاروان‌ها باید استاندارد بوده و مجهرز به سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، آب، برق، تلفن، آبدارخانه و سرویس‌های بهداشتی باشند.

### ۳-۴-۳- تامین سکونت از طریق خرید ساختمان‌های موجود

چنانچه به صرفه و صلاح پیمان کار باشد که ساختمان‌های مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه را از میان ساختمان‌های موجود خریداری نماید و آن ساختمان‌ها شرایط و امکانات لازم را داشته باشند، پس از تایید دستگاه نظارت می‌تواند اقدام به خرید آن‌ها نماید.

با توجه به ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، کلیه ساختمان‌هایی که در زمرة تجهیز کارگاه تهیه شده باشند، متعلق به پیمان کار می‌باشند و بابت خرید آن‌ها پرداخت اضافه‌ای علاوه بر آن‌چه در تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده، پرداخت نخواهد شد. چنان‌چه کارفرما در پایان عملیات اجرایی، نیاز به این ساختمان‌ها داشته باشد، در صورت توافق پیمان کار می‌تواند آن‌ها را از پیمان کار خریداری نماید.

### ۴-۴-۳- نمازخانه

پیمان کار موظف است مکان مناسبی را در کارگاه مرکزی و امکانات لازم در طول خط، برای اجرای فریضه نماز فراهم نماید.

**۳-۴-۵- تاسیسات و امکانات ورزشی**

TASISAT و AMKANAT VARESHI لازم با نظر دستگاه نظارت و در موقعیتی مناسب احداث و آماده بهره‌برداری خواهد شد. شرایط مطلوب امکانات ورزشی جهت استفاده کارکنان، توسط دستگاه نظارت به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

**۳-۵- دفاتر**

DAVATAR مربوط به کارفرما، دستگاه نظارت و پیمان‌کار باید در محدوده نزدیک به هم و در محوطه اداری احداث شود. مشخصات فنی این دفاتر باید منطبق با مشخصات گفته شده در قسمت ۳-۴ باشد.

**۳-۶- انبارها****۳-۱- انبار سیمان پاکتی**

ANBAR SEMAN PAKTI باید در ساختمان‌های قاب فلزی شیبدار (قاب دروازه‌ای) سرپوشیده ساخته شده و در احداث آن‌ها از کف‌های بتنی درجا و دیوارهای آجری به ضخامت ۲۲ سانتی‌متر با اندود ماسه سیمان و درب‌های ریلی به ارتفاع مناسب ورود و خروج تریلرهای انتقال سیمان استفاده شود.

**۳-۲- انبار سیمان در سیلو**

SİLOHAI DEXIREH SEMAN BAYID BER ROY FONDASIYON HAI MTONASB BA ZERFİT SİLO و NIYAZ HAI KAR GAH TEHİYE و NİCİP SHOD.

**۳-۳- انبار ابزار کار**

ANBAR EBZAR KAR NİZ BAYID DR SAHİTMAN CAB DRWAZEHAI BA KF BTN DRJA، DİWAZHAI AJRI BE ZHAXAMT HDACEL ۲۲ SATNI MTER و RÜAYİT KLİYE MQRİT ARAYİE SHDE DR QSMT ۳-۴ EHDAT SHOND.

**۳-۴-۶- انبار مواد سوزا**

ANBAR MOWAD SÖZUA BAYID HDACEL DR FASCLE ۱۰۰۰ MTERI و DR ZİRZMİN YA DR MHLİ XARAJ AZ MHOOTHE KAR GAH EHDAT SHOD. EHDAT ANBAR MOWAD SÖZUA و ANTQAL و NGEDARİ MOWAD AN HAI BAYID MTEBİQ DİSTUR ALUM HAI ARAYİE SHDE AZ TRAF NİROHAI MSLİH ARTŞİN JMHORİ ASLAMİ İRAN BASHD.

### ۳-۶-۵- انبار نمونه‌های حفاری

در صورت پیش‌بینی و یا نیاز به حفاری‌های ژئوتکنیکی، در هنگام اجرای عملیات باید محلی سرپوشیده برای انبار مغزه‌های حفاری پیش‌بینی نمود. جعبه‌های مغزه‌ها باید تا آماده شدن انبار نمونه‌ها، در جایی دور از باران و تشعشع خورشیدی نگهداری شوند. برای جعبه‌های هر گمانه در انبار نمونه، باید قسمت جداگانه‌ای که دسترس به آن آسان باشد، پیش‌بینی شود.

### ۳-۶-۶- مخازن ذخیره سوخت پمپ بنزین

پیمان کار باید متناسب با ماشین آلات موجود در کارگاه، مخازن سوخت تهیه کند. برای سوخت‌گیری ماشین آلات نیمه‌سنگین، باید گودالی همراه با شیبراهه، در مجاورت مخازن سوخت احداث شود، تا پس از استقرار ماشین در داخل گودال، سوخت‌گیری به صورت ثقلی انجام شود.

در صورت ضرورت احداث پمپ بنزین، رعایت ضوابط، استانداردها و مشخصات فنی وزارت نفت الزامی است. در احداث و نگهداری مخازن سوخت و سوخت‌گیری، رعایت موارد ایمنی و حفاظت محیط‌زیست و کنترل‌های دوره‌ای برای جلوگیری از نشت مواد نفتی به محیط‌زیست الزامی است.

### ۳-۶-۷- انبار لوله و اتصالات

به منظور انبار لوله و اتصالات ورودی به کارگاه و استفاده آن‌ها در طول عملیات اجرایی، بایستی انبار سرپوشیده با فضای کافی متناسب با ابعاد طرح در نظر گرفته شود. این انبارها نیز باید با کف بتن درجا، دیوارهای آجری با ضخامت حداقل ۲۲ سانتی‌متر با اندود ماسه سیمان و دربهای ریلی با ارتفاع مناسب ورود و خروج کامیون‌ها و تریلرها باشد. در دیوارهای و کف انبارها نباید هیچ‌گونه بیرون‌زدگی‌های فلزی و نوک تیز وجود داشته باشد. فضای انبارها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که لوله‌ها و اتصالاتی که زودتر وارد انبار شده‌اند، برای مصرف در کارگاه، زودتر خارج شوند.

### ۳-۷-۱- تعمیرگاه‌ها و پارکینگ‌ها

#### ۳-۷-۱-۱- تعمیرگاه ماشین آلات سنگین

ساختمان این تعمیرگاه‌ها باید از نوع قاب فلزی شیبدار (قاب دروازه‌ای) با دهانه مورد نیاز جهت عبور ماشین آلات سنگین مورد استفاده مانند کامیون، گریدر، غلطک، بلدوزر و... باشد. در ساخت ساختمان تعمیرگاه باید کلیه موارد ذکر شده در بخش ۴-۳ رعایت شود.

**۳-۷-۲- تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک**

مشخصات این نوع تعمیرگاه‌ها نیز مانند تعمیرگاه‌های سنگین بوده و تنها تفاوت آن‌ها در دهانه ورودی است که می‌تواند کوچک‌تر در نظر گرفته شود.

**۳-۷-۳- کارگاه سرویس ماشین‌آلات**

کارگاه سرویس ماشین‌آلات، ساختمانی است که در فاصله بین ساختمان تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین احداث می‌شود و باید دارای سیستم آب گرم و حتی الامکان هوا فشرده باشد.

**۳-۷-۴- پارکینگ ماشین‌آلات سنگین**

به منظور پارک و نگهداری ماشین‌آلات سنگین در موقع مورد نیاز بایستی با توجه به تعداد مورد استفاده در کارگاه، زمینی با وسعت مناسب در نزدیک موضع نگهبانی در نظر گرفته شود. این زمین باید تسطیح و زیرسازی شود.

**۳-۷-۵- پارکینگ ماشین‌آلات سبک**

به منظور پارک و نگهداری ماشین‌آلات سبک در موقع مورد نیاز باید زمینی مسطح در نزدیکی دفاتر کارگاه در نظر گرفته شود. پارکینگ ماشین‌آلات سبک باید دارای سایه‌بان مستحکم و کف بتنی یا آسفالت با جداول بتنی در اطراف و در محل‌های توقفگاه اتومبیل‌ها باشد.

**۳-۸- کارگاه‌های پشتیبانی**

ساختمان کارگاه آرماتوربندی، آهنگری، جوشکاری، نجاری، برق، تراشکاری، آماده‌سازی اتصالات و غیره باید دارای قاب دروازه‌ای با ابعاد مناسب با پروژه با دیوارهای آجری حداقل ۲۲ سانتیمتر و کف بتنی و اندود گچ و خاک و نازک کاری مربوطه باشد.

اتاق سرپرست کارگاه باید به گونه‌ای عایق‌بندی شود تا از انتقال سر و صدای زیاد کارگاه به داخل آن جلوگیری به عمل آید.

**۳-۹- آزمایشگاه**

بنا به نظر دستگاه نظارت و با توجه به نوع فعالیت‌ها، ساختمان آزمایشگاه با زیربنای مناسب برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز تجهیز می‌شود. آزمایشگاه باید دارای فضای کافی برای انجام انواع آزمایش‌های مورد نیاز،

اتاق سرپرست آزمایشگاه و سرویس بهداشتی باشد. نازک کاری داخل اتاق‌ها بایستی از اندود ماسه سیمان با آستر و کف موزاییک و نازک کاری دیوارهای سالن با اندود ماسه سیمان با آستر و کف آن بتن درجا باشد.

### ۱۰-۳- ساختمان نگهبانی

این ساختمان معمولاً با مصالح بنایی همراه با تعبیه شنازهای قایم و افقی ساخته می‌شود و عملیات اجرایی آن مانند سایر ساختمان‌ها می‌باشد.

### ۱۱-۳- ساختمان درمانگاه و تاسیسات بهداشتی

مشخصات این ساختمان در مشخصات فنی خصوصی ارایه می‌گردد. در صورت عدم توجه به این مساله در مشخصات فنی خصوصی و در صورت نیاز به تشخیص دستگاه نظارت، مناسب با حجم عملیات، این ساختمان از اسکلت فلزی یا بتنی و یا با مصالح بنایی ساخته می‌شود و دارای ورودی، مطب، اتاق معاينه، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، اتاق استراحت و داروخانه می‌باشد.

عملیات نازک کاری در کف برای قسمت‌های اتاق معاينه، اتاق استراحت و داروخانه با موزاییک ایرانی، در سرویس‌های بهداشتی سرامیک درجه یک ایرانی، در ورودی سنگ پلاک دو تیشه داغون و در قسمت پارکینگ آمبولانس، کف از بتن درجا خواهد بود. قرنیز دیوارهای در قسمت های اتاق معاينه، اتاق استراحت و داروخانه، سنگ پلاک چینی به ضخامت یک سانتی‌متر و ارتفاع ده سانتی‌متر خواهد بود. نازک کاری بدنی دیوارها و سقف با اندود ماسه سیمان و اندود گچ پرداخت شده و نهایتاً رنگ روغنی مات با زیرسازی و آستر اجرا خواهد شد. نازک کاری سرویس بهداشتی درمانگاه مانند سایر ساختمان‌ها می‌باشد.

### ۱۲-۳- آشپزخانه‌ها و غذاخوری‌ها

آشپزخانه، و انبار موادغذایی از نوع سوله یا دیگر سیستم‌های سازه‌ای مناسب ساخته می‌شوند. دیوارهای جداگانده، قسمت‌های مختلف را از هم دیگر مجزا نموده و در سالن غذاخوری میز و صندلی به تعداد مورد نیاز که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد، فراهم می‌شود. در ساختمان سردخانه مواد غذایی به میزان مورد نیاز منظور خواهد شد. در ساختمان انبار مواد غذایی، قفسه‌هایی برای جاگذاری موادغذایی که به صورت بسته‌بندی شده می‌باشد تعبیه می‌گردد. درهای مورد استفاده در آشپزخانه‌ها، غذاخوری‌ها و انبار مواد غذایی باید طوری احداث شود که به هیچ عنوان حشرات موذی نظری موش‌های صحرایی و معمولی نتواند به داخل آن نفوذ کند و به لحاظ بهداشتی دیوارها بدون درز و روزنه باشد و پنجره و درها توری داشته باشد.

امکانات حمل و توزیع غذا برای عوامل پیمان‌کار و مشاور در کارگاه‌های مختلف پروژه‌های وسیع باید به تایید دستگاه نظارت بررسد. ملزومات تحويل غذا به کارگران و ظروف و وسائل صرف غذا باید به تعداد کافی بوده و تمهیدات لازم برای رعایت اصول بهداشتی اعلام شده در فصل دوم فراهم گردد.

### ۱۳-۳- تاسیسات و شبکه تامین برق

#### ۱-۱۳-۳- تاسیسات و شبکه تامین برق اضطراری

پیمان‌کار باید با تهیه و نصب موتور ژنراتور اضطراری با ظرفیت مناسب، برق کارگاه و ساختمان سرویس، دفتر کارفرما و نظارت را تامین کند، مگر در شرایط فنی خصوصی پیش‌بینی‌های دیگری شده باشد. حداقل ظرفیت موتور ژنراتورها توسط دستگاه نظارت با مشخصات فنی خصوصی تعیین می‌شود. سیستم برق اضطراری با خط اصلی انرژی باید به گونه‌ای باشد که با قطع جریان در خط اصلی بلاfacله موتور ژنراتور اضطراری به کار افتد.

#### ۲-۱۳-۳- تاسیسات و شبکه تامین برق دائم

برق اصلی کارگاه به مقدار مورد نیاز از طریق شبکه سراسری توسط کارفرما تامین و آماده بهره‌برداری خواهد شد و اجرای شبکه توزیع، نگهداری، بهره‌برداری و مصرف برق در داخل کارگاه را به عهده خواهد بود.

پیمان‌کار باید تمامی سیستم توزیع برق خود را تهیه و برای برقراری از طریق کلید خانه در محل مصارف خود از قبیل قسمت‌های مسکونی، قسمت اداری، ساختمان‌ها سرویس، کارگاه‌های مختلف و منطقه کار و غیره مورد بهره‌برداری قرار دهد. این سیستم باید حداقل شامل موارد زیر باشد :

الف- ترانسفورماتورها، قطع کننده‌ها، ایزولاتورها، کلیدهای اطمینان، تنظیم‌کننده ولتاژ و سایر تجهیزات مورد لزوم برای تغییر ولتاژ

ب- تمامی تجهیزات موردنیاز انتقال از قبیل خطوط جریان اتصالات و کلیدهای ایمنی

### ۱۴-۳- تاسیسات شبکه تامین آب

#### ۱-۱۴-۳- تاسیسات و شبکه تامین آب شرب و خانگی

پیمان‌کار باید برای کارگاه و ساختمان‌های مربوطه تمامی اقدامات تامین آب شرب بهداشتی اعم از تهیه، تصفیه، انتقال و توزیع تا ورودی محوط مسکونی و کارگاه را انجام دهد. بدیهی است علاوه بر آب مورد نیاز خود، آب مصرفی مورد نیاز کارفرما و دستگاه نظارت و پیمان‌کاران جزء را نیز باید تامین نماید. اقدامات تامین آب شامل موارد زیر می‌باشد :

- ایستگاه پمپاژ در شرایطی که تامین آب به صورت ثقلی محدود نباشد.
- آب از ابتدای زمان تهیه تا هنگام مصرف ممکن است دستخوش تغییرات زیادی شود. از این رو انجام تصفیه در هر مرحله ضروری است.
- تعبیه مخزن فلزی یا بتونی برای ذخیره آب.
- شبکه لوله کشی به منظور انتقال آب از ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه و سپس به مخزن آب و بالاخره به محل های مصرف تصفیه آب که بطور عمدۀ شامل مراحل اولیه و ثانویه بشرح زیر می باشد :
  - در مرحله اول تصفیه فیزیکی انجام و از فیلترهای شنی عبور داده می شود و سپس به منظور تصفیه بیولوژیکی آب کلرزنی می شود.
  - در مرحله دوم تصفیه، آب از کربن فعال عبور داده می شود تا عناصر آلی که موجب تغییر رنگ آن شده است را جذب کند. چنانچه املاح آب زیاد باشد با افزایش مواد شیمیایی مناسب، مقداری از آن را ته نشین نموده تا درصد آن به حد قابل قبولی برسد.

برای انتقال آب از لوله های فولادی زنگ نزن به ضخامت جدار حداقل ۳ میلیمتر یا لوله های پلی اتیلن فشار قوی استفاده خواهد شد. این لوله ها در عمق حداقل ۶۰ سانتی متر از سطح زمین کار گذارده می شود. در صورتی که منطقه عملیات اجرایی سردسیر باشد، برای جلوگیری از یخ زدگی حداقل عمق کار گذاری لوله در ۱/۲۰ متری سطح زمین طبیعی می باشد.

مشخصات آب شرب باید با استاندارد « موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران » همخوانی داشته باشد.

### ۲-۱۴-۳- تاسیسات تامین آب صنعتی

در تامین آب صنعتی به لحاظ کمی و کیفی لازم است شرایط و مشخصات مورد نیاز طبق نظر دستگاه نظارت تامین گردد. به ویژه در تامین آب جهت تولید بتن موضوع مشخصات شیمیایی آب و در سیستم شستشوی مصالح، گل آسود نبودن آب مورد تأکید می باشد.

### ۳-۱۵-۳- تاسیسات و شبکه فاضلاب

#### ۱-۱۵-۳- تاسیسات و سامانه فاضلاب بهداشتی

پیمان کار باید طراحی، احداث و نگهداری سیستم فاضلاب کارگاه را انجام دهد. روش های راه اندازی و نگهداری سیستم فاضلاب، باید منطبق با قوانین و استانداردهای ذیر بسط کشور و مورد تایید دستگاه نظارت باشد. پیمان کار به هیچ وجه نمی تواند مواد خام فاضلاب را در محیط جاری سازد. لوله های جمع آوری فاضلاب باید از

جنس پیویسی باشد و در عمق حداقل ۶۰ سانتی‌متری دفن شود و در مسیر خطوط جمع‌آوری فاضلاب چاهک‌های بتنی پیش‌ساخته و یا درجا احداث گردد.

مواد فاضلاب باید به یک واحد انبارسپتیک ۱ (مخزن فاضلاب) هدایت شود، در صورتی که احداث چاه جذبی برای دفع فاضلاب امکان‌پذیر و مجاز باشد، بجای احداث انبار سپتیک با تایید دستگاه نظارت می‌توان چاه جذبی احداث نمود. ظرفیت سیستم فاضلاب باید برای تمامی جمعیتی که در کارگاه پیمان کار، دستگاه نظارت و کارفرما زندگی می‌کنند طراحی شده باشد.

### ۳-۱۵-۲- تاسیسات دفع زباله و مواد زاید و سیستم زهکشی

در مورد دفع زباله و مواد زاید پیمان کار باید زباله‌ها و نخاله‌های کارگاه را با رعایت ضوابط بهداشتی جمع‌آوری و از محدوده کارگاه خارج و به روشی منطبق بر استانداردهای زیست محیطی و مورد تایید دستگاه نظارت در محل مناسب تخلیه و یا معدهوم نماید و یا پس از تایید دستگاه نظارت در محیطی مناسب گودال‌هایی را ایجاد نماید و زباله و مواد زاید را در آنجا دفن نماید. این محل باید مشرف به رودخانه، دریاچه، سدانحرافی و یا مسیر رفت و آمد باشد. سیستم زهکشی باید براساس شدت بارندگی، طراحی شود، سیستم جمع‌آوری آب‌های ناشی از بارندگی باید به گونه‌ای باشد که آب باران موجب فرسایش و عدم پایداری خاک‌های منطقه نشود.

### ۳-۱۶-۳- تجهیزات تلفن و فاکس

کارفرما در حد مورد نیاز خطوط تلفن و فاکس را به صورت ارتباط محلی و یا بین شهری برای کارگاه در نظر خواهد گرفت. پیمان کار باید سیستم مخابرات داخلی کارگاه را احداث و بهره‌برداری نماید. پیمان کار در تمامی دوره ساخت مسؤول نگهداری خطوط و سیستم تلفن است. سیستم تلفن پیمان کار باید در تمامی مدت آماده استفاده کارفرما و دستگاه نظارت باشد.

چنان‌چه در منطقه عملیاتی طرح، نیاز به ایجاد سیستم ارتباط رادیویی باشد این سیستم توسط کارفرما نصب و پیمان کار مسؤول نگهداری این سیستم در تمامی دوره ساخت طرح خواهد بود.

### ۳-۱۷-۳- تاسیسات تهیه سنگ‌دانه‌های بتن و مصالح خاک‌ریزی

پیمان کار موظف است برای تهیه مصالح سنگی دانه‌بندی شده بتن و مصالح سنگی مانند فیلتر از دستگاه سنگ‌شکن، سرند و ماسه‌شوی با ظرفیت مناسب استفاده نماید. پیمان کار باید همیشه مصالح مورد نیاز را متناسب با مصرف یک‌ماه بتن‌ریزی و خاک‌ریزی و مصالح سنگی به صورت ذخیره در کارگاه داشته باشد.

<sup>۱</sup>Septic Tank

**۱۸-۳- تاسیسات تهیه بتن**

پیمان کار برای کارهای بتنی باید نسبت به تهیه و نصب دستگاه بتن‌ساز با ظرفیت متناسب با حجم عملیات بتنی اقدام نماید. تعداد دستگاه‌های بتن‌ساز در مشخصات فنی خصوصی و یا توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد.

**۱۹-۳- تاسیسات انتقال و ریختن بتن**

پیمان کار موظف است با توجه به برنامه زمان‌بندی و حجم عملیات بتنی، یک یا چند نوع از سیستم‌های مناسب را برای انتقال و ریختن بتن انتخاب نموده و پس از تایید دستگاه نظارت اقدام نماید.

**۲۰-۳- برچیدن کارگاه**

پس از اتمام عملیات ساختمانی پروژه، پیمان کار باید نسبت به جمع‌آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات از کارگاه، تسطیح و تمیزکردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین‌ها و محل‌های تحویلی کارفرما، طبق دستور دستگاه نظارت اقدام نماید. در صورتی که کارفرما برخی از این تاسیسات را نیاز داشته باشد طبق شرایط خصوصی و فهرست بهای پیمان، پیمان کار باید این تاسیسات را در اختیار کارفرما قرار دهد.

# ٤ فصل

---

---

## عملیات خاکی



**۱-۴- مقدمه**

در پروژه‌های آبیاری تحت فشار عملیات خاکی شامل تمیز کردن بستر و حریم کار از وجود گیاهان و علف‌های هرز و ریشه‌کنی آن‌ها، برداشت خاک‌های نباتی و خاک‌های نامناسب، برداشت خاک از قرضه، حفر ترانشه خطوط لوله، برگرداندن خاک به ترانشه‌ها، پی‌کنی، گودبرداری، همچنین کارهای ریختن، پخش و کوبیدن خاک و رگلاز سطوح ضرورت می‌یابد.

عملیات خاکی در پروژه‌های آبیاری تحت فشار شامل عملیاتی است که بسته به وسعت و شرایط هر پروژه جهت اجرای شبکه خطوط لوله، راه‌های دسترسی و سرویس، احداث استخرهای ذخیره آب، ساختمان‌های ایستگاه پمپاژ و تاسیسات تصفیه آب، ساختمان‌های بهره‌برداری و نگهداری و دیگر ابنيه فنی مورد نیاز براساس اسناد و مدارک و مقررات پیمان انجام می‌شود.

**۲-۴- تعاریف****- خاک ریزدانه**

به خاکی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد وزنی آن از الک شماره ۲۰۰ استاندارد ASTM عبور می‌کند.

**- خاک درشت‌دانه**

به خاکی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد وزنی آن روی الک شماره ۲۰۰ استاندارد ASTM باقی می‌ماند.

**- سنگریزه**

به مصالح حاصل از سنگ‌برداری که دانه‌ها و قطعات آن معمولاً تیز گوشه هستند گفته می‌شود.

**- قلوه سنگ**

به قطعات سنگ با ابعاد ۷/۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، گفته می‌شود.

**- قطعه سنگ**

به قطعاتی از سنگ که بعد کوچکتر آن بیش از ۳۰ سانتی‌متر باشد گویند.

**- مصالح مخلوط رودخانه‌ای**

به مخلوط‌های رودخانه‌ای درشت دانه که مقادیر نسبتاً کمی ریزدانه (عبوری از الک شماره ۲۰۰) دارند و معمولاً بدون اصلاح دانه‌بندی در خاکریزه‌ها به کار می‌رود اطلاق می‌شود، به مصالح مخلوط رودخانه‌ای توانان نیز می‌گویند.

**- زمین لجنی**

زمین لجنی زمینی است که از خاک ریزدانه و با رطوبت زیاد تشکیل شده و وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار با سهولت مقدور نباشد.

خاک‌های ماسه‌ای سست در حالت خشک یا اشباع نیز در صورتی که شرایط یاد شده را داشته باشد، زمین لجنی محسوب می‌شود.

#### - زمین نرم

به زمینی که خاک آن با بیل به سهولت قابل برداشت باشد زمین نرم گویند.

#### - زمین سخت

به زمینی که خاک آن بدون کلنگ و یا دج بر برداشت نمی‌شود زمین سخت گویند.

#### - زمین سنگی

به زمینی که برای کندن آن استفاده از چکش‌های بادی یا هیدرولیکی سنگبری و یا ماشین‌آلات سنگینی چون بولدوزر با توان بیش از ۳۰۰ اسب بخار و یا مواد منفجره ضرورت داشته باشد زمین سنگی گویند.

#### - خاکریز نفوذناپذیر

مجموعه فشرده‌ای از لایه‌های خاک ریزدانه با ضریب نفوذناپذیری کم که در خاکریز دایک‌ها، بستر سازه‌های هیدرولیکی یا کف مخازن اجرا می‌شوند، خاکریز نفوذناپذیر نامیده می‌شوند. درصد دانه‌های عبوری از الک شماره ۲۰۰ در این خاک‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌باشد.

#### - خاک‌های مساله ساز (نامتعارف)

خاک‌هایی هستند که در صورت استفاده از آن‌ها و یا در صورت حضور آن‌ها در بستر سازه‌های هیدرولیکی، مسایل و مشکلات خاصی در طول دوره اجرا و مخصوصاً بهره‌برداری ایجاد کنند. خاک‌های تورم پذیر، واگرا، روانگرا، انحلال‌پذیر، خاک‌های آلی و برخی از شیل‌های متراکم، از جمله این خاک‌ها هستند.

#### - خاک نامناسب

خاکی است که به دلیل عدم انطباق ویژگی‌های آن با مشخصات مورد نیاز کاربرد آن، از سوی دستگاه نظارت مجاز دانسته نشود.

#### - عملیات خاکبرداری

عملیات خاکبرداری در حالت کلی شامل عملیات کندن و برداشتن توده‌های خاکی و توده‌های سنگی می‌باشد. در صورتی که خاکبرداری جهت ایجاد فضائی با ابعاد و شیب‌های مشخص انجام شود به آن عملیات کanal کنی و در صورتی که به منظور اجرای پی‌سازه‌ها انجام شود به آن عملیات پی‌کنی گفته می‌شود.

#### - عملیات خاکریزی

عملیات خاکریزی شامل اجرای لایه‌های خاکی یا لایه‌های با مصالح مخلوط رودخانه‌ای می‌باشد.

### ۴-۳- برنامه عملیات خاکی

پیمان کار باید در چارچوب برنامه زمان‌بندی تفصیلی عملیات اجرایی مصوب مشاور و براساس جزیيات اجرایی و مشخصات فنی خصوصی طرح، برنامه عملیات خاکی را تهیه و در مهلت مقرر جهت بررسی و تایید به دستگاه نظارت ارایه نماید.

در برنامه عملیات خاکی باید بر حسب اقتضای طرح زمان‌بندی روش‌های اجرای عملیات مختلف از جمله موارد زیر ارایه گردد:

- پیاده کردن مسیر جاده‌ها و خطوط لوله و محل ابنيه و نصب نقاط نشانه مورد نیاز.
- ریشه کن کردن درختان و بوته‌ها و حمل آن‌ها به محل‌های مناسب.
- برداشت خاک‌های نباتی و سایر خاک‌های نامناسب.
- تسطیح بسترها در مسیر جاده‌ها و خطوط لوله و محل ابنيه.
- ایجاد مسیرهای تخلیه و زهکش‌های موقت برای هدایت آب‌های سطحی، نفوذی و زیرزمینی.
- ایجاد خاکریزهای حفاظتی به منظور هدایت و تخلیه سیالاب‌های احتمالی.
- برداشت از قرضه‌ها.
- انباشت موقت یا دائمی مصالح مازاد در محل‌های مناسب مورد تایید دستگاه نظارت.
- احداث راه‌های دسترسی.
- حفر ترانشه انواع خطوط لوله مورد استفاده در طرح، آماده سازی بستر لوله‌گذاری، خاکریزی اطراف و روی لوله‌ها.
- تنظیم رطوبت و همگن کردن خاک‌ها در محل قرضه.
- پروفیله کردن شیب‌های خاک‌برداری.
- ثبت شیب‌های سنگی ناپایدار.
- گودبرداری پی ابنيه و استخراج ذخیره آب.
- پرکردن پشت ابنيه با مصالح موردنظر و کوبیدن آن.
- حمل، ریختن، پخش، آب‌پاشی و کوبیدن لایه‌های خاکریز.
- تخریب ابنيه موجود در مسیرها و محل‌های احداث ابنيه جدید با اخذ مجوز لازم.
- انحراف مسیر کانال‌ها، نهرها، جوی‌ها، قنات‌ها، خطوط هوایی برق، تلفن و گاز با اخذ مجوز لازم.
- در تنظیم برنامه عملیات خاکی مسایل و نکات زیر باید به دقت مورد توجه قرار گیرد:
  - مسایل و مهلت‌های مربوط به استملاک اراضی.

﴿ مقررات و مهلت‌های مربوط به کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی و موسسات مربوطه در مورد استفاده از منابع قرضه، محل‌های انباشت موقت و دائمی مصالح، راه‌های دسترسی، انحراف مسیر شبکه‌های آب، برق، تلفن، گاز، انهار سنتی، قنات‌ها، استفاده از حریم‌های قانونی مناطق نظامی، آثار باستانی و موارد مشابه. ﴾

﴿ قوانین و مقررات مربوط به اینمی افراد، تاسیسات، ساختمان‌ها، دامها و درختان حفاظت شده. محدودیت‌های تامین آب مورد نیاز برای اجرای عملیات خاکی. ﴾

﴿ مقررات و ضوابط فنی مربوط به آماده‌سازی و استفاده از مصالح قرضه، خاکریزی و کوبیدن لایه‌ها، خاکبرداری و بی‌کنی ابنيه و حفاظت جدار گودبرداری‌ها و شیروانی‌ها. ﴾

﴿ پیش‌بینی اثرات نامطلوب شرایط آب و هوایی بر روند اجرایی عملیات خاکی مخصوصاً محدودیت‌های زمانی اجرای عملیات خاکی از نظر احتمال وقوع بارندگی‌های شدید فصلی و بروز سیلاب. ﴾

﴿ محدودیت‌های خاصی که در اسناد و مدارک پیمان قید شده و یا در حین اجرا مشاهده می‌گردد. ﴾

#### ۴-۴- پیاده کردن مسیرها و محل ابنيه

قبل از هر چیز پیمان کار بایستی نقاط نشانه را که از سوی کارفرما و دستگاه نظارت معرفی شده روی زمین شناسایی، کنترل و تحويل بگیرد و نسبت به ایجاد نقاط نشانه جدید مورد نظر دستگاه نظارت اقدام کند. به منظور آغاز عملیات اجرایی، پیمان کار باید مسیرهای موردنظر جهت احداث جاده‌ها و کارگذاری خطوط لوله و نیز محل‌های احداث ابنيه را مطابق روش موردنظر دستگاه نظارت و بر اساس اسناد و نقشه‌های اجرایی طرح، با استفاده از گج‌ریزی و یا میخ‌کوبی در سطح زمین مشخص و با رعایت موارد زیر اجرا نماید.

﴿ در صورتی که در زمان اجرا از طرف دستگاه نظارت تغییراتی در مسیرها و محل‌ها به عمل آید، پیمان کار ملزم به اصلاح و تجدید مسیرها و نقاط پیاده شده خواهد بود. ﴾

﴿ پیمان کار باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع پیاده کردن مسیرها و محل ابنيه، مراتب را به دستگاه نظارت اطلاع دهد تا هم‌زمان با پیاده کردن مسیرها و محل ابنيه، توسط دستگاه نظارت کنترل صورت گیرد. ﴾

﴿ اندازه‌گیری دقیق ابعاد ابنيه بعده پیمان کار بوده و باید رأساً انجام داده و به تایید دستگاه نظارت برساند. ﴾

﴿ موقعیت و رقوم کلیه میخ‌ها باید نسبت به نقاط اصلی نقشه‌های اجرایی اسناد پیمان پیاده شوند. ﴾

﴿ پیمان کار باید کلیه افراد، لوازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسیرها و محل‌های ابنيه را (به هزینه خود) در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد. ﴾

﴿ کلیه نقاط نشانه باید توسط پیمان کار با مراقبت کامل، حفظ و نگهداری شود و اگر به علی از بین رود توسط و به هزینه پیمان کار تجدید گردد و به تایید دستگاه نظارت برسد. ﴾

﴿ تا زمانی که از طرف دستگاه نظارت کنترل لازم در مورد پیاده کردن مسیرها و محل ابنيه به عمل نیامده، هیچ‌گونه عملیات ساختمانی نباید آغاز گردد. ﴾

﴿ در صورتی که پس از پیاده شدن مسیرها و محل ابنيه اختلافی بین آن‌ها و نقشه‌های اجرایی مشاهده شود پیمان کار باید سه نسخه از محاسبات و نقشه مسیرها و محل‌های ابنيه پیاده شده را همراه با فایل کامپیوتري آن‌ها در قالب یکی از نرمافزارهای مورد تایید دستگاه نظارت تهیه و به دستگاه نظارت تحويل نماید. ﴾

﴿ فاصله بین میخ‌هایی که در قسمت‌های مسطح مسیر کوبیده شده نباید از ۵۰ متر در خط مستقیم و در قوس‌ها از ۲۵ متر تجاوز نماید. ﴾

﴿ میخ‌هایی که برای تکمیل میخ‌کوبی به کار می‌رود باید از میخ‌هایی که قبلاً پیاده شده، متمایز گردد. ﴾

#### ۴-۵- عملیات خاکبرداری

کلیه عملیات خاکبرداری باید مطابق جزیيات ارایه شده در نقشه‌ها و مشخصات فنی و یا طبق دستور دستگاه نظارت اجرا شود. عملیات خاکبرداری و رگلاز پیش‌بینی شده برای سطوح بدون پوشش باید به‌طور همزمان انجام شود. هرگونه اضافه خاکبرداری که اصلاح آن از سوی دستگاه نظارت لازم دانسته شود، باید با مصالح مناسب مورد تایید دستگاه نظارت پر و کوبیده شود.

#### ۴-۱- انواع خاکبرداری

##### الف- برداشت خاک‌های نباتی

سطح زمین در مسیر اجرای خطوط لوله، محل احداث ابنيه، استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و تجهیزات تصفیه آب و کنترل مرکزی، محل‌های موقت انشاست خاک‌ها و مصالح و نیز انبارهای موقت وسائل و تجهیزات مورد نیاز و محل‌های دیگری که به‌نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید با روش‌های مناسب از وجود ریشه درختان و بوته‌ها و نیز لایه سطحی خاک آلی تمیز شود، در زمین‌های جنگلی و باغ‌ها، عملیات ریشه‌کنی تا برداشت کامل کنده درختان و ریشه آن‌ها و رسیدن به بستر مناسب باید ادامه یابد.

عمق و چگونگی برداشت خاک‌های نباتی از سوی دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. در صورتی که عملیات برداشت خاک نباتی در نقشه‌ها و یا مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد و دستگاه نظارت افزایش برداشت خاک نباتی بیش از ۵ سانتی‌متر را به پیمان کار ابلاغ کند، بلافاصله دلایل توجیهی خود را باید کتاباً جهت تایید به کارفرما اعلام نماید.

خاک‌های آلی، کنده و ریشه درختان و بوته‌های جمع آوری شده باید به محل یا محل‌هایی که توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود حمل و تخلیه گردد. پیمان‌کار می‌تواند محل‌های مناسبی جهت انشاست آن‌ها و استفاده مجدد برای ایجاد فضای سبز، جهت بررسی و تایید دستگاه نظارت پیشنهاد کند.

#### ب- خاکبرداری ترانشه خطوط لوله

حفر و خاکبرداری ترانشه کلیه خطوط لوله شبکه آبیاری تحت فشار باید مطابق نقشه‌های اجرایی پلان و پروفیل مسیر و نیز جزئیات اجرایی و مشخصات فنی مقطع عرضی کارگذاری خطوط لوله، ارایه شده در اسناد پیمان اجرا شود. در خاکبرداری مقطع ترانشه خطوط لوله باید دقیق شود که شیب خط پروژه رعایت شده و از خاکبرداری اضافی جلوگیری شود. در صورتی که خاکبرداری اضافی به هر دلیل انجام شود، باید به هزینه پیمان‌کار و با مصالح و روش مناسب طبق نظر دستگاه نظارت تا تراز مشخص شده در پروفیل خط پروژه، پر و کوبیده شود.

#### ج- خاکبرداری زهکش‌های روباز

تخلیه بایستی با اجرای زهکش‌های اصلی و تخلیه کننده، آب مازاد اراضی خارج گردد تا شرایط مناسب برای اجرای عملیات در بالادست فراهم شود. خاکبرداری زهکش‌ها باید از محل تخلیه به سمت بالا دست انجام شود و حتی امکان زه آب به صورت ثقلی تخلیه گردد.

#### د- خاکبرداری راه‌ها

عملیات خاکبرداری مسیر جاده‌ها، محل‌های پارکینگ ماشین‌آلات، احداث آبروهای کنار راه‌ها و... همچنین عملیات خارج نمودن مصالح نامناسب از بستر راه‌ها و مسیرها باید طبق خطوط، رقوم و شیب ارایه شده در نقشه‌های اجرایی و یا طبق دستور دستگاه نظارت انجام شود.

### ۴-۵-۲- گودبرداری محل ساختمان‌ها و سازه‌ها

تمام خاکبرداری‌های لازم برای اجرای سازه‌های فنی، محل پی ساختمان ایستگاه پمپاژ و تجهیزات تصفیه آب و کنترل مرکزی، ساختمان بهره‌برداری و نگهداری و استخرهای ذخیره آب و نظایر آن باید براساس جزئیات اجرایی ارایه شده در اسناد پیمان و یا دستورات دستگاه نظارت انجام گیرد.

شالوده کلیه سازه‌های فنی باید برروی زمین مقاوم قرار گیرد. بنابراین در پی سازه‌ها مخصوصاً در مواردی که سازه بالاتر از زمین طبیعی قرار دارد، باید مصالح سست و نامناسب با مصالح مناسب جایگزین و کوبیده شود.

سازه‌ها باید بر روی سطح پی و مصالح همگن بنا شود. در صورتی که قسمتی از کف گودبرداری شده سنگی و قسمتی از آن مصالح خاکی باشد، ایجاد بی همگن با تایید دستگاه نظارت باید صورت گیرد.

در سطوح گودبرداری که روی آن قرار است بتن یا مصالح دیگر ریخته شود، ۱۵ سانتی‌متر لایه آخر باید با دست برداشته شده و طبق رقوم نقشه‌های اجرایی تنظیم و پروفیله شود.

سطح کف کلیه قسمت‌های گودبرداری باید به دقت و طبق رقوم نقشه‌های اجرایی تسطیح و شکل داده شود.

در محل‌هایی که در آن پی‌سازی بتنی پیش‌بینی شده، پی‌کنی و گودبرداری باید به گونه‌ای انجام شود که تا حد امکان برای سطوح خارجی به قالب‌بندی نیازی نباشد و از جبهه خاکبرداری شده با استفاده از پلاستیک، یا روش‌های مشابه برای بتن‌ریزی استفاده شود. در صورتی که در این محل‌ها قالب‌بندی اجتناب ناپذیر بوده و در نقشه‌های اجرایی، بین قالب و دیوار گود فاصله‌ای پیش‌بینی نشده باشد و یا فاصله پیش‌بینی شده به‌دلایل مختلف از جمله لزوم بازکردن قالب‌ها کافی نباشد، با تایید دستگاه نظارت می‌توان به میزان مورد نیاز حداکثر تا ۶۰ سانتی‌متر بین جدار گود و قالب در پایین‌ترین نقطه، فاصله بین قالب و دیوار گودبرداری را اضافه نمود.

در مواردی که به‌دلیل شرایط خاص کار گودبرداری تا جدار گود بیش از ۶۰ سانتی‌متر ضرورت داشته باشد با تشخیص و تایید دستگاه نظارت می‌توان به ابعاد گودبرداری اضافه نمود. پس از اتمام عملیات پی‌سازی باید این فاصله با مصالح و روش‌های مورد تایید دستگاه نظارت و با رعایت مشخصات ارایه شده در بند ۴-۸ پر و کوبیده شود.

اگر در پی به سنگ یا تشكیلات نامناسب برخورد شود، دستگاه نظارت برای برداشت سنگ یا مصالح نامناسب دستور گودبرداری اضافی صادر خواهد کرد، گودبرداری اضافی باید با مصالح مناسب پر و کوبیده شود تا پی‌همگن و مستحکمی ایجاد گردد.

چنانچه حین گودبرداری، عملیات گودبرداری سه‌ها بیشتر از رقوم پیش‌بینی شده در نقشه‌ها انجام شود، اضافه گودبرداری باید با مصالح مناسب و رعایت مشخصات ارایه شده در بند ۴-۸ پر و کوبیده شود. برای اضافه گودبرداری به علت قصور پیمان‌کار هیچ پرداختی به پیمان‌کار صورت نخواهد گرفت.

در گودبرداری در سنگ، باید تمام احتیاط‌های لازم بعمل آید تا سنگ بستر در سالم‌ترین حالت ممکن باقی بماند. در زمین‌های دارای قلوه سنگ‌های درشت و تخته سنگ‌های مجرزا، محل حفره‌های ناشی از خارج نمودن این قطعات سنگ باید مطابق دستورالعمل دستگاه نظارت با مصالح مناسب پر شود. همچنین در صورت برخورد به حفره‌های خالی یا حفره‌های پر شده با خاک‌های سست، این فضاهای باید طبق دستور دستگاه نظارت تمیز شده و با مصالح مناسب پر شود.

پی‌کنی سازه‌ها با دست یا ماشین قابل انجام است. برای سازه‌هایی که ابعاد آن اجازه می‌دهد باید پی‌کنی با ماشین انجام شود.

قبل از شروع عملیات گودبرداری به‌ویژه در زمین‌های نسبتاً سست و یا اشباع و گودبرداری‌های بیش از ۲ متر، عوامل اجرایی باید آمادگی لازم برای انجام اقدامات حفاظتی ضروری و سریع را داشته باشند. در صورتی که طی عملیات خاکبرداری و یا بعد از آن، دیواره گود در معرض ناپایداری و لغزش قرار گیرد، باید پیمان‌کار بی‌درنگ تمهیدات اجرایی مناسب و لازم برای جلوگیری از پیشرفت روند ناپایداری و نیز حفاظت موقت سازه‌ها

و تاسیسات بالا دست و یا پایین دست توده در حال لغزش را به کار برد و سریعاً ناظر مقیم را از موضوع آگاه سازد.

اگر در هر نقطه از کف پی، اطراف دیواره گودبرداری و یا بستر لوله‌ها، بر اثر عملیات گودبرداری، مصالح طبیعی بهم خورده و سست شود، باید طبق روش مورد تایید دستگاه نظارت این مصالح حداقل تا حد تراکم طبیعی کوبیده شده و یا با مصالح مناسب دیگر جایگزین شود.

پیمان کار باید تمهیدات لازم از جمله احداث خاکریز مناسب در بالادست برای حفاظت دیواره‌ها و کف گود را در مقابل اثر تخریبی سیلاب‌ها، آبهای سطحی و نفوذی بکار برد.

پس از آنکه پیمان کار گودبرداری و رگلاز را مطابق مشخصات و نقشه‌های اجرایی و یا دستورات دستگاه نظارت انجام داد، باید موضوع را به دستگاه نظارت اطلاع داده تا محل گود و یا ترانشه مورد بازرسی قرار گیرد. بدون صورت مجلس دستگاه نظارت، هیچ عملیاتی داخل گود انجام نشده همچنین عملیات پرکردن گود یا ترانشه انجام نخواهد شد.

#### ۴-۳-۵- تداوم عملیات خاکبرداری

پیمانکار به انجام کارهای خاکی پراکنده و بدون نظم و ترتیب که در مقابل عوامل جوی برای مدت طولانی نیمه کاره رها شود و نهایتاً به کیفیت کارها آسیب وارد کند و یا موجب تغییر ساختمان خاک یا تغییر وضعیت مصالح واقع در بستر خاکبرداری و اطراف آن شود، مجاز نیست.

وقتی عملیات خاکبرداری در ناحیه‌ای شروع می‌شود، باید طبق برنامه پیش‌بینی شده و با سرعت و روش مورد قبول دستگاه نظارت به‌طور پیوسته تا پایان ادامه یابد. بعد از خاتمه عملیات خاکبرداری، عملیات بعدی باید بلافصله آغاز و به ترتیب پیش‌بینی شده در برنامه زمان‌بندی تفصیلی مصوب ادامه یابد.

#### ۴-۵- استفاده از مصالح گودبرداری‌ها و خاکبرداری‌ها

مصالح مناسب حاصل از خاکبرداری و گودبرداری را می‌توان با تشخیص دستگاه نظارت برای پر کردن اطراف پی‌سازه‌ها و ساختمان‌ها و ترانشه خطوط مورد استفاده قرار داد. در صورت تشخیص قابل استفاده بودن این خاک‌ها لازم است قبل از عملیات خاکبرداری، خاک‌های نباتی و آلی رویه جمع‌آوری و سپس نسبت به شروع عملیات حفاری با تایید دستگاه نظارت اقدام شود. خاک حاصل از عملیات خاکبرداری با نظر دستگاه نظارت در کنار محل‌های حفاری دپو شده و سپس نسبت به بارگیری و حمل به محل مورد نظر و تخلیه و استفاده از آن، اقدام شود. در این موارد پیمان کار موظف است در حین عملیات خاکبرداری به محض مشاهده تغییرات در جنس خاک‌های حاصله، با اطلاع دستگاه نظارت نسبت به تفکیک خاک‌های مشکوک اقدام نماید.

در صورتی که خاکهای حاصله از خاکبرداری جهت استفاده مناسب نباشد و یا حجم آن بیش از مقدار مورد نیاز باشد، به دستور دستگاه نظارت در محلهای تعیین شده تخلیه و به شکل مورد قبول پخش و رگلاژ خواهد شد. نهایتاً شکل ظاهری توده اباسته شده باید با توپوگرافی زمین طبیعی منطقه هماهنگ شود، ضمن این که زهکشی و هدایت آبهای سطحی به خوبی و بدون ایجاد وضعیت ماندابی صورت گیرد. در هر حال شیب شیروانی این گونه اباسته‌ها نباید بیشتر از ۱:۳ باشد.

#### ۴-۵-۴- حفاری در زمین‌های سنگی

در عملیات حفاری زمین‌های سنگی و خاکهای سخت، پیمان‌کار باید مراقبت‌ها و تدبیر لازم را بعمل آورد تا حتی‌الامکان مقاطع عرضی و طولی و رقوم‌های مندرج در نقشه‌های اجرایی و یا دستورالعمل دستگاه نظارت اجرا شود.

در صورتی که به علت شرایط خاص مانند جنس و لایه‌بندی توده سنگ و ناپیوستگی‌های موجود در آن دست‌یابی به این امر ممکن نباشد، اضافه عملیات سنگبرداری باید زیر نظر دستگاه نظارت انجام پذیرد، صورت مجلس گردد و به تایید کارفرما نیز برسد.

اضافه عملیات سنگبرداری در حجم‌های زیاد فقط موقعی مجاز است که پیمان‌کار، روش‌های مختلف سنگبرداری با ماشین‌آلات مناسب و یا شیوه‌های مختلف آتش‌باری را تحت نظر دستگاه نظارت آزموده و گزارش توجیهی مبنی بر غیرقابل اجتناب بودن اضافه سنگبرداری را جهت تایید به کارفرما ارایه کرده باشد.

در هر حال عملیات سنگبرداری باید به‌ نحوی صورت گیرد که بافت‌های سنگی در زیر تراز تعیین شده در نقشه‌ها تا حد ممکن دست‌خورده باقی مانده و در مناسب‌ترین حالت ممکن حفظ شود.

#### ۴-۵-۶- حفاری با مواد منفجره

در صورتی که برای خاکبرداری و گودبرداری و خردکردن سنگ‌ها، تخریب با انفجار ضرورت داشته باشد، ملاحظات زیر باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد:

﴿ محل، انبارکردن و به کاربردن مواد منفجره باید طبق قوانین و مقررات مربوطه بوده و کلیه احتیاط‌های لازم و کافی صورت گیرد.﴾

﴿ نگهداری و انبارکردن مواد منفجره باید با اطلاع و زیر نظر مقامات ذی‌صلاح بوده و مصرف آن‌ها نیز با اطلاع قبلی باشد.﴾

﴿ پیمان‌کار باید نسبت به برقراری یک نظام خبری مطمئن برای اعلام قبلی هر انفجار به کلیه کارکنان و افراد حاضر در منطقه انفجار اقدام نماید.﴾

﴿ قبل از هر انفجار باید به تعداد کافی محافظ و علایم در نقاط مناسب مستقر گردد تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

﴿ عملیات حفاظتی باید تا زمانی که تمام خروج‌های مواد منفجره کاملاً منفجر نشده، ادامه داشته باشد.

﴿ پیمانکار باید نهایت مراقبت را در حین عملیات انفجار به عمل آورد تا هیچ آسیبی به افراد، اموال و یا کارهای تکمیل شده و یا نیمه تمام وارد نشود. عملیات چالزنی و انفجار باید مستقیماً زیر نظر و مراقبت تکنسین‌های با تجربه و آموزش دیده صورت گیرد.

﴿ هر نوع آسیب ناشی از انفجار که به بافت سطوح نهایی خاکبرداری شده وارد آید، باید طبق مشخصات فنی خصوصی و یا دستور دستگاه نظارت اصلاح و ترمیم شود. این ترمیم می‌تواند بسته به شرایط، شامل تمیز کردن سطوح از سنگ‌های خردشده، آسیب دیده و لق شده و نیز پرکردن فضای اضافه حفاری با مصالح و روش مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

﴿ تخریب با استفاده از مواد منفجره تا شعاع حداقل یکصد متراً ابنيه و ساختمان‌های ساخته شده و یا نیمه تمام مجاز نیست و باید با دقت خاص و با توجه به مقررات ایمنی و دستورات دستگاه نظارت صورت گیرد.

﴿ برای هر یک از عملیات انفجار، محل و وضعیت چال‌ها، عمق و بار هر انفجار باید در اوراق مخصوص ثبت شده و پس از تایید دستگاه نظارت، نگهداری شود تا بعداً در صورت نیاز بتوان به آن‌ها مراجعه نمود.

﴿ دستگاه نظارت باید حداقل یک ساعت قبل از هر عملیات انفجار، از محل و وسعت انفجار اطلاع داشته باشد. موافقت دستگاه نظارت با روش چالزنی و انفجار موجب رفع مسؤولیت از پیمانکار در مورد عواقب سوء احتمالی انفجار نخواهد شد.

﴿ در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت، عملیات گودبرداری با مواد منفجره موجب تخریب اضافی و یا احتمالاً وارد آمدن خسارت به تاسیسات مجاور شود، استفاده از این نوع مواد مجاز نخواهد بود.

#### ۴-۵-۷- ریزش و لغزش

چنان‌چه احداث سازه در زمین‌های شیب‌دار و محتملاً لغزشی ضرورت داشته باشد، بایستی براساس دستورات دستگاه نظارت عمل شود.

در مواردی که در جریان عملیات خاکبرداری، ریزش یا لغزشی خارج از حدود پیش‌بینی شده رخ دهد، توده فرو افتاده با روش مورد تایید دستگاه نظارت برداشته شده و به محل‌های تعیین شده حمل و تخلیه خواهد شد. لازم است ریزش‌برداری تا جایی ادامه یابد که دیواره گود در وضع مطمئنی ثبیت شود.

جمع‌آوری، برداشت و حمل مصالح ریزشی از شیروانی خاکبرداری‌ها و خاکریزها (که ناشی از رعایت نکردن شیب‌های مشخص شده در نقشه‌های اجرایی باشد) کلاً به هزینه پیمانکار بوده و پرداختی به آن تعلق نخواهد گرفت.

در صورت لزوم و تایید دستگاه نظارت عملیات خاکبرداری باید با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم مانند احداث سازه نگهبان و یا ایجاد پلکان (بانکت) به طریقی صورت گیرد که از ریزش یا فشرده شدن زمین‌های مجاور و یا از وارد آمدن صدمه به ساختمان‌ها جلوگیری شود. در هر حال پیمان‌کار مسؤول آسیب‌های واردہ به تاسیسات و زمین‌های مجاور در اثر گودبرداری می‌باشد.

#### ۶-۴-۱-۶- مصالح و منابع قرضه

##### ۶-۱-۶- محل قرضه‌ها

در اسناد پیمان محل قرضه‌ها مشخص شده است، هرگونه تغییر در محل قرضه‌های پیش‌بینی شده و یا انتخاب محل قرضه‌های جدید در زمان اجرا باید براساس گزارش توجیهی دستگاه نظارت مشتمل بر نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط آزمایشگاه مورد تایید کارفرما صورت گیرد.

برداشت قرضه از زمین‌های زراعی در صورتی که منجر به ایجاد مشکلاتی در بهره‌برداری از مزارع شود مجاز نمی‌باشد. در صورتی که پیمان‌کار ناگزیر به استفاده از اراضی زراعی باشد، نقشه قطعات زراعی مورد نظر همراه با میزان خاک قابل برداشت توسط دستگاه نظارت تهیه و پس از تایید کارفرما، برای اجرا به پیمان‌کار ابلاغ می‌شود. در صورت لزوم به پرکردن محل قرضه مزارع، بایستی بنا به دستورالعمل دستگاه نظارت خاک نباتی حاصل از آماده سازی بستر خاکریزها به این محل انتقال یابد و عملیات پرکردن و تسطیح آن‌ها صورت پذیرد.

در انتخاب محل قرضه‌ها، تعیین عمق برداشت و شیب نهایی دامنه‌های ناشی از برداشت مصالح، مسایل مربوط به آب‌های زیرزمینی، ایمنی ساختمان‌ها و تاسیسات مجاور، ایمنی افراد و مقررات مربوط به محیط‌زیست، میراث فرهنگی و غیره باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد. از جمله باید ترتیبی داده شود که محل قرضه در حین عملیات برداشت و پس از آن به محل مانداب تبدیل نشود.

در صورتی که پیمان‌کار قبل از شروع برداشت و یا در حین برداشت، حجم قرضه را کافی نداند، باید دلایل خود را همراه با محل پیشنهادی قرضه یا قرضه‌های جدید جهت بررسی و تایید دستگاه نظارت و کارفرما ارایه کند.

#### ۶-۲-۶- کیفیت مصالح قرضه

کلیه خاک‌های طبیعی که طبق سیستم طبقه‌بندی یونیفاد جزء خاک‌های آلی (PT, OH, OL) نیستند، قابل استفاده برای ساخت بدنه خاکریزها هستند.

نحوه استفاده از خاک‌های مساله‌ساز مانند خاک‌های تورم‌پذیر، انحلال پذیر، واگرا و فرسایش‌پذیر در صورتی که در مشخصات فنی مشخص نشده باشد، پس از انجام آزمایش‌های لازم و بررسی نتایج حاصله معلوم خواهد شد.

چنان‌چه پیمان‌کار حین عملیات خاکبرداری از قرضه، با تغییر پیش‌بینی نشده کیفیت خاک قرضه مواجه شود، موظف است مراتب را سریعاً به دستگاه نظارت اطلاع دهد.

در صورتی که استفاده مجدد از خاک‌های نباتی سطح محل قرضه پیش‌بینی شده باشد، پیمان‌کار باید در ابتدای عملیات برداشت، این خاک‌ها را در محل مناسب و مورد تایید دستگاه نظارت انبار نماید. شبیه نهایی دامنه‌های محل قرضه نباید بیشتر از ۱:۵ باشد. مگر این‌که در اسناد پیمان و یا به دستور نظارت مقادیر دیگری ارایه شود.

#### ۴-۳-۶- آمده‌سازی خاک‌های ریزدانه در محل قرضه

خاک‌های ریزدانه باید در محل قرضه از نظر تنظیم رطوبت مورد نیاز برای تراکم، خردکردن کلوخه‌ها، جداسازی سنگ‌ها و غیره مطابق مشخصات فنی خصوصی و یا دستور دستگاه نظارت عمل آوری شود. پیمان‌کار باید کلیه پیش‌بینی‌های لازم را برای آمده‌سازی از جمله تامین آب لازم، محل مناسب جهت انجام عملیات آمده‌سازی، وسایل ضروری با در نظر گرفتن شرایط آب و هوای به عمل آورد.

#### ۴-۶-۴- اختلاط مصالح خاکی

اختلاط خاک‌های یک قرضه که به منظور حصول ویژگی‌های مکانیکی لازم و یا به منظور صرفه‌جویی در هزینه عملیات تراکم انجام می‌شود، در صورتی که در مشخصات فنی خصوصی قید نشده باشد، پس از تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما قابل انجام خواهد بود. اختلاط خاک‌های مختلف از قرضه‌های مختلف به منظور دستیابی به تراکم پیش‌بینی شده در مشخصات فنی خصوصی مجاز نیست.

#### ۴-۷- خاک‌های مساله‌ساز یا نامتعارف

در صورتی که در مشخصات فنی خصوصی و یا سایر اسناد پیمان به وجود خاک‌های نامتعارف اشاره شده باشد، پیمان‌کار باید در کلیه مراحل بررسی اسناد مناقصه، تجهیز کارگاه و اجرا، مسایل ناشی از وجود قطعی و یا محتمل این‌گونه خاک‌ها را به دقت مورد توجه قرار داده و در تدوین برنامه زمانی عملیات خاکی خود منظور نماید.

در صورتی که در اسناد پیمان به وجود خاکهای نامتعارف اشاره نشده باشد، در صورت مشاهده هر نوع خاک با ویژگی‌های نامتعارف، پیمان‌کار باید موضوع را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و شواهد به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

مهمنترین انواع خاکهای مساله‌ساز عبارتند از:

- ﴿ خاکهای تورم پذیر از جمله رس‌های تورم پذیر، خاک حاوی سنگدانه‌های متورم شونده مثل سنگ گچ و خاکهای حساس در مقابل یخ‌بندان.
- ﴿ خاکهای فرسایش‌پذیر شامل خاکهای واگرا، ماسه‌ها و سیلت‌های فرسایش پذیر.
- ﴿ خاکهای انحلال پذیر شامل خاک حاوی مقدار قابل ملاحظه نمک کلوروسدیم، گچ و سایر املاح قابل حل شدن در آب.
- ﴿ خاکهای حاوی سنگدانه‌های خرد شونده و تجزیه پذیر.
- ﴿ خاکهای روانگرا.

#### ۴-۷-۱- خاکهای تورم‌پذیر

خاکهای تورم پذیر به دلیل جذب آب، ازدیاد حجم یافته و متورم می‌شوند. همچنین با کاهش رطوبت، منقبض شده و ترکهای عمیق در آن‌ها ایجاد می‌شود. دستگاه نظارت برای اطمینان از شرایط خاک مشکوک به تورم‌پذیری و تعیین شدت آن، باید دستور انجام آزمایش‌های لازم را بدهد. براساس نتایج آزمایش‌ها، می‌توان طبقه‌بندی کلی زیر را مدنظر قرارداد و بر اساس آن تصمیمات و اقدامات لازم را انجام داد:

- ﴿ پتانسیل تورم‌پذیری کم- نشانه خمیری ۱۰ تا ۱۵ درصد
- ﴿ پتانسیل تورم‌پذیری متوسط- نشانه خمیری ۱۵ تا ۳۰ درصد
- ﴿ پتانسیل تورم‌پذیری زیاد تا خیلی زیاد- نشانه خمیر بیش از ۳۰ درصد

#### ۴-۷-۲- خاکهای واگرا

خاکهای واگرا، رس‌هایی هستند که در اثر جریان آب در سطح آن‌ها، ذرات کلولئیدی رس در آب معلق شده و همراه با آب شسته می‌شود. این خاک‌ها حتی در اثر جریان‌های بسیار آرام نیز شسته شده و فرسایش آن‌ها می‌تواند بسیار سریع بوده و خرابی ناگهانی به بار آورد.

#### ۴-۷-۳- خاکهای گچ‌دار

در صورتی که هنگام عملیات حفاری بلورهای سفید رنگ مشاهده شود، پیمان‌کار موظف است طبق دستورالعمل دستگاه نظارت نسبت به برداشت نمونه خاک و ارایه آن به آزمایشگاه اقدام نماید.

حداکثر درصد گچ مجاز برای خاکریزهایی که در معرض تراوش آب قرار دارند حدود ۳ درصد است. خاکهای حاوی بیش از ۳ درصد گچ و خاکهای حاوی گچ با وزن مخصوص خشک کمتر از ۱/۵۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب، خاک نامناسب محسوب می‌شود. خاکهای گچدار به علت تورم پذیر بودن بلورهای گچ، می‌توانند خاصیت تورم پذیری نیز از خود نشان دهند.

#### ۴-۷-۴- خاکهای آلی

خاکهای حاوی مواد آلی معمولاً توسط رنگ تیره و بافت اسفنجی و گاه بوی مخصوص، تشخیص داده می‌شوند. برای اطمینان جهت تشخیص خاکهای آلی باید آزمایش انجام شود. خاکهای آلی در اثر پوسیدگی مواد آلی دارای حفره شده و یا بدلیل تغییرات شیمیایی خواص فیزیکی آن تغییر می‌کند. هم‌چنین این خاکها معمولاً نشت‌پذیری زیادی دارند. این خصوصیات موجب نامناسب بودن این خاک‌ها می‌گردد.

حداکثر درصد مواد آلی برای خاکریز استخراهای ذخیره خاکی ۳ درصد و برای بستر جاده‌ها ۵ درصد می‌باشد. در صورتی که درصد مواد آلی بیشتر از مقادیر یاد شده باشد باید تمهیدات مناسب پیش‌بینی شود.

#### ۵-۷-۴- ماسه‌ها و سیلتها فرسایش‌پذیر

سیل و ماسه‌ها جزء خاکهای فرسایش‌پذیر، خاکهای غیرچسبنده با دانه‌بندی یکنواخت و نسبتاً ریز دانه هستند که در مقابل جریان‌های سطحی آب دچار فرسایش شده و شسته می‌شوند. به این خاک‌ها، خاکهای ناپایدار گفته می‌شود. در صورت کاربرد این خاک‌ها به عنوان خاکریز، باید تدبیر لازم جهت حفاظت دامنه‌های خاکریز در مقابل آبهای جاری به عمل آورده شود.

#### ۶-۷-۴- خاکهای دارای سنگدانه‌های خردشونده

در صورت استفاده از خاکهای حاوی سنگدانه‌های پوک و یا خرد شونده در خاکریزها، چون سنگدانه‌ها خورد شده و توزیع دانه‌بندی خاک در زیر چرخ غلطک تغییر می‌کند و این تغییرات غالباً یکنواخت نمی‌باشد، کنترل تراکم نسبی در حین اجرای خاکریز بسیار مشکل و بعضاً غیر ممکن می‌شود. بنابر این استفاده از این خاک‌ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

#### ۷-۷-۴- خاکهای روانگرا

ماسه‌های اشباع با تراکم کم می‌تواند در هنگام زلزله بطور موقت مقاومت برشی خود را از دست داده و به صورت سیال لزج در آیند. استفاده از این خاک‌ها می‌تواند هنگام زلزله موجب تخریب زیاد شود.

## ۴-۸-۱- آماده‌سازی بستر خاکریز

عملیات خاکریزی و کوبیدن شامل خاکریزی و کوبیدن در ترانشه لوله‌ها، محل پی و پشت دیوارهای ابنيه فنی و ساختمان ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی و نیز اطراف استخراهای ذخیره آب می‌باشد. با توجه به این‌که نوع عملیات خاکریزی مورد نیاز برای خطوط لوله بستگی به نوع خط لوله دارد، جزئیات مربوطه در بخش لوله‌گذاری ارایه شده است. به طور کلی در عملیات خاکریزی و کوبیدن مورد نیاز در طرح‌های آبیاری تحت‌فشار مشخصات فنی ارایه شده در اسناد پیمان، دستورات دستگاه نظارت و موارد زیر باقیت رعایت شوند.

## ۴-۸-۲- عملیات خاکریزی و کوبیدن

در آماده‌سازی بستر خاکریز باید نکات زیر رعایت شود:

- کلیه سطوح و مناطقی که در نقشه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت جهت خاکریزی مشخص شده، باید از مصالح نامناسب، خاک نباتی، ریشه اشجار و گیاهان، کاملاً تمیز و پاک شود.
- موانع اجرایی کار باید با نظر و تایید دستگاه نظارت بر حسب مورد برطرف، تخریب و یا جابه‌جا شوند.
- در صورت وجود آبهای زیرزمین باید نسبت به زهکشی و پایین‌انداختن آب مطابق با نظر دستگاه نظارت اقدام شود. حداقل فاصله سطح آب تا بستر خاکریز با توجه به جنس بستر و مصالح خاکریز و روش اجرا، با نظر دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.
- در صورتی که بین آماده‌سازی بستر خاکریز و عملیات اجرایی خاکریز بیشتر از مدت زمان مجاز تعیین شده از سوی دستگاه نظارت فاصله افتاد، بستر باید مجدداً مورد بازدید قرار گیرد و در صورت لزوم در تطبیق با مشخصات و نقشه‌ها ترمیم شود.
- اگر زمین بستر خاکریز از جنس خاک‌های ریزدانه باشد، باید حداقل به عمق ۱۵ سانتی‌متر شخم خورده، آب‌پاشی و تا رسیدن به درصد کوبیدگی مورد نظر طبق اسناد پیمان و یا نظر دستگاه نظارت کوبیده شود.
- چنان‌چه زمین بستر خاکریز از جنس خاک‌های درشت دانه باشد، باید تا حد تراکم مورد قبول دستگاه نظارت کوبیده شود.
- در مورد زمین‌های سنگی، لازم است بستر خاکریز تمیز شده و مواد خارجی و سست آن جمع‌آوری و پس از مرطوب کردن، خاکریزی روی آن اجرا شود. در صورتی که سنگ بستر دارای حفره‌های کارستی باشد، لازم است این حفره‌ها از مواد سست پاک شده و طبق مشخصات فنی خصوصی یا دستور دستگاه نظارت با بتن مگر و یا مصالح دیگر پر و کوبیده شود.
- در صورت اجرای عملیات خاکریزی روی سطوح بتنی، سطح بتن باید تمیز و قبل از خاکریزی مرطوب شود.

► در زمین‌های لجنی که آماده‌سازی بستر در آن‌ها در نقشه‌ها و مدارک فنی پیش‌بینی نشده باشد، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور آماده‌سازی بستر، توسط دستگاه نظارت پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می‌شود. در این ارتباط روش‌های زیر می‌تواند بر حسب مورد به کار برده شود:

- احداث زهکش حاصل در بالادست
- برداشتن لجن و جایگزین کردن آن با خاک مناسب
- تثبیت بستر لجنی با استفاده از آهک، سیمان، قلوه‌سنگ و دیگر مصالح سنگی
- برگردانیدن خاک و خشک کردن آن در برابر هوا و تابش آفتاب.

#### ۴-۲-۸- تمهیدات ویژه در خاک‌های مساله‌ساز

در صورتی که مسیر خطوط لوله، محل احداث سازه‌ها و مخصوصاً بستر احداث استخراجی ذخیره آب در طرح‌های آبیاری تحت فشار، دارای خاک‌های مساله‌ساز از جمله خاک‌های فرسایش‌پذیر، متورم و منقبض شونده، انحلال پذیر، خاک‌های حساس به یخ‌بندان باشد، برای اصلاح این خاک‌ها و دستیابی به بستر مناسب باید براساس مشخصات فنی خصوصی یا طبق دستور دستگاه نظارت متقاضی به نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی عمل شود.

یکی از روش‌های متدائل برای اصلاح خاک‌های مساله‌ساز، استفاده از آهک می‌باشد. تثبیت خاک با آهک سبب بهبود مشخصات فیزیکی خاک از جمله افزایش ظرفیت باربری و قابلیت تراکم و کاهش درصد انقباض و خاصیت خمیری می‌شود.

در صورتی که در اسناد پیمان تثبیت خاک با آهک پیش‌بینی شده باشد بایستی پیمان کار کلیه نکات فنی اجرایی را براساس مشخصات فنی ارایه شده و یا طبق دستورات دستگاه نظارت عمل نموده و مخصوصاً به موارد زیر توجه نماید.

► مشخصات آهک مصرفی

► خاک‌های مناسب جهت تثبیت با آهک

► درصد مناسب آهک

► آماده کردن خاک

► پخش آهک به صورت خشک یا دوغاب

► اختلاط خاک و آهک در محل

► کوبیدن مخلوط خاک و آهک

► سایر موارد ذیربسط

از آهک مصرفی باید طبق روش آشتو ۲۱۸ T نمونه‌گیری شده و طبق روش ۲۱۹ T تحت آزمایش‌های دانه‌بندی و ترکیبات شیمیایی قرار گیرد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها و نیز نحوه نگهداری و مشخصات فنی آهک مصرفی باید با مشخصات آشتو ۲۱۶ M مطابقت داشته باشد.

#### ۴-۸-۳- مصالح خاک‌ریزی

مصالح مورد استفاده به عنوان خاک‌ریز باید دارای شرایط و مشخصات زیر باشد:

➤ مصالح مورد استفاده در خاک‌ریزی باید از مناطق خاکبرداری شده و یا از نزدیک‌ترین منابع قرضه مورد تایید دستگاه نظارت، با رعایت مشخصات فنی ارایه شده در اسناد پیمان و یا نظر دستگاه نظارت، تامین گردد.

➤ کلیه خاک‌های گچی، نمکی، آلی، زراعی، لجنی، متورم و منقبض شونده در شمار مصالح نامناسب برای خاک‌ریزی قرار داشته و از مصرف آن‌ها باید خودداری شود. در صورت تردید در قابل استفاده بودن خاک‌ها، تشخیص مناسب بودن آن‌ها برای استفاده در هر نوع خاک‌ریزی با دستگاه نظارت و در صورت لزوم با آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشد.

➤ در صورتی که بهر دلیل پیمان‌کار از مصالح نامناسب استفاده کند، بایستی به هزینه خود آن را برداشته و با مصالح مناسب و مورد تایید دستگاه نظارت جایگزین نماید.

➤ بزرگ‌ترین بعد دانه‌های مورد استفاده در مصالح خاک‌ریز نباید بیشتر از سه چهارم ضخامت لایه خاک‌ریز پس از کوبیدن باشد.

➤ جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، خاک‌ریزی با خاک‌های مساله‌ساز بایستی با تمهیدات پیش‌بینی شده در اسناد پیمان و یا دستورات دستگاه نظارت صورت پذیرد. روش مناسب خاک‌ریزی با این خاک‌ها با توجه به نوع خاک و با تایید دستگاه نظارت قابل اجرا می‌باشد.

➤ استفاده مجدد از خاک‌هایی که قبلاً کوبیده شده در صورتی امکان‌پذیر است که کلخه‌های خاک با وسایل مناسب خرد و قبل از کوبیدن جهت حصول رطوبت آب‌پاشی و عمل آوری شده و به تایید دستگاه نظارت برسد.

#### ۴-۸-۴- لایه‌های خاک‌ریزی

پخش مصالح در لایه‌های خاک‌ریزی باید به‌نحوی باشد که در هیچ قسمت از خاک‌ریز، هیچ‌گونه حفره، سوراخ و مواد خارجی وجود نداشته و خاک‌ریز به صورت همگن و یکنواخت باشد. به منظور جلوگیری از

گودشدن و ایجاد شیار ناشی از حرکت چرخ‌ها، بایستی عبور و مرور وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات از روی قسمت‌های خاکریزی شده کنترل شود.

مصالح خاکریزی که به محل حمل می‌شود باید در نقاطی تخلیه شود که بتوان آن را با کمترین جابه‌جایی در سطح خاکریز پخش نمود. عملیات خاکریزی باید به صورت لایه‌های افقی صورت گیرد و هر لایه بعد از خاتمه کوبیدن لایه قبلی ریخته شود.

در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت سطح یک لایه بعد از کوبیدن خیلی صاف شود به‌طوری‌که اتصال کافی با لایه بعدی به وجود نیاید، باید سطح آن لایه به عمق حدود ۵ سانتی‌متر دیسک زده شود و سپس لایه بعدی اجرا گردد.

اگر سطح خاکریزی‌های غیرقابل نفوذ خیلی خشک بوده و یا بیشتر از حد لازم مرطوب باشد، باید مقدار رطوبت آن قبل از اجرای لایه بعدی اصلاح شود.

عملیات پخش و تراکم لایه‌های خاکریز، هم‌چنین کف ترانشه‌ها و بستر زمین‌های طبیعی حتی الامکان باید طوری برنامه‌ریزی و اجرا شود که در حداقل بازه زمانی ممکن هر لایه یا سطح متراکم شده با لایه بعدی پوشیده شود.

به این ترتیب همواره مشخصات و میزان تراکم لایه‌ها یا سطوح متراکم شده حفظ خواهد شد. در صورتی که لایه یا سطحی که متراکم شده قبل از اجرای لایه بعدی به هر دلیلی مشخصات و تراکم خود را از دست داده باشد، پیمان‌کار موظف است به هزینه خود مجدداً آن را به مشخصات و تراکم لازم برساند.

حداکثر ضخامت لایه‌ها و روش کوبیدن آن‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در اسناد پیمان ارایه می‌شود. راهنمای کلی در این مورد به شرح جدول ۱-۴ می‌باشد.

جدول ۱-۴- راهنمای کلی کوبیدن لایه‌ها در عملیات خاکریزی

ردیف	طبقه‌بندی خاکریز	روش کوبیدن	حداکثر ضخامت لایه پس از کوبیدن (سانتی‌متر)
۱	ریزدانه	لرزنده پاچه بزی چرخ لاستیکی	۲۰
		لرزنده دستی - صفحه لرزنده	۱۵
۲	درشت دانه	لرزنده (خودرو)	۴۰
		لرزنده دستی - صفحه لرزنده	۲۰

#### ۴-۸-۵- رطوبت بهینه و تراکم خاکریز

##### الف- خاک‌های ریزدانه

➤ قبل از شروع عملیات کوییدن، خاک باید دارای رطوبت بهینه طبق روش پروکتور استاندارد آشتونرمال ASTM - D 698 (T-۹۹) باشد.

➤ رطوبت بهتر است در محل قرضه اضافه شود، اما اضافه کردن رطوبت در محل خاکریز با موافقت و روش مورد تایید دستگاه نظارت نیز قابل انجام است.

➤ رطوبت مصالح باید کاملاً یکنواخت بوده و برای این منظور پیمان کار باید از طریق شخم زدن، دیسک زدن، عمل آوری توسط گریدر و نظایر آن، یکنواختی رطوبت خاک را قبل از شروع عملیات کوییدن تامین کند.

➤ در موارد خاص که با توجه به جنس خاک و کیفیت آن، تغییراتی در ضخامت لایه‌ها، درجه تراکم یا میزان رطوبت آن نیاز باشد، مراتب توسط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته و دستورات لازم توسط دستگاه نظارت صادر خواهد شد.

➤ هرگونه حالت خمیری در هر قسمت از خاکریزی‌های کوییده شده در هر لایه، مردود بوده و باید آن قسمت با خاک‌های مناسب مورد تایید دستگاه نظارت و با هزینه پیمان کار جایگزین و اصلاح گردد.

➤ در شرایط جوی که رطوبت خاک بسیار بیشتر از رطوبت مناسب برای تراکم باشد، دستگاه نظارت تصمیمات لازم را خواهد گرفت.

➤ از آنجا که پیمان کار با آگاهی کامل از شرایط جوی محل، پیمان را منعقد و برنامه‌ریزی عملیات را تنظیم نموده است، لذا توقف کار جهت رسیدن به رطوبت بهینه امری پیش‌بینی شده تلقی می‌شود و لذا طولانی شدن مدت اجرای کار حقی برای پیمان کار ایجاد نمی‌کند.

##### ب- خاک‌های درشت‌دانه

حداکثر وزن مخصوص خشک و رطوبت بهینه خاک‌های درشت‌دانه و از جمله مصالح تونان طبق روش پروکتور استاندارد (ASTM D4718) برای مصالح با قطر کوچکتر از ۱۹ میلی‌متر در آزمایشگاه تعیین می‌شود. رطوبت خاک‌های در دست تراکم می‌تواند با نظر دستگاه نظارت در محدوده رطوبت بهینه به اضافه یا منهای ۲ درصد تغییر کند.

#### ۶-۸-۶- عملیات کوییدن

➤ در مواردی که کوییدن مصالح خاکریز لازم باشد، مصالح باید در لایه‌های افقی ریخته شده و طبق روش مندرج در اسناد پیمان و یا دستورات دستگاه نظارت کوییده شود.

﴿ نوع وسایلی که پیمان کار در نظر دارد از آن‌ها استفاده کند، باید متناسب با جنس و نوع خاک بوده و مورد تایید دستگاه نظارت باشد. ﴾

﴿ چنان‌چه در حین اجرای کار، از کاربرد وسایل انتخابی، نتایج رضایت‌بخشی حاصل نشود، پیمان کار باید با نظر دستگاه نظارت در مورد جایگزینی ماشین‌آلات مناسب اقدام نماید. ﴾

﴿ تعداد عبورهای متواالی وسایل و تجهیزات مکانیکی از هر نقطه و در هر لایه باید به‌گونه‌ای باشد که تراکم مورد نظر حاصل شود. میزان همپوشانی نوارهای عبوری متواالی غلطک‌ها، باید کمتر از ۳۰ سانتی‌متر باشد. ﴾

﴿ لایه‌های بعدی خاک‌ریزی به هیچ‌وجه بدون تایید دستگاه نظارت نباید اجرا شود. ﴾

﴿ در محل‌هایی که دستگاه نظارت استفاده از غلطک‌های خودرو را به‌علت محدودیت جا و یا دلایل دیگر مانند احتمال آسیب رسیدن به سازه‌های مجاور مجاز نداند، باید با نظر دستگاه نظارت از انواع دیگر وسایل کوبنده مکانیکی دستی که دارای ظرفیت کافی بوده و تراکم مورد نیاز را ایجاد می‌کند، استفاده شود. ﴾

﴿ کوبیدن توسط ترافیک باید بهنحوی صورت گیرد که وسایل نقلیه و کامیون‌های سنگین حمل مصالح، بعد از ریختن هر لایه، روی تمامی سطح خاک‌ریز تا حصول تراکم مورد نظر عبور کند. ﴾

﴿ برای اندازه‌گیری وزن مخصوص خاک در محل که برای کنترل تراکم خاک‌ریزها صورت می‌گیرد، در صورتی که در اسناد پیمان روشی پیش‌بینی نشده باشد باید از روش مخروط مناسب مطابق روش ASTM – DISS6 – آشتو ۱۹۱ استفاده شود. ﴾

﴿ تعداد و نوع آزمایش‌های مورد نیاز بستگی به سطح و حجم کار داشته و بایستی طبق نظر دستگاه نظارت انجام شود. ﴾

#### ۷-۸-۴- پرکردن پشت سازه‌ها

در محل‌هایی که در اثرگودبرداری برای احداث ساختمان و یا ابنيه فنی پس از احداث سازه، فضای خالی باقی می‌ماند، این فضا باید پس از تخلیه مواد زايد، با مصالح مورد تایید دستگاه نظارت پر شده و به روش زیر مترکم گردد:

﴿ لایه‌های خاک‌ریزی باید به ضخامت حداقل ۱۵ سانتی‌متر ریخته شده و با وسایل دستی و در صورت تصویب دستگاه نظارت با وسایل مکانیکی کوبیده شود. ﴾

﴿ درصد رطوبت لایه‌ها باید طبق دستور دستگاه نظارت تنظیم شود تا تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد (ASTM D47/8) به‌دست آید. ﴾

﴿ گودبرداری محل سازه‌ها در صورت امکان باید به‌گونه‌ای انجام شود که برای سطوح خارجی، احتیاج به قالب‌بندی نبوده و از جبهه خاکبرداری نشده به کمک پلاستیک یا مصالح مشابه برای بتن‌ریزی استفاده شود تا خاک‌ریزی و کوبیدن خاک پشت سازه ضرورت نداشته باشد. ﴾

﴿ خاک‌ریزی و کوبیدن پشت سازه‌ها در صورت ضرورت، باید طوری انجام شود که آسیبی به سازه وارد نشود. در صورت آسیب رسیدن به سازه پیمان کار باید با هزینه خود و طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به ترمیم آن اقدام نماید. ﴾

#### ٤-٨-٨- بستر راه‌ها

##### الف- بستر راه در ترانشه خاکی

در صورتی که بستر راه در ترانشه خاکی بوده و زمین بستر تراکم مورد نظر در استناد پیمان را نداشته باشد، حفاری کف چند سانتی‌متر بالاتر از بستر راه متوقف می‌شود، به‌گونه‌ای که پس از کوبیدن، تراز مورد نظر در نقشه‌های اجرایی حاصل شود. جهت کوبیدن بستر، پس از تامین رطوبت لازم و با استفاده از غلطک‌های مناسب، عملیات کوبیدن به‌گونه‌ای انجام می‌شود که تا عمق  $3^{\circ}$  سانتی‌متر از بستر راه میزان تراکم نسبی مورد نظر حاصل شود.

در صورتی که وضعیت زمین کف ترانشه طوری باشد که تراکم لازم پس از کوبیدن حاصل شود، بستر راه به عمق  $20$  سانتی‌متر شخم زده شده و مخلوط می‌گردد. سپس رطوبت لازم تامین و با غلطک‌های مناسب تا رسیدن به تراکم و تراز مورد نظر کوبیده می‌شود.

در صورتی که وضعیت زمین کف طوری باشد که احتیاج به تعویض خاک در بعضی قسمت‌ها باشد برای قسمت اضافه خاکبرداری شده، طبق دستور دستگاه نظارت عمل خواهد شد.

##### ب- بستر راه در ترانشه سنگی

در ترانشه‌های سنگی باید کف ترانشه چند سانتی‌متر پایین‌تر از تراز مورد نظر حفاری شده و سطح مزبور تا تراز بستر راه با خاک مناسب خاک‌ریزی و به میزان  $100$  درصد به روش پروکتور استاندارد مترکم شود. در هر صورت ناهمواری‌های سنگی نباید از تراز زمین پی بالا بزند.

##### ج- بستر راه در خاک‌ریزی

در این حالت بستر راه تا  $30$  سانتی‌متر از تراز مورد نظر باید از خاک مناسب با تراکم  $95$  درصد باشد. در صورتی که از خاک‌های مناسب برای این منظور استفاده نشده و مشخصات مورد نظر به‌دست نیاید، باید خاک نامناسب تعویض شده و عملیات تراکم و کوبیدن تجدید شود.

#### ۵- بستر راه در سطح راه موجود

در صورتی که بستر راه بروی سطح راه موجود قرار گرفته باشد و مصالح لایه فوقانی راه موجود، به عنوان خاک بستر راه جدید مورد تایید دستگاه نظارت باشد، سطح جاده تا عمق ۲۰ سانتی‌متری شخم زده و پس از تسطیح و آبپاشی تا حداقل ۹۵ درصد تراکم بهینه آشتوی نرمال کوبیده می‌شود.

در صورتی که مصالح لایه فوقانی راه موجود، به عنوان خاک بستر راه جدید مناسب نباشد، خاک سطح جاده پس از شخم، تا عمق ۲۰ سانتی‌متری خاکبرداری و با مصالح مناسب مورد تایید دستگاه نظارت خاکریزی، آبپاشی و متراکم می‌شود تا تراز مورد نظر حاصل گردد.

#### ه- راههای انحرافی و راههای اتصالی

راههای انحرافی و اتصالی باید طبق دستور دستگاه نظارت احداث شوند. خاکهای اضافی حاصله طبق تصمیم دستگاه نظارت به مصرف رسیده و یا تا محل مورد نظر حمل خواهد شد. به منظور راهنمایی و تامین ایمنی راه، پیمانکار موظف است به هزینه خود و طبق دستور دستگاه نظارت در محلهای مناسب علایم راهنمایی و چراغهای چشمکزن نصب نماید.

## فصل ۵

---

---

# کارهای فلزی و تجهیزات

# مکانیکی و هیدرومکانیکی



## ۱-۵- کلیات

در ارتباط با کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، پیمان کار موظف به تهیه نقشه های کارگاهی و ساخت براساس نقشه های اجرائی ارائه شده در اسناد پیمان، تهیه کلیه مصالح، حمل، انبار، ساخت، نصب، آزمایش و رنگ آمیزی کلیه کارهای فلزی طبق مشخصات ارائه شده در این نشریه، مشخصات فنی خصوصی پیمان و دستورات دستگاه نظارت می باشد.

## ۲-۵- اقلام کارهای فلزی مورد نیاز در طرح های آبیاری تحت فشار

کارهای فلزی مورد نیاز در طرح های آبیاری تحت فشار شامل سه بخش عمده به شرح زیر است:

- ۱- کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی ایستگاه پمپاژ.
- ۲- کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی ایستگاه تصفیه آب.
- ۳- کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی شبکه خطوط لوله و دستگاه های آبیاری تحت فشار.

جزییات کارهای فلزی مورد نیاز در بخش های سه گانه یادشده شامل: تهیه، حمل، انبار، ساخت و نصب و

تجهیزات زیر می باشد:

- ۱- پمپ، موتور (الکتروموتور یا دیزل)، شاسی و اتصالات مکش و رانش.
- ۲- دستگاه های تصفیه آب شامل هیدروسیکلون، صافی شن، صافی توری، صافی دیسکی و صافی اتوماتیک خود شوینده.
- ۳- تانک تزریق کود و مواد شیمیایی (در صورت استفاده از تانک های فلزی).
- ۴- لوله ها و اتصالات مورد استفاده در ایستگاه پمپاژ، ایستگاه تصفیه آب، شبکه خطوط لوله و دستگاه های آبیاری.
- ۵- انواع شیرآلات مورد استفاده در ایستگاه پمپاژ، ایستگاه تصفیه آب، شبکه خطوط لوله و دستگاه های آبیاری.
- ۶- سایر کارهای فلزی شامل: نرده ها، دریچه ها و کارهای فلزی ساختمانی و کارهای فلزی مربوط به نصب دستگاه های آبیاری از جمله دستگاه ویل مو (آبغشان غلطان)، دستگاه گان (آبغشان قرقره ای)، دستگاه سنترپیوت (آبغشان دور) و دستگاه لینیر (آبغشان خطی).

## ۳-۵- نقشه های اجرایی پیمان

نقشه هایی که از طرف مهندس مشاور (طراح) برای تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی ارایه شده و بخشی از اسناد پیمان است، فقط جنبه راهنمایی داشته و نقشه کارگاهی (ساخت یا تفصیلی) تلقی نمی شود. این نقشه ها

فقط شامل اطلاعات و ابعاد کلی مورد نیاز و نیز شرایط و ضرورت‌های اختصاصی تجهیزات مورد نیاز بوده و جزییات اجرایی و ساخت و نیز نحوه اتصالات و راه اندازی را شامل نمی‌شود.

#### ۴-۵- نقشه‌های کارگاهی (ساخت یا تفصیلی)

نقشه‌های کارگاهی شامل کلیه جزییات ساخت و نصب و انتقال بخش‌های مختلف تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی است که با استناد براساس نقشه‌های اجرایی پیمان یا دستورات دستگاه نظارت توسط پیمان کار تهیه شود. به طور کلی این نقشه‌ها باید در برگیرنده نکات زیر باشد:

- ترتیب و ترکیب کلی اجزای کارها.
- پلان‌ها و مقاطع و نماها.
- جزییات عملیات بتنی قبل از نصب لوازم و ادوات (مرحله اول کارهای بتنی).
- جزییات عملیات بتنی پس از نصب لوازم و ادوات (مرحله دوم کارهای بتنی).
- جزییات برش کاری، خم کردن، جوش کاری، سوراخ کاری و اتصال قطعات و تجهیزات با رعایت استانداردهای معتبر و روش حمل و نصب در محل.
- نحوه تنظیم قطعات ثابت در بتن‌ریزی مرحله اول برای رعایت رواداری‌های مجاز و جلوگیری از بر هم خوردن تنظیم اندازه‌ها و فاصله‌ها در بتن‌ریزی مرحله دوم.
- اندازه و نوع پیچ‌ها، ضخامت و نوع جوش و نحوه آماده کردن محل جوشکاری‌ها براساس آیین نامه‌های معتبر مربوطه.
- مشخصات فنی کلیه مصالح مورد استفاده.
- مشخص نمودن محل‌های نصب دستگاه‌ها و تجهیزات با شماره‌گذاری یا هر روش مناسب دیگر و تعیین نوع جوش و یا نحوه تنظیم پیچ‌های مونتاژ.

#### ۵-۵- جزییات اجرای کارهای فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی

قبل از شروع به ساخت و نصب قطعات فلزی و تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها باید به دقیقت کنترل شده و با محل نصب انطباق داده شود. در صورت وجود اختلاف در اندازه‌ها، پیمان کار باید با نظر دستگاه نظارت اصلاحات لازم را انجام دهد. قطعات و تجهیزاتی که آماده حمل و نصب هستند باید در کارگاه طبق نقشه‌های کارگاهی شماره‌گذاری شده و سپس به ترتیب به محل نصب حمل شوند به گونه‌ای که در هنگام نصب هیچ گونه اشتباهی بروز نکند. جزییات اجرایی کارهای فلزی عبارتند از:

**۱-۵-۵- بریدن و سوراخ کردن**

- قطعات فلزی باید با ابعاد، اندازه‌ها و شکل‌های لازم مطابق نقشه‌های کارگاهی به دقت بریده و در محل‌های لازم سوراخ کاری شوند.
- محل‌های بریده شده یا جوش داده شده باید سنگ خورده و کاملاً صاف شوند.
- سوراخ‌های لازم باید به وسیله مته یا منگنه در محل دقیق خود به قطر  $1/5$  میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر پیچ یا پرج ایجاد شود.
- قطعاتی که قرار است بهم پیچ شوند، باید پس از علامت‌گذاری به وسیله خال‌جوش بهم متصل شده و بهم سوراخ شود تا هنگام نصب، سوراخ‌ها کاملاً برهم منطبق باشند.
- حداکثر رواداری لبه‌های بریده شده عضوها و قسمت‌های اصلی  $3$  میلی‌متر می‌باشد.

**۲-۵-۵- اتصالات پیچ و مهره**

- در اتصالات پیچ و مهره باید بین مهره و صفحه اتصال و اثر فولادی یا فلزی (بسته به شرایط) به کار رود.
- طول پیچ باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم شدن مهره آن، حداقل  $4$  دندانه پیچ از پشت مهره بیرون بماند.
- در محل‌هایی که سفت کردن مهره مجاز نیست، برای جلوگیری از بازشدن آن باید از مهره‌های اشپیل‌دار استفاده شود.

**۳-۵-۵- سنبه‌زنی**

پس از این‌که سطوح قسمت‌ها و عضوها به دقت روی یکدیگر منطبق گردید و یا تعدادی از پیچ و مهره‌ها کاملاً به یکدیگر محکم شد، می‌توان سوراخ‌هایی را که قدری تنگ‌تر ایجاد شده‌اند، با سنبه‌زنی تا مقدار مورد نیاز فراخ‌تر نمود.

**۴-۵-۵- اتصال لب‌به‌لب**

این گونه اتصالات باید مقابل یکدیگر و کاملاً در یک تراز قرارداده شود. پس از اتصال، فاصله آزاد بین دو عضو یا دو قسمت مجاور نباید از  $4$  میلی‌متر تجاوز نماید.

**۵-۵-۵- چدن و فولاد ریخته**

قطعات چدن و فولاد ریخته باید از نظر شکل و ابعاد دقیقاً مطابق نقشه‌ها بوده و عاری از هرگونه نقص ریخته‌گری، ترک و یا تغییر شکل باشد. تمامی سطوح قطعات ریخته‌ای باید صاف بوده و دقیقاً مطابق نقشه‌ها باشد.

**۶-۵-۵- علامت‌های نصب**

به منظور سهولت شناسایی و دقت سرعت در هنگام نصب، باید هر یک از قطعات و یا عضوها با رنگ و یا علامت‌های خاص مشخص شده و علامتها به دستگاه نظارت ارایه گردد.

**۷-۵-۵- جوشکاری**

جوشکاری باید طبق نقشه‌های کارگاهی، دستورالعمل‌های دستگاه نظارت و نیز ضوابط مندرج در نشریه‌های شماره ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۶ انجام شود و کنترل کیفیت بر طبق مفاد نشریه شماره ۲۳ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

**۵-۶- بازرسی‌ها و آزمایش‌ها**

بازرسی‌ها و آزمایش‌ها به شرح زیر باید در کارخانه یا در کارگاه و در حضور نماینده دستگاه نظارت انجام شود.

**۱-۶-۵- بازرسی عملیات مونتاژ**

قبل از رنگآمیزی و حمل لوازم و تجهیزات و پس از خاتمه مونتاژ در کارخانه، کلیه قسمت‌هایی که قرار است در بتن جایگذاری شوند، باید مورد بازرسی قرار گرفته، انطباق آن‌ها با مشخصات خواسته شده توسط دستگاه نظارت کنترل و به تایید برسد.

**۲-۶-۵- بازرسی جوشکاری، پرج و پیچ و مهره**

کلیه اتصالات در حین اجرا و بعد از آن، از طرف دستگاه نظارت و مطابق با معیارهای مورد نظر دستگاه نظارت مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت.

**۳-۶-۵- بازرسی نحوه بسته‌بندی**

قبل از بارگیری تجهیزات برای حمل، مراتب باید به اطلاع دستگاه نظارت برسد تا کلیه بسته‌بندی‌ها مورد بازرسی قرار گرفته در صورت صدور و گواهی حمل نسبت به حمل اقدام گردد.

**۴-۶-۵- بازرسی مصالح استاندارد**

کلیه مصالح استاندارد خریداری شده در صورت تشخیص دستگاه نظارت مورد آزمایش و بازرسی قرار خواهد گرفت.

## ۵-۷- رنگ آمیزی

جزیيات رنگ آمیزی باید طبق استانداردهای مندرج در فصل دهم مشخصات فنی عمومی شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مشخصات فنی خصوصی ارایه شده در اسناد پیمان و دستورات دستگاه نظارت اجرا شود.

## ۵-۸- حمل به کارگاه

- کلیه اجزای تجهیزات باید به طریقی به کارگاه حمل و تخلیه و انبار شود که جابه‌جا کردن و نصب آن در کارگاه به آسانی صورت گیرد.
- در صورت لزوم قسمت‌های سنگین باید روی پایه‌های لغزندۀ سوار شوند.
- قطعات یا مصالح کوچک‌تر باید در جعبه قرار گرفته و به نحو مطلوب بسته‌بندی شود و برای سهولت شناسایی در موقع نصب، روی بسته‌ها علامت‌گذاری شود.
- کلیه تجهیزات باید طوری برای حمل آماده شوند که قلاب‌های مخصوص بلند کردن را بتوان به راحتی و در همان حال که وسایل روی زمین یا روی واگن یا کامیون است، به آن‌ها متصل نمود.
- در مورد جعبه‌های بسته‌بندی شده که امکان وصل کردن قلاب وجود ندارد، جهت سهولت در جابه‌جایی باید تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.
- در مورد تجهیزات الکتریکی باید اقدامات احتیاطی لازم به شرح زیر انجام شود تا در حین حمل و نقل صدمه‌ای به آن‌ها وارد نشود:
  ۱. کلیه بسته‌ها و ظروف محتوی تجهیزات باید با دقت ساخته شده تا به محتویات آن‌ها در حین حمل و نقل صدمه‌ای وارد نشده و کاملاً محفوظ بمانند.
  ۲. پیچ و مهرها باید به صورت جدا از هم در ظروف محکم فلزی یا چوبی حمل شود.
  ۳. روی هر یک از بسته‌ها باید لیست و شرح مختصری از محتوای آن‌ها به وضوح درج شود.
  ۴. حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از ارسال تجهیزات به کارگاه، پیمان‌کار باید دو نسخه گزارش برای دستگاه نظارت ارسال نماید. در این گزارش‌ها باید شرح، وزن خالص، تاریخ ارسال و نیز هر گونه احتیاط یا دقت خاصی که باید در جابه‌جا کردن یا نگهداری تجهیزات به عمل آید، درج گردد.

## ۵-۹- نصب و آزمایش در کارگاه

- بتیریزی مراحل اول و دوم باید با تایید دستگاه نظارت صورت گیرد.
- پیمان‌کار باید قبل از شروع نصب تجهیزات، کلیه کارهای بتیریز اول را از لحاظ صحت اجرا کنترل نماید.

- کارشناس امور نصب باید در حین جاگذاری تجهیزات، در بتن مرحله دوم، در محل حضور داشته باشد.
- پس از خاتمه بتن ریزی مرحله دوم، کارشناس مربوطه باید صحت خطوط و تراز تجهیزات نصب شده در بتن مرحله دوم را تایید نماید.
- پیمان کار موظف است که جهت نصب صحیح و به موقع تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی، وسایل و ابزار لازم از قبیل جرافقال، دستگاههای بالابرنده، سکو، داربست، دستگاه جوش کاری و ابزار دستی لازم را به هزینه خود فراهم نماید.
- نصب کلیه تجهیزات باید طبق نقشه‌های کارگاهی مورد تایید دستگاه نظارت، مشخصات فنی خصوصی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت صورت گیرد.
- کلیه تجهیزات باید پس از نصب در حضور نمایندگان دستگاه نظارت مورد آزمایش قرار گیرد. کلیه آزمایش‌ها باید از طرف ناظر امور نصب گواهی شود.
- هر گونه عیب و نقصی که در نصب تجهیزات توسط دستگاه نظارت مشاهده شود، باید قبل از تحويل موقت توسط پیمان کار برطرف شود.
- هر قسمت از تجهیزات که با شرایط تعیین شده مطابقت نداشته باشد و یا به تشخیص دستگاه نظارت معیوب شده باشد توسط پیمان کار و بدون ایجاد هزینه اضافی برای کارفرما تعویض گردد.

## ۵-۱۰- دستورالعمل‌ها و نقشه‌های راهنمای

پیمان کاری موظف است دستورالعمل‌ها و نقشه تجهیزات و اتصالات اجرا شده را به صورت گزارش مدون تهیه و به تعدادی که در استناد پیمان قید شده تکثیر و پس از تایید دستگاه نظارت به کارفرما ارایه نماید. مندرجات و حدود و جزئیات مطالب و نقشه‌های مورد نیاز باید قبلًا از طرف دستگاه نظارت اعلان گردد.

نقشه‌های اجرا شده باید با توجه به دستورات و تاییدات نهایی دستگاه نظارت تهیه شود. این نقشه‌ها باید تجهیزات را دقیقاً به همان صورتی که در کارگاه نصب شده همراه با کلیه تغییرات انجام شده در حین ساخت و نیز کلیه اصلاحات انجام شده در هنگام نصب و آزمایش نشان دهد. کلیه قسمتها باید بر روی نقشه‌های شماره‌گذاری شده و این شماره‌ها با فهرست لوازم و مطالب ارایه شده در گزارش تطبیق نماید.

در گزارش مذکور باید شرح کلی تاسیسات و نیز مراحل مختلف کار از جمله نصب، آزمایش، بهره‌برداری، نگهداری، پیاده کردن و تعمیر برای دوران بهره‌برداری نگهداری ارایه شده باشد. در دستورالعمل‌های نگهداری باید نحوه روغن‌کاری، تعویض قطعات، کنترل و آزمایش روزانه، هفتگی، ماهانه و در صورت نیاز با فواصل طولانی‌تر درج شود. در دستورالعمل‌های مربوطه باید ترتیب راهاندازی و بهره‌برداری از تجهیزات به روشنی تشریح شود.

## ۱۱-۵- ابزار و لوازم یدکی

پیمان کار موظف است سری کامل ابزار لازم برای نصب، پیاده کردن (و در صورت نیاز آزمایش) تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی و نیز لوازم یدکی لازم به شرحی که در اسناد پیمان آمده تهیه و تحويل دهد.

## ۱۲-۵- کیفیت و استانداردهای تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی

کلیه تجهیزات مورد استفاده باید نو، دارای کیفیت قابل قبول و عاری از هرگونه عیب و نقص باشد. همچنین بایستی از نظر کیفی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه بوده و یا در مقابل شرایط جوی محل به خوبی محافظت شود.

کلیه تجهیزات مورد استفاده باید با تصویب دستگاه نظارت مطابق با شرایط ارایه شده در مشخصات فنی ارایه شده در اسناد طرح و این مشخصات فنی عمومی باشد. چنان‌چه در مواردی مشخصات مورد نظر کامل نبوده یا اشاره‌ای نشده باشد، در وهله اول باید به استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) و پس از آن به استانداردهای معتبر و مورد قبول بین‌المللی بهترتیب اولویت ANSI,AWWA,,DIN, BSI,ISO مراجعه شود.



## فصل ٦

---

---

# عملیات لوله‌گذاری



## ۶-۱- کلیات

### مقدمه

در انواع روش‌های آبیاری تحت‌فشار به منظور انتقال آب از محل منبع تا ابتدای اراضی و نیز توزیع آب در سطح اراضی و تامین فشار و دبی مورد نیاز وسایل خروجی آب (انواع آبپاش‌ها و گسیلندها)، از انواع خطوط لوله با تحمل فشار و جنس‌های متفاوت استفاده می‌شود. نوع و جنس و فشار کارکرد لوله‌ها و اتصالات و متعلقات مربوطه با توجه به مشخصات فنی و اقتصادی انتخاب می‌شود.

مشخصات فنی ارایه شده در این فصل، در برگیرنده کارهای مربوط به انواع خطوط لوله مورد استفاده در طرح‌های آبیاری تحت‌فشار از محل منبع تا محل مصرف می‌باشد.

نظر به این‌که مصالح مصرفی در پیمان مانند لوله و متعلقات آن، شیرها و مصالح، توسط کارفرما تامین می‌شود، در این مشخصات فنی در مورد مشخصات ساخت مصالح بحسب لزوم تنها به استانداردهای مربوطه اشاره می‌شود.

مصالح تحويلی کارفرما با توجه به شرایط قید شده در اسناد پیمان در محل‌های پیش‌بینی شده، نگهداری و به‌هنگام اجرا مطابق برنامه زمان‌بندی تفصیلی اجرای کار در اختیار پیمان‌کار قرار داده می‌شود. در این مشخصات فنی محل انبارهای مصالح تحويلی کارفرما به نام انبارهای اصلی (دپو اصلی) نامیده می‌شود. مسؤولیت پیمان‌کار از زمان تحويل گرفتن این مصالح از انبار اصلی شروع می‌شود. در صورتی که کارفرما بخواهد مصالح را در محل تولید به پیمان‌کار تحويل نماید پیمان‌کار موظف است نسبت به تحويل گرفتن مصالح اقدام نماید.

پیمان‌کار در کلیه مراحل بارگیری، حمل، باراندازی، انبارداری، نگهداری و نصب مصالح تحويلی، براساس مندرجات این مشخصات فنی، استانداردهای مربوطه و دستورالعمل‌های توصیه شده توسط سازندگان مسؤولیت كامل دارد. برای مواردی که در این مشخصات و سایر اسناد پیمان به آن‌ها اشاره نشده، براساس درخواست پیمان‌کار، بایستی دستگاه نظارت نسبت به تبیین و ابلاغ کتبی مشخصات فنی تکمیلی اقدام نماید.

نصب لوله بر روی پایه و نظایر آن، همچنین کارهایی مانند تونل زنی، نقب زنی، حفاری افقی و روش‌های مشابه دیگر، جزو این مشخصات فنی محسوب نمی‌شود و جزئیات آن‌ها بحسب مورد باید در مشخصات فنی خصوصی طرح ارایه گردد.

### ۶-۱-۱- تعاریف عمومی

به منظور درک صحیح و یکنواخت از این مشخصات فنی و جلوگیری از تعابیر مختلف در به‌کارگیری احتمالی مندرجات این نشریه، تعاریف عمومی به شرح زیر ارایه شده است:

### - شبکه خطوط لوله

شبکه خطوط لوله در طرح‌های آبیاری تحت فشار شامل لوله‌های انتقال و توزیع آب می‌باشد که آب مورد نیاز طرح را از محل منبع تحويل می‌گیرد و به آخرین نقاط خروجی شبکه (گسیلندها و آب‌پاش‌ها) می‌رساند.

### - خط لوله

خط‌لوله عبارت است از لوله‌ها، اتصالات، متعلقات، شیرها، لوازم تكمیلی، حوضچه‌ها، آدمروها و سایر سازه‌های مربوطه که در خط‌لوله به کار گرفته می‌شود. احداث خط‌لوله به عنوان یک سازه هیدرولیکی به ترتیب شامل حفر ترانشه روباز، پی‌سازی (در صورت نیاز)، بسترسازی، نصب لوله، خاکریزی مرحله مقدماتی، آزمایش هیدرولیکی، خاکریزی نهایی، شستشو، تست، راهاندازی و کارهای تکمیلی مانند احداث حوضچه‌ها، آدمروها و نصب شیرها به منظور اجرای کامل کار است.

### - ترانشه لوله گذاری

ترانشه لوله گذاری عبارت است از کانالی که براساس نقشه‌های اجرایی طرح و مسیرهای پیش‌بینی شده و مشخصات فنی به منظور قراردادن لوله، اتصالات و متعلقات احداث می‌شود.

### - رقوم ارتفاعی

عدد ارتفاعی نقاط مورد نظر نسبت به سطح آب دریاهای آزاد در سیستم کشوری (NCC) و یا سیستم محلی (BM) رقوم ارتفاعی می‌باشد.

### - رقوم زیر لوله

رقوم پایین‌ترین نقطه داخل لوله (و نه در محل‌های اتصال) را رقوم زیر لوله گویند.

### - رقوم بالای لوله

رقوم بالای لوله عبارت است از رقوم بالاترین نقطه خارج لوله یا تاج لوله (و نه در محل اتصال)

### - رقوم زمین طبیعی

رقوم سطح زمین در مسیر لوله گذاری و تاسیسات مربوطه، قبل از شروع کار را رقوم زمین طبیعی نامند.

### - رقوم کف ترانشه

رقوم زیر خاک بسترسازی کف ترانشه، رقوم کف ترانشه گفته می‌شود.

### - عمق ترانشه

عمق ترانشه عبارت است از اختلاف ارتفاع بین کف ترانشه و متوسط رقوم زمین طبیعی یا زمین اصلاح شده در بالای ترانشه. در شرایطی که نیاز به پی‌سازی زیر بستر لوله باشد، این عمق متناسبًا افزایش می‌یابد.

### - عرض ترانشه

منظور از عرض ترانشه، عرض کف ترانشه است.

### - شیب طولی

نسبت اختلاف رقوم زیر لوله بین دو نقطه موردنظر به فاصله آن دو نقطه را شیب طولی گویند.

### - پی سازی ترانشه

منظور از پی سازی ترانشه، برداشتن محلهای خاک و یا مصالح نامرغوب لجنی و نظایر آن از محل عبور لوله، تعویض مصالح نامرغوب با مصالح مناسب و آماده سازی بستر بهمنظور بهبود و ثبیت آن است.

### - لوله سخت

لولهای که در مقابل بار خارجی، قبل از شکستن تغییر شکل نمی‌دهد را لوله سخت گویند. مانند لوله‌های آربست سیمان، چدن نشکن و لوله بتنی.

### - لوله قابل انعطاف

لولهای که در مقابل بار خارجی، قبل از شکستن تغییر شکل می‌دهد را لوله قابل انعطاف گویند. مانند لوله‌های پلاستیکی و فولادی.

### - قطر لوله، متعلقات و شیرها

منظور قطر نامی آن‌ها است که در استانداردهای بین‌المللی یا جداول سازندگان تعریف می‌شود.

### - اتصالات

منظور از اتصالی، قطعات و لوازمی است که دو قطعه لوله یا متعلقات آن را به هم متصل می‌کند مانند مانشون، گلنر، اتصال مکانیکی (کوپلینگ)، واشر، فلنچ، رابط، بوشن، مهره ماسوره و...

### - متعلقات

منظور از متعلقات لوازمی است که یا خط لوله را به شیرها متصل می‌کند یا در تغییر مسیر لوله‌گذاری به کار گرفته می‌شود. مانند زانو، سه راه، تبدیل و...

### - محدوده حریم خط لوله

محدوده حریم خط لوله عبارت است از حداقل عرض محدوده‌ای که بتوان به راحتی لوله را ریسه کرد، استقرار و تردد ماشین‌آلات لوله‌گذاری در کنار آن به راحتی صورت گیرد و اجرای عملیات خاکی شامل تسطیح و آماده سازی حریم، حفاری ترانشه، دپوی خاک، خاکریزی مجدد و حمل خاک‌های اضافی به راحتی انجام پذیرد.

### - جاده عملیاتی

جاده عملیاتی عرض قسمت مورد نظر از حریم خط لوله می‌باشد که به منظور نقل و انتقال ماشین‌آلات، ریسه نمودن لوله، کندن ترانشه هنگام اجرای عملیات و نیز بهره‌برداری و نگهداری از خط لوله در دوران بهره‌برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### - خاک انتخابی

منظور از خاک انتخابی یا خاک مناسب برای خاکریزی در زیر، اطراف و روی لوله، خاکی است که دارای مشخصات مورد نظر باشد. خاک انتخابی باید عاری از مواد آلی، خاکهای یخ زده، سنگهای درشت، شاخه و ریشه درختان باشد.

### - زمین سنگی

زمین سنگی، زمینی است که برای کندن آن مصرف مواد سوزا و منفجره ضروری است و یا استفاده از ماشین آلات سنگین (مانند بولدوزر) با قدرت بیش از ۳۰۰ اسب بخار نیاز می باشد.

### - زمین ریزشی

زمینی که برای کندن آن تمهیدات خاصی مانند چوب بست یا سپرکوبی لازم باشد و یا باید ترانشه با شیب مناسبی که از ریزش کلی خاک ممانعت کند حفر گردد را زمین ریزشی نامند.

### - زمین معمولی

منظور از زمین معمولی زمینهای خارج از تعاریف زمین سنگی و زمین ریزشی باشد.

## ۶-۱-۲- نکات مشترک لوله‌گذاری

### ۶-۱-۲- استانداردهای فنی مصالح لوله‌گذاری

کلیه مصالح مورد نیاز لوله‌گذاری (لوله، اتصالات، متعلقات، شیرها و مصالح حفاظت لوله) از انواعی که دارای استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) و سایر استانداردهای معتر و مورد قبول باشد، توسط کارفرما تامین و به پیمان کار تحویل می شود. کارفرما موظف است که با رعایت کامل این مشخصات فنی (عمومی) و دستورالعمل های مربوطه اقدام به تهیه مصالح مناسب و مورد قبول نماید و آن ها را به موقع تحویل پیمان کار دهد.

### ۶-۱-۲-۲- استانداردهای فنی اجرای کار

مشخصات فنی حاضر به منظور اجرای کامل لوله‌گذاری شامل تحویل، بارگیری، حمل مصالح، نصب، آزمایش و راهاندازی می باشد. چنان‌چه در مواردی این مشخصات فنی عمومی کامل نباشد یا در زمینه مورد نظر مسکوت باشد، در وهله اول باید به استانداردهای مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) و پس از آن به استانداردهای مورد قبول و معتر بین‌المللی (به ترتیب اولویت ISO، AWWA، DIN، BSI، ANSI) مراجعه شود. در چنین مواردی مهندس مشاور (طرح) باید مشخصات فنی و دستورالعمل های لازم به منظور تکمیل کامل کار را در اسناد و مدارک طرح ارایه نماید. پیمان کار موظف است براساس دستورهای تکمیلی دستگاه نظارت و سایر اسناد پیمان نسبت به انجام کامل کار اقدام کند.

### ۶-۲-۳- مصالح، ماشین آلات و ابزار

تهیه لوله‌ها، اتصالات، متعلقات، شیرها و مصالح حفاظت لوله‌ها به عهده کارفرما می‌باشد، مگر در مواردی که در اسناد و مدارک پیمان و اسناد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریسیس جمهوری روش دیگری تصریح شده باشد

تهیه، تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار کار به منظور اجرای کامل عملیات لوله‌گذاری، آزمایش، راهاندازی و نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت نیز در تعهد و وظیفه پیمان کار می‌باشد. عملیات مربوط به کارهای آجری، بتنی و فلزی، باید براساس مشخصات فنی طرح و با انطباق با مندرجات آیین نامه بتن ایران (آبآ) و همچنین مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریسیس جمهوری اجرا شود.

### ۶-۲-۴- مصالح پی‌سازی، بسترسازی و خاک‌ریزی

تامین بستر مناسب و باربر برای قراردادن لوله (خصوصاً لوله‌های قابل انعطاف) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جزییات بسترسازی و خاک‌ریزی ترانشه، با توجه به نوع لوله، بارهای وارد به لوله اعم از بار مرده (سربار خاک) و بار زنده (نیروهای استاتیکی و دینامیکی) و نوع مصالح ترانشه لوله‌گذاری، در این بخش و بخش‌های دیگر این مشخصات فنی (عمومی) داده شده و در مشخصات فنی خصوصی طرح‌ها نیز ارایه می‌شود. پیمان کار موظف است با توجه به این موارد نسبت به اجرای کار اقدام کند.

در صورت عبور مسیر لوله‌گذاری از زمین‌های نامناسب مانند زمین‌های لجنی، ماسه‌ای روان و نظایر آن، چنان‌چه نیاز به برداشت مصالح نامرغوب و جایگزینی آن با مصالح انتخابی باشد، پیمان کار باید براساس جزییات ارایه شده در مشخصات فنی طرح و دستورات دستگاه نظارت عمل نماید.

پی‌سازی با بتن، سنگ و ملات، مواد سنگی دانه‌بندی شده، مصالح رودخانه‌ای و یا خاک انتخابی تا رسیدن به رقوم زیر بستر لوله‌گذاری انجام می‌شود. پس از احداث پی، بسترسازی کف ترانشه لوله‌گذاری انجام خواهد شد. چنان‌چه در مشخصات فنی طرح، بسترسازی مشخصی ارایه نشده باشد استفاده از مصالح بسترسازی با مشخصات زیر با توجه به نوع لوله‌گذاری توصیه می‌شود:

#### الف- خاک انتخابی

منظور از خاک انتخابی یا خاک مرغوب برای بسترسازی یا خاک‌ریزی اطراف و روی لوله، خاکی است با دانه‌بندی مناسب براساس مشخصات فنی طرح.

خاک انتخابی باید عاری از مواد کلوخه‌ای رسی، مواد آلی، خاک‌های بخزده و عاری از شاخه و ریشه درختان باشد. خاک‌های ریزدانه (براساس طبقه بندی یونیفايد) با حد روانی بیش از  $50^{\circ}$  ( $LL > 50$ ) مناسب برای خاک‌ریزی لوله‌های قابل انعطاف مخصوصاً لوله‌های پلاستیکی نیست.

معمولًاً می‌توان خاک انتخابی را با سرنده نمودن خاک‌های حاصل از خاکبرداری ترانشه اولیه تهیه نمود، ولی در صورتی که این خاک‌ها به تشخیص دستگاه نظارت مناسب نباشد، خاک انتخابی باید از منابع قرضه و براساس دستور دستگاه نظارت تامین شود.

#### ب- مواد دانه‌بندی شده

بسترسازی لوله با توجه به نوع لوله (صلب یا قابل اعطاف) و شرایط اجرای کار، با هدف تامین بستر مناسب و باربر و با توجه به ضریب بستر، از مسایل مهم در کار لوله‌گذاری است که طراح بایستی در مشخصات فنی طرح جزئیات آن را منعکس نموده باشد. در این زمینه اطلاعات زیر به عنوان راهنمای ارایه می‌شود:

- از تنوع دانه‌بندی مصالح در یک ترانشه لوله‌گذاری باید اجتناب کرد و از مصالح با یک نوع دانه‌بندی استفاده نمود.

- مصالح دانه‌بندی شده باید مقاوم در برابر تخریب ناشی از نفوذ آب‌های زیرزمینی باشد و به منظور حداکثر باربری بستر و با توجه به رطوبت و تراکم مورد نظر، به نحو مطلوب ریخته و کوبیده شود.

مصالح با دانه‌بندی مناسب با حداقل فضای منفذی (Void Ratio) حداکثر باربری را تامین خواهد نمود. با تعیین ضریب CF (Compaction Fraction) می‌توان مناسب بودن مصالح دانه‌بندی شده برای بسترسازی لوله را کنترل کرد. مقدار CF باید براساس استاندارد B.S.8005-1987 تعیین شود. برای این منظور مقدار CF باید از ۰/۱۵ کمتر باشد تا عمل کوبش و تحکیم به سهولت انجام شود و یک بستر مناسب و قابل قبول تامین گردد. اظهارنظر در مورد کیفیت مصالح براساس مقدار CF با توجه به جدول زیر امکان پذیر می‌باشد:

جدول ۱-۶- کیفیت مصالح با توجه به ضریب CF

CF مقدار	شرح کیفیت مصالح
$\leq 0/15$	مصالح مناسب است.
$0/15 - 0/30$	مناسب ولی نیاز به تمهیدات لازم جهت کوبش دارد. برای شرایطی که بعد از نصب زیر تراز آب قرار گیرد مناسب نیست.
$> 0/30$	مصالح مناسب نیست

أنواع مصالح دانه‌بندی شده برای بسترسازی نیز با توجه به قطر لوله از جدول ۲-۶ قابل استخراج است:

## جدول ۶-۲- مصالح مناسب بسترسازی

ضریب CF	مصالح مناسب براساس B.S.882-1983		قطر اسمی لوله (میلیمتر)
	مصالح دانه بندی شده (میلیمتر)	مصالح با یک اندازه (میلیمتر)	
CF < ۰/۳	(۱۴ تا ۵)	۱۰	۱۰۰
		۱۴ و ۱۰	۱۵۰
CF < ۰/۲	(۵ تا ۱۴) و (۵ تا ۲۰)	۲۰ و ۱۴ و ۱۰	۳۰۰ تا ۲۰۰
		۲۰ و ۱۴	۵۰۰ تا ۳۵۰
	(۵ تا ۱۴) و (۵ تا ۲۰) و (۵ تا ۴۰)	۴۰ و ۲۰ و ۱۴	۶۰۰ و بیشتر

توضیح ۱- ۲۰ میلی‌متر حداکثر قطر مصالح برای لوله با قطر کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر و ۴۰ میلی‌متر برای لوله با قطر ۶۰۰ میلی‌متر و بیشتر.

توضیح ۲- مواد دانه‌ای گوشه گرد خصوصاً با یک دانه‌بندی، مناسب برای احداث بستر مطمئن برای لوله‌های با قطر ۳۰۰ و بالاتر نیست.

## ۶-۲-۵- کارهای مقدماتی و آماده سازی

منظور از کارهای مقدماتی و آماده‌سازی، کلیه فعالیت‌هایی است که برای آماده نمودن شرایط کار لازم می‌باشد. این عملیات شامل پیاده کردن مسیر، تمیزکاری و رفع موانع، بوته‌کنی، قطع درختان و تخریب ساختمان‌ها و هرگونه تاسیسات موجود در مسیر لوله‌گذاری می‌باشد که ذیلاً تشریح می‌گردد:

## الف- نقشه‌برداری و پیاده کردن مسیر لوله‌گذاری

- در شروع کار و قبل از هرگونه تغییر در وضعیت زمین، پیمان‌کار موظف است نقاط نشانه و مبداء تحویلی از کارفرما را با بتن و مصالح بنایی ثابت و حفاظت کند. این محل‌ها در محدوده کارگاه باید به نحوی باشد که در طول اجرای عملیات صدمه‌ای به آن‌ها وارد نشود و همواره قابل استفاده باشد.
  - پیمان‌کار باید مسیرهای لوله‌گذاری، محل احداث حوضچه‌ها و سایر تاسیسات و یا موانع مندرج در نقشه‌های اجرایی را با نصب میخ‌های کمکی پیاده نماید و قبل از هرگونه اقدام به عملیات اجرایی، شرایط موجود را با استفاده از عوامل دستگاه نظارت صورت جلسه کند. در صورتی که تفاوت و یا تناقض بین نقشه‌ها با وضع موجود مشاهده شود باید فوراً به دستگاه نظارت اطلاع دهد و موضوع صورت جلسه گردد.
  - پیمان‌کار موظف است وضع موجود حریم خط لوله و پروفیل طولی و عرضی و مسیر لوله‌گذاری را برداشت و با نقشه‌های منضم به پیمان کنترل و به تایید دستگاه نظارت برساند.
  - پیمان‌کار موظف است در محل عبور از رودخانه‌ها، پل‌ها، راه‌ها و نظایر آن، نقشه‌های پلان رقومدار و پروفیل طولی منضم به اسناد پیمان را کنترل و پس از آن عملیات اجرایی را آغاز کند.
- کلیه ابعاد و ارتفاعات صورت جلسه شده با دستگاه نظارت ملاک محاسبه پرداخت‌ها قرار خواهد گرفت.

### ب- تمیزکاری، تسطیح و آمادهسازی مسیر لوله‌گذاری

- قبل از شروع عملیات حفر ترانشه، مسیر لوله‌گذاری باید تمیز و عاری از مواد زايد شود. مواد اضافه باید با نظر و دستور دستگاه نظارت به نقاط مشخص شده در خارج کارگاه (دپوی مواد زايد) انتقال داده شود.
- پیمان‌کار موظف به رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور و تردد در هنگام حمل مواد زايد است و باید هماهنگی لازم را با کلیه ارگان‌های ذیربیط بعمل آورد.
- بوته‌های موجود در محدوده اجرای کار و نیز خاک نباتی (به عمق و عرض مورد نیاز مطابق نقشه‌های اجرایی) باید برداشت شود. خاک نباتی برداشت شده باید به نحوی در محل‌های تعیین شده دپو شود که با خاک حاصل از خاکبرداری مخلوط نشود.
- پیمان‌کار حق قطع اشجار موجود در مسیر لوله‌گذاری و مسیرهای تردد را ندارد و در صورت ضروری بودن قطع اشجار، باید مجوزهای لازم را از دستگاه نظارت و سایر ارگان‌های مربوطه دریافت کند.
- پیمان‌کار موظف است نقشه مشخصات و موقعیت اشجار موجود در محدوده کار شامل نوع، تعداد، قطر مقابل سینه و محل آن‌ها را تهیه و در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.
- درختان قطع شده متعلق به کارفرما هستند و پیمان‌کار باید آن‌ها را به نقاط مشخص شده توسط دستگاه نظارت حمل و دپو کند.
- محل و موقعیت ساختمان‌ها و تاسیسات احتمالی که در مسیر لوله‌گذاری قرار دارد در نقشه‌های اجرایی مشخص شده است. پیمان‌کار موظف است نسبت به برداشت موقعیت و جزئیات آن‌ها اقدام نماید و پس از تایید و دستور دستگاه نظارت، نسبت به تخرب آن‌ها اقدام کند.
- مصالح و لوازم حاصل از تخرب ساختمان‌ها و تاسیسات کلاً متعلق به کارفرما است. پیمان‌کار موظف است مصالح اضافی حاصل از تخرب را با توجه به دستورات دستگاه نظارت، به محل دپوی مورد نظر حمل نماید.
- همان‌گونه که در فصل اول کلیات (بند ۱۲-۱) گفته شد تخرب اماکن و تاسیسات مربوط به آثار باستانی مجاز نیست و پیمان‌کار موظف است به محض برخورد به این نوع ساختمان‌ها، مراتب را کتاباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد.

در این موارد ادامه عملیات اجرایی زیر نظر و با دستور کارفرما و با هماهنگی کامل با ارگان‌های ذیربیط امکان‌پذیر خواهد بود.

### ج- حفر ترانشه و آمادهسازی جای لوله‌گذاری

- طول حفاری ترانشه مسیر لوله‌گذاری بایستی متناسب با سرعت لوله‌گذاری باشد تا مشمول زمان و خرابی آن نشود.

- در مسیر حفر ترانشه در حد امکان انجام حفاری بخش‌هایی از مسیر که در خط القعدها قرار گرفته‌اند به نزدیک‌ترین زمان انجام لوله‌گذاری محول شود تا از سیلاب‌های احتمالی محفوظ بماند.

## ۶-۲-۱-۶- حمل مصالح لوله و متعلقات

### الف- مقدمه

محل دپوی لوله و متعلقات در مشخصات فنی طرح ذکر می‌شود. پیمان‌کار موظف به بارگیری و حمل از محل دیوهای اصلی (یا مستقیماً از محل تولید آن از کارخانه) و تخلیه مصالح در دیوهای فرعی یا مسیرهای لوله‌گذاری می‌باشد. تعیین روش مناسب و اقتصادی حمل به اختیار و مسؤولیت پیمان‌کار است و در هر حال باید به اطلاع و تایید دستگاه نظارت رسانده شود.

### ب- بازدید قبل از حمل

پیمان‌کار باید قبل از حمل و هنگام تحويل لوله و متعلقات با توجه به اسناد حمل، آن‌ها را از نظر اندازه، بی‌عیب بودن شکل ظاهری، قطر، فشارکار، تعداد و متراژ لوله، کنترل و بازبینی نماید. کلیه کمبودها و یا صدماتی که با چشم قابل رویت است باید قبل از تحويل به اطلاع دستگاه نظارت رسانده شود. تحويل و تحول این اجناس در محل کارخانه و زیر نظر نماینده کارفرما باید صورت گیرد. پیمان‌کار باید نهایت دقیقت را هنگام تحويل مصالح از کارخانه یا انبار اصلی به عمل آورد، زیرا پس از تحويل و امضای صورت جلسه مربوطه، کلیه خدمات وارد هنگام حمل و یا کارگذاری، کلاً بر عهده و تعهد پیمان‌کار خواهد بود.

### ج- بارگیری و حمل

پیمان‌کار باید توجه کند که حمل لوله، اتصالات و متعلقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و باید با به کارگیری ماشین‌آلات مناسب و دقیقت لازم در بارگیری و حمل، از وارد آمدن هر گونه صدمه به آن‌ها جلوگیری کند.

روش بارگیری و حمل باید با توجه به نوع، قطر، طول و وزن لوله، قبل از بارگیری به اطلاع دستگاه نظارت رسانده شود و تاییدات لازم دریافت گردد.

لوله‌ها به هیچ‌وجه نباید از ارتفاع رها شوند و یا با ضربه به لوله‌های دیگر برخورد کنند. لوله‌های با قطر کوچک را می‌توان با تعییه دو الوار به صورت سطح شیبدار به سمت پایین هدایت و از کامیون یا کفی تخلیه نمود. لوله‌های با اقطار بزرگ‌تر را باید با ماشین‌آلات مناسب از جمله جرافیل یا سایدبووم تخلیه کرد.

استفاده از برزنت با قلاب‌های پوشش شده با پلاستیک برای بلند کردن لوله‌ها به منظور جلوگیری از صدمه زدن به آن‌ها الزامی است. از اندختن مستقیم کابل به دور لوله‌ها باید جداً اجتناب شود.

جزئیات عملیات باراندازی و دپوی لوله‌ها با توجه به مندرجات این مشخصات فنی (عمومی) و اسناد و مدارک طرح و دستورالعمل‌های سازندگان خواهد بود.

#### د- انبار کردن مصالح

محل دپوی اصلی و فرعی مصالح باید به نحوی انتخاب و آماده شود که از ورود آبهای سطحی و گل و لای و سایر مواد زايد به داخل لوله‌ها و دیگر مصالح جلوگیری شود. ردیف اول لوله‌ها باید بر روی الوارهای مناسب چوبی و یا روی بستر محکم طوری قرار داده شود که از غلطیدن آن‌ها جلوگیری شود. پیمان‌کار موظف به رعایت نکات عمومی زیر برای چیدن و قراردادن لوله‌ها در محل دپو می‌باشد:

- محل دپو باید حداقل ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از زمین طبیعی باشد تا از ورود روان آبهای سطحی یا مواد زايد به محل دپو یا داخل لوله‌ها جلوگیری شود.
- محل قرار گرفتن ردیف لوله‌ها باید محکم و یکنواخت باشد و با قرار دادن وادارهای مناسب از غلطیدن لوله‌ها جلوگیری شود.
- در مورد لوله‌های چدن نشکن و لوله‌های بتنی با اقطار بالا باید در بین هر لایه تخته نگهدارنده قرار داده شود.
- لوله‌ها و اتصالاتی که دارای یک سرساده و یک سر کاسه‌ای هستند، انتهای سرکاسه‌ای در یک ردیف بالاتر و در خلاف جهت بین دو انتهای سرساده قرارداده شود.
- لوله‌های با قطرها و فشار کاری مساوی باید در یک محل انبار شوند. لوله‌های با طول کوتاه‌تر از بقیه لوله‌ها و هم‌چنین متعلقات باید بطور جداگانه انبار شوند.
- از دپوی طولانی مدت لوله‌های پلاستیکی خودداری شود و حتی‌الامکان در کوتاه‌ترین مدت مصرف شوند. محل قرار گرفتن لوله‌ها باید به صورت سربسته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. از قراردادن پلاستیک به منظور پوشش محافظ روی لوله‌ها خودداری شود. محل انبار لوله‌ها باید به نحوی باشد که امکان حرکت هوا و تهویه مناسب وجود داشته باشد.
- دستورالعمل‌های تکمیلی انبار کردن لوله‌ها و متعلقات با توجه به انواع لوله و متعلقات در بخش‌های دیگر این مشخصات فنی (عمومی) و اسناد و مدارک طرح ارایه شده که پیمان‌کار موظف به اجرای آن‌ها می‌باشد.

#### ه- حمل لوله و متعلقات به پای کار و ریسه کردن آن‌ها

پیمان‌کار موظف است پس از تحویل لوله و متعلقات از کارفرما، نسبت به حمل و ریسه نمودن آن‌ها در کنار ترانشه لوله‌گذاری براساس دستورالعمل‌های سازندگان و رعایت نکات زیر اقدام نماید:

- ریسه کردن لوله‌ها باید پس از تسطیح باند عملیات اجرایی و حتی‌الامکان در زمان مناسب قبل از حفر ترانشه انجام شود. از ریسه کردن طولانی مدت لوله‌ها باید جداً خودداری گردد.
- لوله‌ها در کنار ترانشه باید به نحوی ریسه شوند که از هر گونه جابه‌جایی و حرکت آن‌ها پیش‌گیری به عمل آید.

- چنان‌چه ریسه کردن لوله‌ها بعد از حفاری ترانشه انجام شود، لوله‌ها باید در طرف مقابل (دپوی خاک ترانشه) به نحوی ریسه شود که از آلوده شدن آن‌ها به خاک، گل و لای و سایر آلاینده‌ها پیش‌گیری شود. در این صورت به راحتی و در حداقل زمان می‌توان لوله‌ها را برای بلندکردن و جابه‌جایی آماده نمود.
- در مناطق کوهستانی و با شیب زیاد، نگهداری لوله‌ها به منظور جلوگیری از حرکت آن‌ها و ایجاد صدمات احتمالی، با توجه به مندرجات این مشخصات فنی (عمومی) و مشخصات فنی ارایه شده در اسناد طرح الزامی است.
- از ریسه کردن لوله‌ها در کنار آن بخش از مسیر ترانشه که واضح‌آ در خط القعر و در معرض سیلاب‌های احتمالی هستند خودداری شود.
- چنان‌چه ریسه کردن لوله‌ها قبل از حفاری ترانشه انجام شود، بایستی فواصل تخلیه خاک‌های حاصل از خاکبرداری و مسیر دپوی لوله‌ها از طرفین محور ترانشه کنی به نحوی پیش‌بینی شود که هیچ‌گونه مانعی در جهت حرکت و جابه‌جایی ماشین آلات خاکبرداری و لوله‌گذاری به وجود نیاید.
- دپو و ریسه کردن لوله‌ها باید به نحوی باشد که از ورود آب‌های سطحی به داخل آن‌ها جلوگیری شود. در صورتی که با توجه به شرایط زمین این مساله میسر نباشد، پیمان‌کار موظف است با قراردادن درپوش در انتهای لوله‌ها از ورود آب و مواد زاید به داخل آن‌ها جلوگیری کند.
- ریسه نمودن لوله‌هایی که سطح خارجی آن‌ها پوشش داده شده باید بر روی کیسه‌های خاک نرم یا الواره‌ای چوبی صورت گرفته و از قراردادن مستقیم آن‌ها بر روی زمین جداً خودداری شود.
- استقرار لوله‌ها در کنار ترانشه یا کناره جاده باید به نحوی باشد که از هر گونه صدمه احتمالی در اثر تردد ماشین آلات جلوگیری شود.
- لوله‌ها باید به نحوی ریسه و نگهداری شوند که از غلطیدن آن‌ها به داخل ترانشه جلوگیری شود. قراردادن زایده در طرفین لوله و یا ریختن خاک در محل‌هایی در طول لوله به منظور نگهداری کامل آن‌ها خصوصاً برای لوله‌های با قطر بالا الزامی است.

#### ۷-۲-۱-۶- نصب لوله و متعلقات

در این بخش کارهای عمومی نصب لوله‌ها و متعلقات در مسیر ترانشه آماده شده ارایه گردیده است. جزئیات مراحل نصب لوله‌ها در بخش‌های دیگر این مشخصات فنی (عمومی) و اسناد و مدارک طرح، ارایه شده است. نصب لوله از حساس‌ترین مراحل لوله‌گذاری به منظور تامین آب بندي کامل لوله و نیز بالابردن عمر مفید آن بوده است و پیمان‌کار باید نهایت دقیق در اجرای این بخش از کار را به عمل آورد.

### الف- بازدید قبل از نصب

قبل از انتقال لوله به داخل ترانشه رعایت اصول و موارد زیر توسط پیمان کار الزامی است. مهندس مشاور موظف است پس از اطمینان از رعایت موارد زیر، مجوز نصب لوله را کتاباً صادر کند:

- کلیه لوله‌ها باید از لحاظ صدمات احتمالی هنگام بارگیری، تخلیه و ریسه نمودن در محل کار، کنترل و بازرگانی شوند.
- محل اتصال لوله‌ها به همدیگر (با توجه به نوع اتصال‌ها) نباید هیچ‌گونه صدمه و یا دو پهنه داشته باشند تا پس از اتصال آبندی را دچار مشکل کنند.
- داخل لوله‌ها باید به دقیق بررسی شوند تا هیچ‌گونه مواد زاید مانند روغن، گریس و یا حیوانات و بقایای آن‌ها در داخل لوله‌ها وجود نداشته باشد.
- لوله‌های با پوشش خارجی و یا اندود داخلی با دقیق کامل از لحاظ سالم بودن با وسائل مناسب کنترل شود. نقاط آسیب دیده احتمالی با نظر مهندس مشاور در صورتی که قابل اصلاح باشد، در محل اصلاح گردد. در غیر این صورت دستگاه نظارت اجزاء کارگذاری و نصب آن‌ها را نمی‌دهد و بایستی از کارگاه خارج شوند.

### ب- لوله‌گذاری (خواباندن لوله)

- لوله به صورت معمولی بر روی بستر آماده شده در کanal حفر شده در زمین طبیعی و یا در خاکریزه قرار داده می‌شود. بدنه لوله باید در تمام طول لوله با کف ترانشه تماس کامل داشته باشد و تحت هیچ شرایطی نباید وزن لوله توسط اتصالات به بستر منتقل شود. به این منظور باید در محل اتصالات خاکبرداری اضافی برای تامین فضای لازم فراهم شود.
- لوله‌گذاری باید از پایین دست شروع شود.
- لوله باید بر اساس مسیر و مقدار شیب کف نشان داده شده در نقشه‌های اجرایی نصب شود. حداقل شیب لوله  $0/2^{\circ}$  درصد است.
- در مواردی که باید لوله در قوس نصب شود، مقدار انحراف مجاز از مسیر باید با توجه به قطر، نوع لوله و توصیه کارخانه سازنده صورت گیرد.
- انحراف از مسیر باید بعد از اتصال کامل لوله‌ها در مسیر مستقیم صورت گیرد.
- در شرایطی که لوله‌گذاری در کanal با شیب تند صورت می‌گیرد، به منظور جلوگیری از حرکت و فرار لوله بر اثر بارهای خارجی، لوله باید توسط عوامل نگهدارنده عمود بر مسیر خط لوله (وادار) ثابت شود.
- انتخاب محل، نوع و فواصل وادرها باید طبق نقشه‌های اجرایی و مشخصات طرح باشد.
- در شرایط لوله‌گذاری در شیب تند، پیمان کار موظف است از ورود آبهای سطحی به داخل کanal و جاری شدن در بستر کanal جلوگیری کند. همچنین قبل از خاکریزی مقدماتی بر اساس نقشه‌های اجرایی و

مشخصات طرح، باید دیوارهای نگهدارنده عمود بر محور لوله احداث شود تا مانع از حرکت لوله و نیز شستشوی کف بستر گردد و نهایتاً از ایجاد صدمات احتمالی جلوگیری شود.

- با توجه به شرایط کار و در صورت لزوم با نظر و تایید دستگاه نظارت، باید کل بستر با شن یا حداکثر دانه با قطر  $30\text{ میلیمتر}$  زهکشی شود.
- در شرایط عبور از زمینهای لجنی و یا زمینهای بسیار خورنده و نامناسب یا عبور لوله از داخل تونل‌ها و یا از روی رودخانه‌ها و نهرها، لوله باید بر روی پایه مناسب نصب شود. جزییات پایه‌ها، فواصل و نحوه استقرار لوله براساس مشخصات طرح خواهد بود.

#### ۸-۲-۱-۶- نگهداری لوله در شیب‌های تند

در مسیرهای با شیب تند به منظور جلوگیری از حرکت و فرار لوله به سمت جلو، نحوه کارگذاری لوله در نقشه‌های اجرایی و سایر مشخصات طرح ذکر می‌گردد. چنان‌چه این موارد به صراحت در اسناد طرح ذکر نشده باشد، پیمان‌کار می‌تواند کتبأ این اطلاعات را از دستگاه نظارت بخواهد. موارد زیر به عنوان حداقل دستورالعمل‌های اجرایی در این مشخصات فنی عمومی ارایه می‌گردد:

چنان‌چه شیب مسیر لوله‌گذاری از  $1:5$  (۲۰ درصد) تندتر باشد، نگهداری لوله به منظور جلوگیری از رانش و فرار لوله الزامی است. نگهداری لوله باید با بلوک‌های بتنی نگهدارنده عمود بر مسیر لوله‌گذاری یا ترتیبات دیگری صورت گیرد. فاصله بلوک‌های نگهدارنده بایستی براساس مشخصات فنی طرح اجرا شود.

در جدول ۳-۶ فاصله بلوک‌های نگهدارنده برای لوله با طول  $5\text{ متر}$  در شیب‌های مختلف به عنوان راهنمای ارایه شده است.

جدول ۳-۶- فاصله بلوک‌های نگهدارنده برای لوله با طول  $5\text{ متر}$  در شیب‌های مختلف

فاصله بلوک‌های نگهدارنده (متر)	شیب مسیر لوله‌گذاری
۵	$1:2$ و تندتر ( $50\text{ درصد و بیشتر}$ )
۱۰	$1:2$ تا $1:4$ ( $25\text{ تا }50\text{ درصد}$ )
۱۵	$1:4$ تا $1:5$ ( $20\text{ تا }25\text{ درصد}$ )
۲۰	$1:5$ تا $1:6$ ( $20\text{ تا }25\text{ درصد}$ )
با توجه به وضعیت زمین	$1:6$ تا $1:12$ ( $16\text{ تا }20\text{ درصد}$ )
نیاز نیست	کمتر از $12:1$ (کمتر از $8\text{ درصد}$ )

در ترانشه‌های با شیب تند معمولاً بعد از خاکبرداری، ترانشه به صورت مسیر تخلیه آب‌های سطحی یا زیرزمینی عمل می‌کند و جریان سریع آب باعث شستشوی مواد کف بستر می‌شود و در نهایت عملیات نصب

لوله را با مشکل مواجه می‌سازد. در این موارد باید برای ساخت بستر لوله و خاکریزی روی آن از مصالح انتخابی مورد تایید دستگاه نظارت استفاده شود.

#### ۹-۲-۱-۶- ضربه گیرها

در خطوط لوله تحتفشار در محل اتصالات، شیرها، زانویی‌ها، سهراهی‌ها، تبدیل‌ها و نظایر آن که به‌نحوی در مسیر جریان تغییر ایجاد می‌شود، نیرویی در جهت ادامه مسیر جریان وارد می‌گردد و باعث حرکت و جابه‌جایی لوله و اتصالی‌ها می‌شود. به منظور جذب این نیرو و جلوگیری از حرکت لوله و اتصالات، پیش‌بینی تمهیدات خاص اجرایی به شرح زیر الزامی است:


##### الف- ساخت بلوک ضربه‌گیر

معمول ترین روش کنترل و جذب نیروهای ضربه‌ای، ساخت بلوک‌های ضربه‌گیر به صورت اجرایی بتن در جا، به شرح شکل ۱-۶ است. جزیيات و موقعیت بلوک‌های ضربه‌گیر در مشخصات طرح ارایه می‌شود.


##### ب- میل مهار

در مواردی که امکان و فضای ساخت بلوک‌های ضربه‌گیر میسر نباشد، استفاده از روش‌های دیگر از جمله نصب میل مهار الزامی است.

در شکل ۲-۶ روش‌های مختلف جذب نیروی ضربه‌ای با نصب میل مهار نشان داده شده است. در این روش نیرو توسط میل مهار جذب می‌گردد و سپس به بتن و نهایتاً به زمین منتقل می‌شود. جزیيات و موقعیت میل مهارها در مشخصات فنی طرح ارایه می‌شود.



شکل ۱-۶- بلوک‌های بتونی ضربه‌گیر درجا



شکل ۶-۲- روش‌های مختلف جذب نیروی ضربه‌ای با نصب میل مهار

### ۶-۱-۲-۱- آزمایش هیدرولیکی (هیدرواستاتیک)

آزمایش هیدرولیکی لوله به منظور اطمینان از صحت انجام کار و مناسب بودن لوله، شیرها، متعلقات و سایر لوازم به کار گرفته شده و تحمل فشار لازم توسط تمام قسمت‌های خط لوله و عدم نشت آب (به مقدار بیش از حد مجاز) انجام می‌شود.

دستورالعمل کلی آزمایش هیدرولیکی انواع خطوط لوله به شرح مندرجات این بخش است. جزئیات بیشتر در بخش‌های دیگر این مشخصات فنی عمومی و مشخصات طرح ارایه شده و با در زمان آزمایش توسط مهندس مشاور به پیمان کار ابلاغ خواهد شد. هنگام انجام آزمایش هیدرولیکی رعایت اصول و ضوابط عمومی به شرح زیر لازم است:

۱- فشار آزمایش - خطوط لوله بسته به مورد باید با فشار  $1/5$  برابر فشار کار (برای خط لوله با فشار کار تا  $10$  اتمسفر) و با فشار کار به اضافه  $5$  اتمسفر (برای خطوط لوله با فشار کار بیش از  $10$  اتمسفر) مورد آزمایش قرار گیرد.

۲- طول مناسب هر قطعه جهت آزمایش - طول هر قطعه از خط لوله که مورد آزمایش واقع می‌شود، به نوع و قطر لوله بستگی دارد و بایستی در اسناد طرح ارایه شده باشد. در صورتی که اطلاعاتی در دست نباشد باید بر اساس مفاد فصل دوم نشریه شماره  $۳۰۳$  عمل شود.

۳- آزمایش شیرها - آزمایش شیرهای قطع و وصل روی خط لوله، در مراحل بعدی و طی شستشوی سراسری لوله با فشار بهره‌برداری انجام می‌شود و نیازی به آزمایش جداگانه نیست.

۴- مقدار خاکریزی روی لوله - در موقع آزمایش باید حداقل تا  $30$  سانتی‌متری روی تاج لوله خاکریزی انجام شده باشد. محل اتصال لوله‌ها به یکدیگر و محل متعلقات باید باز و قابل رویت باشند.

۵- کلیه متعلقات لوله از قبیل زانو، سه راه، چهارراه و تبدیل باید طبق مشخصات طرح مهارشده باشند تا در اثر نیروی ضربه‌ای ناشی از فشار آزمایش تغییر مکان ندهند. نحوه مهار در مشخصات طرح منعکس شده است و یا توسط دستگاه نظارت به پیمان کار ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت پیمان کار باید روش مهار را کتاباً از دستگاه نظارت درخواست کند.

۶- پرکردن خط لوله باید به آهستگی و از نقطه پست شروع شود.

۷- کلیه پیج و مهره‌ها و فلنچ‌ها باید کنترل گردد و از محکم بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

۸- آب تزریق شده برای پرنمودن و آزمایش هیدرولیکی لوله باید کاملاً صاف، بی بو و عاری از هرگونه مواد معلق قابل رویت با چشم غیر مسلح باشد.

۹- پس از پرشدن خط لوله و حصول اطمینان از اشباع شدن آن‌ها (بسته به مورد) و تخلیه تمام هوای موجود در خط، افزایش فشار توسط تزریق آب باید شروع شود.

۱۰- معمولاً آزمایش فشار هیدرواستاتیکی در دو مرحله آزمایش اولیه و نهایی انجام می‌شود که نحوه و مقدار فشار هر یک در مشخصات طرح ذکر می‌شود و یا توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌شود. در صورت فقدان این دستورالعمل، می‌توان به شرح زیر عمل نمود:

۱۱- در مرحله اول، فشار خط به تدریج تا یک سوم فشار مورد آزمایش بالا برده می‌شود و تمام طول خط مورد بازرسی قرار می‌گیرد و هرگونه نقصی مرتفع می‌شود. در مرحله دوم آزمایش، تدریجاً فشار افزایش داده می‌شود تا پس از هواگیری کامل به فشار مورد نظر برسد.

۱۲- پس از رسیدن به فشار مورد نظر، خط لوله باید برای مدت تعیین شده در مشخصات طرح تحتفشار باقی بماند و سپس اندازه‌گیری افت فشار و یا مقدار نشت آب براساس مشخصات مندرج در این مشخصات فنی و مشخصات طرح انجام شود. در صورتی که ارقام بدست آمده افت فشار و یا نشت آب کمتر از ارقام مجاز باشد، خط لوله آبند تلقی می‌شود و در غیر این صورت، باید پس از رفع معايب، آزمایش هیدرولیکی تا حصول نتیجه مورد نظر تکرار شود.

۱۳- برای دستیابی به نتیجه مطلوب در آزمایش هیدرولیکی، پس از پرکردن خط از آب و حفظ آن برای مدت حداقل ۲۴ ساعت، باید از اشباع لوله‌ها، عدم جابه‌جایی واشرها و خروج هوا و همچنین عاری از هواي محبوس بودن لوله‌ها اطمینان حاصل شود. ضمناً محل کلیه اتصالات باید مرتبأ بازدید گردد و عیوب احتمالی برطرف شود. مقدار نشت آب مجاز حسب مورد و با توجه به نوع لوله‌های به کار رفته، در سایر فصل‌های این مشخصات فنی منعکس شده است.

۱۴- تقسیم خط لوله به قطعات مورد آزمایش از طریق بستن شیرهای قطع و وصل روی خط مجاز نیست. به عبارت دیگر، نباید دیسک شیرهای قطع و وصل به عنوان درپوش انتهایی قطعه، مورد استفاده قرار گیرند، بلکه در هر دو انتهای قطعه مورد آزمایش، باید دو درپوش مناسب بر روی لوله نصب گردد و توسط مهارهای لازم از حرکت آن‌ها و همچنین خط لوله جلوگیری شود.

۱۵- بر روی بالاترین نقطه درپوش انتهایی (قسمت مرتفع تر خط لوله) باید یک شیر تخلیه هوا با قطر مناسب نصب شود. انتخاب قطر شیر تخلیه هوا مناسب با قطر خط اصلی صورت می‌گیرد و معمولاً بین ۵٪ الی ۲ اینچ انتخاب می‌شود.

۱۶- بر روی پایین‌ترین نقطه درپوش انتهایی (قسمت پست تر خط لوله) باید یک شیر تزریق آب با قطر مناسب نصب شود. قطر این شیر نیز متناسب با قطر خط اصلی و مقدار آب تزریقی به خط انتخاب می‌شود و معمولاً بین ۱ الی ۴ اینچ است. از شیرهای تزریق آب می‌توان به عنوان شیر تخلیه خط نیز استفاده نمود. بر روی هر یک از درپوش‌های انتهای خط، یک فشارسنج نصب می‌شود. فشار سنج‌ها باید قادر به نمایش تغییرات فشار تا حدود ۱۰٪ بار (یک متر ستون آب) باشند.

۱۷-نتیجه آزمایش فشار هیدرواستاتیکی خط باید از پایین‌ترین نقطه قطعه مورد آزمایش قرائت شود. طول قطعات مورد آزمایش باید به‌نحوی انتخاب گردند که فشار در بالاترین نقطه حداقل معادل  $1/10$  برابر فشار نامی خط باشد.

۱۸-انجام هرگونه عملیات اجرایی در ترانشه در طی مدت آزمایش فشار هیدرواستاتیکی مجاز نمی‌باشد.

۱۹-هرگاه در حین عملیات آزمایش فشار هیدرواستاتیکی عیوبی در خط و متعلقات و شیرها بروز نماید و مشاهده شود، عملیات باید متوقف گردد و آب تا فراهم شدن شرایط کار در محل و یا محل‌های مورد نظر برای اصلاح، تخلیه شود. شروع مجدد آزمایش تنها پس از رفع کلیه عیوب مجاز است.

۲۰-اصلاح و تعمیر اتصالات که آب‌بند نبودن آن‌ها در حین آزمایش مشاهده شود، می‌تواند بدون تخلیه آب لوله و پس از کاهش فشار خط تا حد ممکن انجام گیرد.

۲۱-جک و یا وسایل مشابه و درپوش‌های موقت مدام که خط لوله دارای فشار است نباید باز و جابه‌جا شوند.

۲۲-ظرفیت تانکر و تلمبه آب برای افزایش فشار داخل خط باید متناسب با طول خط مورد آزمایش و حداکثر فشار موردنظر انتخاب شود.

۲۳-آزمایش فشار هیدرواستاتیکی لوله‌ها و متعلقات و شیرهایی که قطعات آزمایش شده خطوط لوله را به یکدیگر متصل می‌نمایند ضروری نمی‌باشد، بلکه آزمایش سراسری خط لوله برای این قطعات کوچک کفايت می‌کند.

۲۴-پس از پایان موقیت‌آمیز آزمایش فشار هیدرواستاتیکی هر قطعه و تایید دستگاه نظارت، صورت جلسه انجام کار باید تنظیم شود. در این صورت جلسه باید اطلاعات لازم از قبیل؛ طول خط، فشار آزمایش، مدت آزمایش، عیوب مشاهده و رفع شده، مقدار افت فشار و یا کاهش آب و موارد ضروری دیگر به تشخیص دستگاه نظارت درج شود.

## ۶-۱-۲- نکات عمومی احداث حوضچه شیرآلات

انواع مختلف شیرها بسته به مورد در خطوط لوله به کار گرفته می‌شود. به منظور حفاظت و بهره برداری از شیرها، حوضچه شیرآلات عموماً در مراحل بعد از اتمام نصب لوله احداث می‌شود. در احداث حوضچه شیرآلات باید نکات عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- برای شیرهای بزرگتر از  $300$  میلی‌متر، نشیمن شیرها در درون حوضچه به نحو مناسب ایجاد شود تا وزن آن‌ها فشار اضافی به لوله وارد نکند. نشیمن شیر می‌تواند مستقیماً در زیر شیر و یا متعلقات دو طرف آن قرار گیرد.

۲- تخلیه آب‌های وارد به حوضچه و یا آب‌های ناشی از نشت محل اتصالات، از طریق نصب لوله در حد فاصل یکی از دیوارها و کف و زهکش اطراف حوضچه باید انجام شود، مگر در حالتی که کف حوضچه در

تمام و یا موقعی از سال زیر تراز آب‌های زیرزمینی قرار گیرد و امکان ورود و پس زدن این آب‌ها به داخل حوضچه از طریق لوله زهکش وجود داشته باشد.

۳- آببندی محل عبور لوله‌ها از دیوارهای حوضچه‌ها تامین شود. برای این منظور، کنف قیراندود بین دیواره حوضچه و لوله قرار داده شود. در موقعی که تراز آب‌های زیرزمینی بالاتر از کف حوضچه قرار می‌گیرد، علاوه بر کنف قیراندود که باید به خوبی کوبیده شود، از خمیرهای آب بند به ضخامت حدود ۳ سانتی متر برای پوشاندن سطح خارجی محل عبور لوله از دیوار استفاده شود.

۴- آببندی کامل دیواره و کف حوضچه‌ها خصوصاً برای مواردی که تراز آب‌های زیرزمینی بالاتر از کف حوضچه قرار می‌گیرد تامین شود.

۵- در طراحی حوضچه‌ها، نیروی شناور شدن با توجه به تراز آب‌های زیرزمینی بایستی مراجعات شده باشد.

۶- امکان خارج نمودن بزرگ‌ترین قطعه شیرها و متعلقات از داخل حوضچه برای مراحل بعدی در نظر گرفته شود. برای این منظور، یا سقف حوضچه قابل برداشتن باشد و یا قسمتی از سقف به صورت پیش‌ساخته نصب شود.

۷- اقدامات لازم برای جلوگیری از یخ‌زدگی شیرها خصوصاً شیرهای تخلیه هوا که در نقاط مرتفع لوله قرار می‌گیرند، به عمل آید.

۸- ارتفاع متعلقات و شیرهای روی لوله، خصوصاً شیر هوا در انتخاب ارتفاع حوضچه مد نظر قرار گیرد.

۹- شیرهای تخلیه حتی‌الامکان در نزدیکی رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبروها و سایر محل‌هایی که امکان تخلیه آب وجود دارد پیش‌بینی گردند.

۱۰- محل خروج آب شیرهای تخلیه تحت هیچ شرایطی نباید مستقیماً در زیر تراز آب، محل‌های طبیعی تخلیه آب (رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌ها و غیره) قرار گیرند.

۱۱- شیرهای تخلیه هوا و یا مکش هوا نباید مستقیماً با مجاري فاضلاب و یا آب‌های سطحی در تماس باشند.

۱۲- تمام حوضچه‌هایی که در انتهای خط قرار گرفته‌اند باید دارای امکانات هم‌زمان تخلیه هوا و آب باشند.

۱۳- ابعاد حوضچه‌ها به نحوی انتخاب گردند که علاوه بر فضای شیرها و هرگونه پشت بند متعلقات، فضای لازم برای ایستادن و حرکت افراد نصاب، فاصله مناسب از دیوارهای برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌ها و گردش ابزار کار وجود داشته باشد.

۱۴- دریچه بازدید و ورود و خروج حوضچه‌ها و پله‌های دسترسی مستقیماً روی لوله و شیرها قرار داده نشوند.

۱۵- پرکردن اطراف حوضچه‌ها باید در زمان مناسب و پس از اطمینان از صحت عملیات اجرایی دیواره صورت پذیرد.

۱۶- نصب شیرها و متعلقات داخل حوضچه باید پس از حصول اطمینان از گیرایی کامل بتن و صحت عملیات اجرایی سازه شروع شود.

۱۷- در مواقعی که شیرها و متعلقات قبل از احداث دیوارها نصب می‌گردند، تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز صدمه به آن‌ها در حین عملیات اجرایی پیش‌بینی شود و این تجهیزات کاملاً حفاظت شوند.

۱۸- احداث حوضچه شیرها باید براساس مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی، نشریه شماره ۵۵ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شود.

## ۶-۲-۱- عملیات لوله‌گذاری

### ۶-۲-۱-۱- لوله‌گذاری لوله‌های آزبست

لوله‌های آزبست از ترکیب الیاف پنبه نسوز (آزبست)، سیمان پرتلند و آب در اقطار و تحمل فشارهای مختلف در دو نوع PN و RN ساخته می‌شوند. این نوع لوله‌ها با توجه به مشخصات فنی مناسب طی سالیان متعدد تولید و در خطوط انتقال و توزیع آب مورد استفاده قرار داشته‌اند.

در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بهداشتی ناشی از کاربرد این نوع لوله‌ها و نیز به دلیل توسعه استفاده از لوله‌های با شرایط و مشخصات فنی مناسب‌تر از جمله لوله‌های ترمومپلاستیک، استفاده از لوله‌های آزبست مخصوصاً در طرح‌های آبیاری تحت فشار تقریباً منسوخ شده است.

در صورت کاربرد این نوع لوله‌ها در طرح‌های آبیاری تحت‌فشار، پیمان‌کار موظف است مشخصات فنی عمومی لوله‌های آزبست سیمان ارایه شده در نشریه شماره ۳۰۳ (فصل دوم بخش چهارم) را متناسب با شرایط کار و با هماهنگی دستگاه نظارت رعایت نماید.

### ۶-۲-۱-۲- لوله‌گذاری لوله‌های پلی‌اتیلن

#### ۶-۲-۱-۲-۱- مشخصات فنی لوله‌های پلی‌اتیلن

مشخصات فنی عمومی لوله‌های پلی‌اتیلن که باید مورد توجه پیمان‌کار و دستگاه نظارت قرار گیرد به شرح زیر می‌باشد:

۱- لوله‌های پلی‌اتیلن از جمله لوله‌های ترمومپلاستیک می‌باشند.

۲- پلی‌اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به همراه دوده آنتی اکسیدان تهیه می‌شود.

۳- پلی‌اتیلن به صورت تجاری در سه نوع، وزن مخصوص کم (Low Density)، وزن مخصوص متوسط (Medium density) و وزن مخصوص زیاد (High Density) در بازار عرضه می‌شود.

۴- هرچه وزن مخصوص مواد پلی‌اتیلن زیادتر باشد، مقاومت آن هم بیشتر است. نوع لوله مناسب از نظر وزن مخصوص براساس شرایط کاربرد انتخاب می‌شود.

- ۵- لوله‌های پلی‌اتیلن در مقابل اثرات مواد شیمیایی مقاوم می‌باشند، لذا نیازی به پوشش خارجی در مقابل اثرات خورنده‌گی خاک و یا پوشش داخلی برای مقاومت در مقابل خورنده‌گی آب (یا هر سیالی که از آن عبور می‌کند) ندارند.
- ۶- برای تولید لوله‌های پلی‌اتیلن از دستگاه اکسٹرودر (Extruder) استفاده می‌شود. در این دستگاه به طور خودکار مواد اولیه گرم و خمیری شکل شده و با فشار، از قالب مخصوص عبور کرده و پس از سرد شدن به صورت لوله از دستگاه خارج می‌شود.
- ۷- حداقل شعاع انحنای مجاز برای جمع کردن و یا خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن ۵ برابر اندازه قطر آن‌ها است.
- ۸- لوله‌های پلی‌اتیلن با اندازه قطر خارجی آن‌ها شناخته می‌شوند.
- ۹- به منظور استحکام بیشتر لوله‌های پلی‌اتیلن، در دهه ۷۰ میلادی لوله‌های PE80 و در اوایل دهه ۹۰ میلادی لوله‌های PE100 با قابلیت‌های ممتازتر نسبت به لوله‌های PE63 تولید و به بازار عرضه شدند.
- ۱۰- لوله‌های PE100 مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد سریع ترک از خود نشان می‌دهند. این مساله خصوصاً برای لوله‌های با قطر بالاتر باعث افزایش ضربی ایمنی می‌گردد.
- ۱۱- ساختار مولکولی مواد پلی‌اتیلن PE100 و PE80 (پلی‌اتیلن سنگین) به‌گونه‌ای است که می‌توان لوله‌ها را با کیفیت بسیار مطلوب‌تر به یکدیگر جوش داد.
- ۱۲- توزیع وزن مولکولی گستره و بلند در لوله‌های PE100 سبب بهبود فرآیند پذیری آن‌ها شده است. از جمله لوله‌های تولیدی سطوح کاملاً صاف و صیقلی دارند و افت اصطکاک در آن‌ها به حداقل رسیده است.
- ۱۳- بالا بودن ضربی خرز خمی پلی‌اتیلن PE100 و PE80 باعث کاهش ضخامت جداره لوله و صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه و کاهش وزن لوله‌ها شده است.
- ۱۴- با توجه به میزان ضربی کشنش مواد پلی‌اتیلن و بهبود آن در مواد PE60 و PE100 و استحکام کافی در برابر فشار ضربه‌ای، لوله‌های پلی‌اتیلن در برابر ارتعاشات زمین لرزه و جابه‌جایی لایه‌های خاک بهترین مقاومت را از خود نشان می‌دهند.
- ۱۵- لوله‌های پلی‌اتیلن مقاومت بسیار خوبی در مقابل اکثر مواد شیمیایی دارند. درجه مقاومت در مقابل مواد شیمیایی و در نتیجه طول عمر مفید و مؤثر لوله‌های پلی‌اتیلن بستگی به غلظت، درجه حرارت و فشار مواد شیمیایی دارد.
- ۱۶- لوله‌های پلی‌اتیلن خوردہ نمی‌شوند و لذا از ضخامت آن‌ها در مجاورت مواد شیمیایی کاسته نمی‌شود، زنگ نمی‌زنند و در مقابل جریان‌های الکتریکی مقاوم می‌باشند.
- ۱۷- لوله‌های پلی‌اتیلن سبب رشد موادی از قبیل جلبک‌ها و باکتری‌ها نمی‌شوند.
- ۱۸- لوله‌های پلی‌اتیلن دارای مزیت برجسته مقاومت در برابر سایش است.

۱۹- ضریب زبری لوله‌های پلی‌اتیلن کم است و این مشخصه مزیت هیدرولیکی را فراهم می‌کند.

#### ۶-۲-۲- استانداردهای لوله‌های پلی‌اتیلن

استانداردهای مورد استفاده در مورد لوله‌های پلی‌اتیلن به شرح زیر می‌باشند:

##### الف- استانداردهای ISIRI

۱- روا داری قطر خارجی و ضخامت جداره لوله‌های پلی‌اتیلن ISIRI 1331

۲- آبین نامه کاربرد و نصب لوله‌های تحت فشار ترموبلاستیک در زیر خاک ISIRI 2002

۳- روش‌های نمونه‌برداری و آزمون لوله‌های پلی‌اتیلن ISIRI 2178

##### ب- استانداردهای ISO

۱- قطر اسمی و فشار اسمی لوله‌های ترموبلاستیک ISO 161/1

۲- رواداری‌های قطر خارجی و ضخامت جداره لوله‌های پلی‌اتیلن ISO 3607

##### ج- استانداردهای BSI

۱- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن BSI 6437,3284

۲- مشخصات، ابعاد و فشار لوله‌های ترموبلاستیک BSI 5556

۳- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن آبی رنگ تا قطر ۶۳ میلی‌متر BSI 6572

۴- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن مشکی رنگ تا قطر ۶۳ میلی‌متر BSI 6730

##### د- استانداردهای DIN

۱- لوله‌های پلی‌اتیلن سخت- تیپ ۲- ابعاد DIN8074

۲- لوله‌های پلی‌اتیلن سخت- تیپ ۲- آزمایش DIN8075

۳- لوله‌های پلی‌اتیلن سخت- تیپ ۲- ابعاد DIN 80 76-3

##### ه- استانداردهای ASTM

۱- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن 50 ASTM D-3350

۲- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن 2104 ASTM D - 2104

۳- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن با کنترل قطر داخلی 2239 - ASTM D - 2239

۴- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن با کنترل قطر خارجی 2447 - ASTM D- 2447

۵- مشخصات لوله‌های پلی‌اتیلن با کنترل قطر خارجی 3035 - ASTM D- 3035

۶- طبقه بندی لوله‌های پلی‌اتیلن 2737 ASTM D- 2737

##### و- استانداردهای AWWA

۱- لوله‌های پلی‌اتیلن تحت فشار آب به قطر ۴ تا ۰/۳ اینچ ANSI - AWWA C-906 و C-901

### ۳-۲-۳- محدودیت‌های کاربرد لوله‌های پلی‌اتیلن

محدودیت‌های استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن که لازم است به هنگام به کارگیری آن‌ها مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر ارایه شده است. این محدودیت‌ها سبب شده که اقدامات خاصی برای حمل، نگهداری و نصب لوله‌ها ضروری گردد. بنابراین لازم است پیمان کار ضمن توجه کامل به این محدودیت‌ها، اقدامات مورد نیاز را هنگام اجرا انجام دهد:

#### الف- محدودیت‌های ناشی از بسترسازی

تغییر شکل مقطع لوله بر اثر فشار خاک و یا فشارهای خارجی، ممکن است در حدی باشد که لوله را بیش از حد مجاز دو پهن نماید. در این موارد برای جلوگیری از دو پهن شدن لوله، باید بستر سازی خاصی برای لوله پیش‌بینی شود. نحوه بسترسازی بایستی در مشخصات فنی طرح ارایه شده باشد.

#### ب- محدودیت تامین متعلقات

بعضی از اقطار و فشارکاری لوله‌های پلی‌اتیلن و همچنین متعلقات و تبدیل‌های مربوطه ممکن است توسط کارخانه‌های داخلی تولید نشوند. در این ارتباط ممکن است محدودیت‌هایی بوجود آید که پیمان کار بایستی در هنگام اجرا مدنظر قرار دهد. در این موارد امکان استفاده از متعلقات چدنی یا فولادی نیز وجود دارد.

#### ج- محدودیت‌های درجه حرارت

ضریب انبساط خطی حرارتی لوله‌های پلی‌اتیلن معادل  $5^{\circ}\text{C}^{-1} \times 15\text{ می‌باشد}$ . این ضریب به‌طور متوسط برای درجه حرارت‌های بین  $20^{\circ}$  تا  $60^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد صادق است. با توجه به این مشخصه، دقت‌های لازم در انتخاب لوله‌هایی که تحت تاثیر درجه حرارت‌های مختلف قرارخواهند گرفت ضروری است. این مساله بهخصوص در اتصالات مکانیکی باید مورد توجه قرار گیرد تا از جداشدن احتمالی این اتصالات با روش مناسب از جمله ساخت بلوك‌های نگهدارنده جلوگیری به عمل آید.

موقع نصب این لوله‌ها باید دقت شود که قبل از اتصال به شیرها و اتصالات دیگر، درجه حرارت آن‌ها به درجه حرارت محیط رسیده باشد. توصیه می‌شود که نصب اتصالات در زمان حداقل درجه حرارت روزانه انجام شود.

مقاومت لوله‌های پلی‌اتیلن با افزایش درجه حرارت کاهش می‌باید. این اثر به صورتی است که چنانچه مقاومت لوله در درجه حرارت  $20^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد معادل  $100^{\circ}$  باشد در درجه حرارت  $60^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد  $40^{\circ}$  خواهد بود. عمر مفید لوله‌ها با افزایش درجه حرارت بخصوص بیش از  $40^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد کاهش می‌باید.

#### د- محدودیت‌های مواد شیمیایی

مواد شیمیایی مضر برای لوله‌های پلی‌اتیلن، به اکسید کننده‌ها و مواد ایجادکننده ترک و بعضی از حلال‌ها محدود می‌شود. این مساله اغلب در صنعت و برای موادی از جمله حلال‌های آلی، مواد روغنی، هالوژن‌ها و اسیدها، در فشارهای زیاد باید مورد توجه قرار گیرد.

### ه- محدودیت خاک‌های آلووده

بعضی از مواد شیمیایی موجود در خاک و در مسیر خطوط لوله آب ممکن است اثرات نامطلوبی روی لوله و حتی آب بگذارند. در خاک‌های گازدار باید به این موضوع توجه شود.

#### و- سایر محدودیت‌های کاربرد لوله پلی‌اتیلن

۱- لوله‌های پلی‌اتیلن به علت هدایت حرارت کم، به سادگی در مقابل شعله مستقیم آسیب می‌بینند. بنابر این برای ذوب کردن لوله و متعلقات نباید از این روش استفاده نمود.

۲- لوله‌های پلی‌اتیلن هادی جریان الکتریسیته نمی‌باشند، بنابر این از این لوله‌ها برای اتصال زمینی وسایل برقی نمی‌توان استفاده کرد.

۳- به علت مقاومت بالای الکتریکی لوله‌های پلی‌اتیلن، در نقاطی که الکتریسیته ساکن مطرح است، باید اقدامات احتیاطی لازم انجام شود.

۴- تامین متعلقات لوله‌های پلی‌اتیلن از کارخانه‌های سازنده لوله عمدهاً با اشکال مواجه است.

۵- لوله‌های پلی‌اتیلن در مقابل اجسام نوک تیز باید محافظت شوند تا پاره یا سوراخ نشوند.

۶- تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در قطرهای بزرگ معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است که هزینه‌های طرح را نسبت به بعضی لوله‌های دیگر بالا می‌برد.

### ۶-۲-۴- روش‌های اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن

اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به چندین روش امکان‌پذیر می‌باشد. پیمان‌کار بایستی با توجه به نوع اتصال مورد نظر در مشخصات فنی طرح، تمهیدات لازم و پرسنل محرب را تامین کند و چنان‌چه با توجه به شرایط کار، محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد، مراتب را کتاباً به دستگاه نظارت اعلام و کسب تکلیف نماید.

برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به یکدیگر و به متعلقات و شیرآلات از یکی از روش‌های زیر باید استفاده شود:

#### الف- اتصال جوشی لب‌به‌لب

در این روش از دستگاه جوش مخصوص لوله پلی‌اتیلن استفاده می‌شود. مراحل انجام کار و نکات قابل توجهی که پیمان‌کار در این روش بایستی رعایت نماید به شرح زیر است:

۱- قبل از شروع به کار، تجهیزات کار و دستگاه جوش آماده شوند.

۲- با توجه به شرایط آب و هوایی و در صورت نیاز، چادر جوش‌کاری و یا محل مناسب دیگر (جهت حفاظت از دستگاه) ایجاد گردد.

۳- جعبه دنده بر روی دستگاه قرار داده شود.

- ۴- هر دو سر لوله در امتداد یکدیگر، در کمربندهای دستگاه قرار گیرد و با گیره در محل خود محکم شود.
- دقت شود در صورتی که سر لوله‌ها از حالت دایره خارج شده‌اند، با سفت کردن گیره‌ها، سرلوله به حالت اولیه و دایره کامل در آید.
- ۵- دو سر لوله از مواد زاید کاملاً تمیز شوند. لوله‌ها به تدریج و با فشار کم به جعبه دهنده نزدیک شوند و تراشیدن دو سر لوله تا جایی که براده پیوسته ظاهر گردد، ادامه یابد.
- ۶- با دور کردن لوله‌ها از یکدیگر، جعبه دنده از روی دستگاه برداشته شود.
- ۷- براده‌های ایجاد شده، از بین لوله‌ها و احیاناً از داخل آن‌ها خارج گردد و از اطراف دستگاه دور شود.
- ۸- از دست زدن به سطح مقطع لوله‌ها جداً خودداری شود.
- ۹- دو سر لوله کاملاً مقابل هم قرار داده شود تا از عدم یکنواختی سطوح وجود فاصله خالی بین آن‌ها اطمینان حاصل گردد. حداکثر فاصله رواداری مجاز برای لوله‌های تا قطر  $200$  میلی‌متر و از  $200$  تا  $315$  میلی‌متر و برای لوله‌های با قطر بیشتر از  $315$  میلی‌متر  $2$  و  $000$  می‌باشد.
- ۱۰- هم راستا بودن امتداد لوله‌ها کنترل شود. حداکثر روا داری مجاز انحراف از امتداد محور لوله‌ها  $1/0$  ضخامت لوله می‌باشد.
- ۱۱- قبل از اتصال به برق، صفحه حرارتی با دقتمت از هر گونه مواد زاید تمیز شود و برای این منظور از مواد الیافی یا الکلی استفاده نشود.
- ۱۲- دمای صفحه حرارتی با توجه به جداول توصیه شده، کنترل شود.
- ۱۳- دو سر لوله به تدریج به صفحه حرارتی نزدیک گردد و فشار و مدت تماس با صفحه حرارتی در دمای مورد نظر اعمال شود. تا زمانی که دو سر لوله به صفحه حرارتی تماس دارد و در حال ذوب شدن می‌باشد، به هیچ‌وجه نباید لوله‌ها تکان داده شوند.
- ۱۴- بعد از ایجاد برجستگی لازم در محیط لوله‌ها (حدود  $2$  تا  $3$  میلی‌متر)، فشار به آرامی به حداقل ممکن تقلیل یابد.
- ۱۵- زمان اتصال به صفحه حرارتی، فشار و دما مطابق جداول توصیه شده رعایت گردد.
- ۱۶- با دور کردن لوله‌ها از یکدیگر، صفحه حرارتی برداشته شده و با دقتمت در محل مخصوص خود قرار داده شود.
- ۱۷- با برداشته شدن صفحه حرارتی فوراً لوله‌ها به هم نزدیک شود (حداکثر در  $10$  ثانیه) و فشار جوش به تدریج تا مقدار توصیه شده اعمال گردد. به این ترتیب دو سر ذوب شده لوله‌ها به یکدیگرمی‌چسبید و با یک پارچه شدن آن‌ها اتصال محکم برقرار می‌شود.
- ۱۸- هنگام فشار دادن دو سر لوله بایستی کاملاً دقتمت شود که اعمال فشار زیادتر از حد مجاز، موجب بیرون زدن مواد مذاب از محل اتصال می‌شود و قسمت نسبتاً سرد دو سر لوله‌ها به یکدیگر وصل خواهد شد.

همچنین اعمال فشار کمتر از حد مجاز باعث می‌شود که دو سر لوله در لبه باریکی به هم متصل شوند که در هر دو حالت اتصالی مناسب و محکم برقرار نخواهد شد.

۱۹- لوله‌ها باید حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه بدون حرکت نگهداشته شوند تا محل اتصال کاملاً سرد شود و به دمای محیط برسد.

۲۰- در صورتی که مواد مذاب به صفحه حرارتی بچسبد، پیمانکار باید عملیات را متوقف و پس از تمیز کردن صفحه حرارتی و برش قسمت‌های ذوب شده دو سر لوله، عملیات را تکرار نماید.

۲۱- جوش لببه لب لوله‌های پلی اتیلن نباید داخل ترانشه انجام شود. طول نسبتاً زیاد چند شاخه لوله که در خارج ترانشه بهم جوش شده اند، قابلیت انعطاف کافی ایجاد می‌کند که قسمت‌های جوش داده شده داخل ترانشه قرار گیرد و انتهای آن برای اتصال به شاخه‌های دیگر بالای ترانشه قرار داشته باشد.

۲۲- با توجه به این که برای هر نوع مواد پلی‌اتیلن، دامنه معینی برای پارامترهای اصلی جوش‌کاری (درجه حرارت، فشار لبه‌ها و زمان سرد شدن) وجود دارد، قبل از انجام عملیات با هماهنگی دستگاه نظارت باید براساس جداول و توصیه‌های سازندگان (لوله و دستگاه جوش) اقدام نمود.

۲۳- در هوای بارانی، بادهای تند و سرمای شدید، از جوش‌کاری خودداری شود. در صورت اجبار به انجام کار در این شرایط از چادر یا محل محافظت شده مناسب استفاده شود. در هر صورت دمای محیط کار تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد باشد.

۲۴- حداقل تجهیزاتی که باید پیمان کار جهت انجام جوش لببه لب فراهم نماید عبارتند از:

- ژنراتور برای تامین انرژی صفحه حرارتی، جعبه دنده و فشار پمپ‌های هیدرولیکی.
- دستگاه جوش مجهز به گیره‌های مربوطه، زمان‌سنج و جعبه دنده.
- دستمال مناسب برای تمیز کردن صفحه حرارتی.
- وسایل لازم برای بریدن لبه‌های اضافی برآمده لوله در داخل و خارج آن.
- وسیله لازم جهت اندازه‌گیری قسمت برآمده لوله.
- دماسنجد برای اندازه‌گیری درجه حرارت صفحه حرارتی و دماسنجد برای اندازه‌گیری دمای هوا.

توضیح- اتصال جوش لببه لب برای لوله‌های با قطرهای کمتر از ۶۳ میلی‌متر توصیه نمی‌شود و برای قطرهای بالا در صورت وجود دستگاه و امکانات مناسب، محدودیتی وجود ندارد.

### ب- اتصال فلنجی

از این روش برای اتصال لوله پلی‌اتیلن به لوله‌های فولادی یا چدنی و نیز اتصال لوله پلی‌اتیلن به شیرآلات و متعلقات (فلنج دار) استفاده می‌شود. نکاتی که در کاربرد این روش توسط پیمان‌کار باید رعایت شود به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- برای هر سر ساده لوله پلی‌اتیلن یک فلنچ جوشی پلی‌اتیلن، یک رینگ فلزی سوراخ دارد استاندارد، واشر تخت لاستیکی و پیچ و مهره به تعداد و اندازه مورد نظر، تخصیص داده شود.
- ۲- برای ایجاد اتصال باید ابتدا رینگ فلزی روی سر ساده لوله قرار داده شود.
- ۳- سر ساده فلنچ پلی‌اتیلن با رعایت نکات مورد نظر به سر لوله پلی‌اتیلن جوش (لببهلب) داده شود. باید دقیق شود که محور فلنچ پلی‌اتیلن و محور سر لوله پلی‌اتیلن کاملاً در امتداد هم قرار گیرند.
- ۴- رینگ فلزی به سمت فلنچ پلی‌اتیلن جوش داده شده طوری در مقابل فلنچ شیرآلات یا متعلقات قرار داده شود که سوراخ‌های آن‌ها در مقابل هم قرار گیرند.
- ۵- واشر تخت لاستیکی بین فلنچ پلی‌اتیلن و فلنچ شیرآلات و یا متعلقات، مقابل آن قرار داده شود و پیچ و مهره‌ها در محل خود قرار داده شوند.
- ۶- با پیچاندن و محکم کردن پیچ و مهره‌ها دو طرف اتصال به واشر تخت لاستیکی فرآیندی لازم تامین شود.

#### ج- اتصال پیچی (Screw type joiat)

این نوع اتصال معمولاً برای لوله‌های با قطر کم (کمتر از ۱۲۵ میلی‌متر) کاربرد دارد. برای این منظور از اتصالات مکانیکی مخصوص باید استفاده شود. این نوع اتصال معمولاً از پنج قطعه شامل؛ قطعه میانی (دو طرف رزووه) دو مهره در طرفین، واشر ارینگ و قطعه مخروطی تشکیل شده است. از این روش برای اتصال دو سر ساده لوله‌های پلی‌اتیلن (به صورت رابط) و یا یک سر ساده لوله پلی‌اتیلن به شیرآلات و اتصالات فلزی رزووه‌ای و یا فلنج دار استفاده می‌شود.

#### د- اتصال به روش الکتریکی (Electro fusion)

در این روش از اتصالات و متعلقات مخصوص مجهز به سیم پیچی حرارتی بر قی استفاده می‌شود. این روش از مطمئن‌ترین روش‌های اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن است. با حرارت دادن سیم پیچ حرارتی، مواد مجاور آن شروع به ذوب شدن می‌کند و با افزایش دامنه ذوب مواد و رسیدن حرارت به جدار لوله، سطح خارجی لوله نیز ذوب می‌گردد. پس از قطع حرارت و سرد شدن تدریجی، اتصال محکم بوجود می‌آید. نکاتی که در این روش باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

۱- درجه حرارت و فشار قسمت ذوب شده براساس توصیه شرکت سازنده کنترل شود.

۲- از سالم بودن سیم پیچ حرارتی اطمینان حاصل گردد و از آسیب رساندن به آن جلوگیری شود.

۳- محل اتصال قبل، در حین و بعد از انجام اتصال از هر گونه عوامل خارجی محافظت شود.

۴- زمان مناسب برای جوش الکتروفیوژن مطابق توصیه سازنده‌گان در نظر گرفته شود.

۵- دو سر لوله به صورت عمود بر محور آن کاملاً رنده و صاف شود.

۶- هر نوع مواد زاید از دو سر لوله تمیز شود.

۷- با توجه به ابعاد اتصال، مقدار فرورفتگی لازم روی دو سر لوله علامت‌گذاری شود.

- ۸- با استفاده از وسایل مناسب سطح خارجی دو سر لوله تا محل علامت‌گذاری شده به مقدار جزیی تراشیده شود. ایجاد خراش یا ناهموار کردن دو سر لوله کافی نخواهد بود.
- ۹- اتصال مورد نظر کاملاً تمیز شود (داخل و خارج).
- ۱۰- قسمت تراشیده شده دو سر لوله با مواد مناسب (ایزوپروپانول) تمیز شود.
- ۱۱- دو سر ساده لوله تا محل علامت‌گذاری شده داخل اتصال قرار داده شود به‌طوری که دو سر لوله با زایده میانی اتصال در تماس قرار گیرد.
- ۱۲- استفاده از گیره برای هر اتصال ضروری است.
- ۱۳- قسمت محافظ ترمینال‌های اتصال برق از روی اتصال برداشته شود.
- ۱۴- سیستم الکتریکی به ترمینال‌های اتصال وصل شود.
- ۱۵- ولتاژ و زمان مورد نظر براساس توصیه کارخانه سازنده برقرار گردد.
- ۱۶- وضعیت ذوب شدن مواد توسط سیستم مربوطه کنترل شود.
- ۱۷- تا زمان گیرایش کامل و اطمینان از عملیات جوش، گیره باز نشود.
- ه- روش‌های دیگر اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن  
انواع دیگر روش‌های اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن عبارتند از:

  - ۱- اتصال حرارتی بوشنی (Soket Fusion)
  - ۲- اتصال به روش جوش اکسترۇژنى (Extrusion Welding)
  - ۳- اتصال به روش چفتی و واشر لاستیکی (O -Ring Type)

استفاده از این روش‌ها در حال حاضر در ایران بسیار محدود می‌باشد.

- ### ۵-۲-۲-۶- جابه‌جایی، حمل و نگهداری لوله و متعلقات لوله‌های پلی‌اتیلن
- پیمان کار موظف است در بارگیری و تخلیه لوله و متعلقات، نهایت دقیق و احتیاط را به عمل آورد تا هیچ‌گونه صدمه‌ای به آن‌ها وارد نشود. برای این منظور بایستی نکات و موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
- ۱- بلند کردن و پایین گذاشتن لوله و متعلقات باید به‌آرامی انجام شود. به‌طوری که از هرگونه خطر افتادن، رها شدن، بریده شدن، ضربه خوردن و سوراخ شدن به نحو مناسب جلوگیری شود.
  - ۲- کف وسیله حمل و نقل باید کاملاً صاف و عاری از هرگونه میخ و یا سطوح تیز برند و یا ساینده باشد. همچنین در انتخاب نوع و طول وسیله نقلیه باید دقیق شود که بیشتر از یک متر از طول لوله‌های شاخه‌ای خارج از کف وسیله نقلیه قرار نگیرد.
  - ۳- در صورتی که لوله و متعلقات در کارخانه به صورت بسته‌بندی تهیه و عرضه شود، در موقع بلند کردن بسته‌ها توسط جرثقیل، باید از تسممه‌های پهن استفاده شده و از به‌کار بردن زنجیر، قلاب و یا سایر

وسایل سخت اجتناب گردد. در هر شرایطی نباید بسته های فلزی را مستقیماً به لوله های پلی اتیلن پیچاند.

۴- برای جابه جایی، لوله ها و متعلقات آن نباید روی زمین غلطانده شوند و یا روی ریل فلزی یا الوار چوبی سر داده شوند. به هر حال هنگام جابه جایی باید کاملاً دقت شود که ضربه ای به لوله ها وارد نشود و یا خراش و ساییدگی در آن ها بوجود نیاید. مخصوصاً در دمای زیر صفر درجه هرگونه ضربه به لوله و متعلقات ممکن است باعث شکستگی آن ها شود.

۵- هنگام حمل و نقل در شرایط مرطوب یا یخ بندان، دقت شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله و متعلقات و نیز لغزنده بودن زمین، صدمه ای به افراد و وسایل و لوله و متعلقات وارد نشود.

۶- در مورد حمل لوله هایی که به صورت کلاف تولید می شوند باید دقت شود که هنگام بارگیری تحت فشارهای جانبی قرار نگیرند. همچنین نباید کلاف لوله ها روی هم انباشته شود و هرگز سعی نشود بیش از ظرفیت وسیله نقلیه، بارگیری انجام شود.

۷- هنگام تخلیه لوله هایی که به صورت کلاف تولید می شوند، باید دقت شود که لوله از روی وسیله نقلیه به زمین پرتاپ نشود و یا از ارتفاع رها نگردد.

۸- هنگام باز کردن کلاف لوله باید دقت شود که کلاف لوله روی سطح سخت کشیده و باز نشود و همچنین باز کردن کلاف به صورتی انجام شود که لوله پیچ نخورده و تاب برندارد زیرا که لوله و متعلقات پلی اتیلن در زیر بار، مخصوصاً در درجه حرارت های بالا تغییر شکل می دهند و در اثر حرارت ناهمگن (غیر یکنواخت) قوس دار می شوند.

۹- شرایط انبار کردن لوله و متعلقات باید به گونه ای باشد که از درجه حرارت های بالا و تابش مستقیم نور خورشید مصون باشند. همچنین لوله و متعلقات باید از قسمت های نوک نیز تیکه گاه دور باشند.

۱۰- در انبار و خروج از انبار باید دقت شود که لوله و یا متعلقات با توجه به تاریخی که انبار شده اند از انبار خارج شوند.

۱۱- اگر لوله های با کلاس های مختلف فشاری در یک محل انبار می شوند، همیشه لوله های با کلاس بالاتر، در پایین قرار گیرند.

۱۲- در صورتی که مدت انبارداری طولانی باشد، لوله و متعلقات باید با پارچه تیره پوشانیده شوند.

۱۳- لوله و متعلقات در محلی از انبار نگهداری شوند که در معرض تهویه مناسب باشند و از تجمع هوای گرم در اطراف آن ها جلوگیری شود.

۱۴- شرایط انبار لوله و متعلقات باید به گونه ای باشد که از شعله مستقیم آتش، منابع حرارتی و یا وسایل داغ نظیر بخاری، دیگ بخار و یا موتوور خانه به اندازه کافی دور باشند.

۱۵- در صورتی که لوله‌ها در انبار روی یکدیگر قرار داده شوند، به منظور جلوگیری از خم شدن و یا دو پهن شدن، بایستی لوله‌ها کاملاً موازی یکدیگر قرار گیرند و ارتفاع لوله‌هایی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند، نباید بیشتر از یک متر باشد. همچنین لوله‌ها باید به صورت هرمی روی هم قرار گیرند و لوله‌های زیرین بوسیله گوهها و یا الوار چوبی به فواصل یک متر در محل خود ثابت شوند.

۱۶- متعلقات لوله پلی‌اتیلن باید به طور مرتب داخل قفسه چیده شوند و هرگز روی هم قرار داده نشوند.

۱۷- لوله و متعلقات پلی‌اتیلن باید دور از مواد شیمیایی قابل تصحیح نگهداری شوند. همچنین باید دقیق شود که تحت هیچ شرایطی خاک و یا هرگونه مواد خارجی دیگر داخل لوله و متعلقات نشود.

۱۸- در صورتی که در اثر انبارداری نامناسب، لوله آسیب دیده باشد، باید قسمت صدمه دیده به طور کامل بریده شود و مورد استفاده قرار نگیرد.

۱۹- برای به حداقل رساندن جابه‌جایی لوله و متعلقات در انبار، پیمان‌کار بایستی براساس مراحل پیشرفت عملیات اجرایی، برنامه منظمی برای انبارداری لوله و متعلقات آن تهیه کند.

۲۰- در صورتی که لوله‌ها با درپوش خاص(برای جلوگیری از هرگونه آسودگی به داخل آن‌ها) به کارگاه حمل شده باشند، این درپوش‌ها باید تا انتهای مدت انبارداری روی لوله‌ها باقی بمانند.

#### ۶-۲-۲-۶- کنترل ورود لوله و متعلقات لوله‌های پلی‌اتیلن به کارگاه

اصولاً لوله‌های پلی‌اتیلن از نظر کمی و کیفی در کارخانه طبق استاندارد ساخته و کنترل می‌شوند. کنترل‌های کیفیت تولید خارج از بحث این مشخصات فنی عمومی می‌باشد ولی پیمان‌کار موظف است در موقع تحويل لوله‌های پلی‌اتیلن به کارگاه نکات عمدۀ زیر را مورد توجه قرار دهد. همچنین در صورت وجود هرگونه ایجاد و اشکال، موارد را با دستگاه نظارت مطرح و در صورت نیاز صورت جلسه نماید:

- ۱- مجموع مقادیر کالای حمل شده از نظر مقدار با برنامه کنترل گردد.
- ۲- هر مقدار کمبود لوله یا متعلقات، همراه با لیست خسارت‌های احتمالی، در برگ رسید درج گردد.
- ۳- لیست لوله‌های آسیب دیده و لیست نواقص در محموله حمل شده در اسرع وقت تهیه و اعلام شود.

#### ۶-۲-۲-۷- حداقل عرض ترانشه مورد نیاز برای لوله‌های پلی‌اتیلن

عرض ترانشه مناسب در اسناد طرح مشخص شده است. در صورت مشخص نبودن عرض ترانشه، حداقل عرض ترانشه مورد نیاز کوچک‌ترین عدد از دو مقدار زیر خواهد بود:

۱) (قطر خارجی لوله) + (۴۰۰ میلی‌متر)

۲) (۱/۲۵ برابر قطر خارجی لوله) + (۳۰۰ میلی‌متر)

حداقل عرض ترانشه در خاک‌های معمولی (غیر متراکم)، علاوه بر فضای لازم برای انجام تمهیدات حفاظتی، به قطر و سختی لوله، سختی مصالح دور لوله و اطراف آن و عمق لوله بستگی دارد و باید در اسناد طرح مشخص شود.

حداقل عرض ترانشه در خاک‌های دج یا متراکم مقداری است که جای کافی برای کار و نصب و ریختن خاک در زیر و اطراف لوله وجود داشته باشد. همچنین فضای بین لوله و دیوار ترانشه باید بیش از عرض وسایلی باشد که برای تراکم خاک در این محدوده لازم است.

چنان‌چه از وسایل خاص نظیر دستگاه حفار ترانشه (Trencher) در خاکبرداری مسیر لوله استفاده می‌شود عرض‌های حداقل را می‌توان با نظر دستگاه نظارت تعیین نمود.


#### ۶-۲-۲-۸- بستر سازی برای لوله‌های پلی‌اتیلن

با توجه به اهمیت زیاد خاک زیر و اطراف لوله‌های پلاستیکی و نوع بستر سازی مناسب برای شرایط مختلف کاری، بایستی محدودیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرند و توصیه‌های مربوطه به کار گرفته شوند. مقطع عمومی ترانشه کارگذاری لوله‌های پلی‌اتیلن و تعاریف مربوطه در شکل (۳-۶) نشان داده شده است.

طبقه بندی مصالح خاکی مورد استفاده در قسمت‌های مختلف ترانشه شامل پی، بستر، خاکریزی زیر لوله از مأخذ نشریه شماره ۳۰۳ در جدول ۴-۶

متاپل استاندارد ASTM D2321 شرح

داده شده است. تشریح بیشتر انواع خاک‌ها در استاندارد ASTM D2487 ارایه شده است. کاربرد خاک‌ها با دانه‌بندی متفاوت نیز برای قسمت‌های مختلف ترانشه طبق توصیه همان نشریه در جدول ۵-۶ ارایه شده است.



شكل ۳-۶- مقطع عرضی کارگذاری لوله پلی‌اتیلن

جدول ۶-۴- طبقه‌بندی مصالح بسته و خاکریز لوله

ردیف ایام	ردیف عبور اگ	جوده‌ابزاری	PL	IL	نحوه مصالح	گروه و علائم طبقه‌بندی	نوع مصالح	کد طبقه‌بندی
۱۵۲	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	نیزگوش، سنگ شکسته، شسن	IA عصالج تهیه شده در کارخانه (درشت دانه تمیز)
۱۵۳	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	نیزگوش، سنگ شکسته، شسن شکسته همراه با مخلوط ماسه با دانه‌بندی مشخص پرانی تقلیل دارد	IB عصالج تهیه شده در کارخانه و تقویت درشت دانه
۱۵۴	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	نیزگوش، سنگ شکسته، شسن شکسته همراه با مخلوط ماسه با دانه‌بندی مشخص پرانی تقلیل دارد مصالح ریزدانه اطراف به داخل آن شامل کمی مصالح ریزدانه و یا بدون آن	II عصالج درشت دانه و تمیز
۱۵۵	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	شن با دانه بندی خوب و مخلوط شن و ماسه با بدون ریزدانه	GW
۱۵۶	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	شن با دانه بندی ضعیف و مخلوط شن و ماسه با بدون ریزدانه	GP
۱۵۷	۴	غیرپلاستیک			کمینه ۰/۸۷۵	۰/۸۰۰	ماسه با شن و ماسه با دانه بندی ضعیف بدون با مصالح ریزدانه	SW

## ادامه جدول ۶-۴- طبقه‌بندی مصالح بسترهای خاکزدگان لوله

ضرایب	حدود ارتوگ	درصد عبور الک	شرح مصالح		نوع مصالح	کد طبقه‌بندی
			PL	LL	گروه عادتی طبقه‌بندی	
CC <sub>۰.۵۰۰۰۰۰۰۰</sub>	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	غیربلاستیک	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	ماسه با شن و ماسه با آدانه‌بندی ضعیف سدوم و پا به مصالح ریزانه کم	SP
CU <sub>۰.۵۰۰۰۰۰۰۰</sub>	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	مانند GP, GW, SW, SP	۰.۵۰۰۰۰۰۰۰	ماسه و شن با مصالح ریزانه	GW-GC SP-SM
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	غیربلاستیک	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	شنب سیلیت دار، مخلوط شن، ماسه و سیلیت	GM
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	غیربلاستیک	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	شنب روس دار، مخلوط شن، ماسه و روس	GM
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	مانند	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	ماسه سیلیت دار، مخلوط ماسه و سیلیت	GC
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	مانند	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	ماسه روس دار، مخلوط ماسه و روس	SM
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	مانند	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	سیلیت های غیرآلی و ماسه	
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	مانند	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	خیلی ریزانه، گردشگر، ماسه	
A <sub>۰.۴۰۰۰۰۰۰۰</sub> - خط	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	مانند	۰.۴۰۰۰۰۰۰۰	ریزانه، سیلیت یا روس دار، سیلیت یا پلاسیسینه چربی	ML
					خاک های ریزانه (غیرآلی)	IV A

#### **جدول ٦-٤- طبقه بندي مصالح بستر و خاکریز لوله**

مانند: نشریه شماره ۳۰۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت اقتصادی پیش‌گیرانه

$$\Rightarrow PL = 0.73 (LL - 20) A \quad *$$

\* معادله خط A

## جدول ۶-۵- انتخاب مصالح مختلف خاکی برای استفاده در پی‌سازی و بستر سازی و خاکریز مجدد روی لوله‌های پلاستیکی

## طبقه‌بندی خاک بر طبق جدول شماره ۴-۶

طبقه IV	طبقه III	طبقه II	طبقه IB	طبقه IA	شرح
از ارزیابی مکانیک خاک برای استفاده از این مصالح استفاده شود ممکن است در خاکریزی‌های با ارتفاع های زیاد که به وسیله غلطک‌های مختلف متراکم می‌شود مناسب نباشد چنان‌چه خاک داخل ترانشه ناپایداری ایجاد کند استفاده نشود.	در موقعي که شرایط آب در ترانشه ناپایداری ایجاد خواهد کرد استفاده نشود.	وقتی که گرادیان هیدرولیکی وجود دارد، دانه‌بندی به منظور تامین محدودیت توضیح ۱ رعایت شود. مصالح تمیز برای استفاده در زهکشی مناسب است.	دانه‌بندی مصالح به شكلي تامين شود که محدودیت توضیح ۱ برطرف شود. مناسب برای زهکشی	با محدودیت توضیح ۱- مناسب برای مصالح زهکشی، (این توضیح در زیر جدول ارایه شده است)	توصیه‌های کلی و محدودیت‌ها
فقط در محل‌های دست نخورد و محل‌هایی که ترانشه خشک است مناسب است. تمام مصالح سست قبل برداشته شود و با مصالح یکنواخت قبل از بستر سازی پر شود.	مناسب برای قسمت‌هایی از ترانشه که بیش از مقدار موردنیاز حفاری شده است. وقتی ضخامت کلی بیش از ۳۰ سانتی‌متر است استفاده نشود. در ضخامت‌های ۱۵ سانتی‌متری ریخته شود.	مناسب برای قسمت‌هایی که بیش از مقدار مورد نیاز حفاری شده است و با محدودیت بالا حداقل ضخامت لایه‌ها ۱۵ سانتی‌متر است.	مناسب برای فونداسیون و قسمت‌هایی از ترانشه که بیش از مقدار مورد نیاز حفاری شده است و هم‌چنین برای مواردی که کف ترانشه از جنس خاک غیر مقاوم است. ضخامت لایه ۱۵ سانتی‌متر است.	با محدودیت توضیح ۱- مناسب برای فونداسیون و قسمت‌هایی از ترانشه که بیش از مقدار مورد نیاز حفاری شده است و هم‌چنین برای مواردی که کف ترانشه از جنس خاک غیر مقاوم است. ضخامت لایه ۱۵ سانتی‌متر	پی‌سازی
فقط در ترانشه‌های خشک و وقتی که کنترل ریختن و متراکم نمودن ابیتمیم عملی است استفاده شود. در ضخامت‌های ۱۵ سانتی‌متری ریخته و کوبیده شود آخرين قشر با دست ریخته شود. حداقل ضخامت ۱۰ سانتی‌متر در ترانشه‌های سنگی	مناسب با محدودیت بالا در لایه‌های حداقل ۱۵ سانتی‌متر فقط در ترانشه‌های خشک در لایه‌های ۱۵ سانتی‌متری ریخته و کوبیده شود. آخرین قشر با دست ریخته و صف شود. حداقل ضخامت ۱۰ سانتی‌متر (در ترانشه‌های سنگی ۱۵ سانتی‌متر)	مناسب با محدودیت بالا در لایه‌های حداقل ۱۵ سانتی‌متری کوبیده شود. آخرین قشر با دست صاف شود. حداقل ضخامت ۱۰ سانتی‌متری ۱۵ سانتی‌متر در ترانشه‌های سنگی (۱۵ سانتی‌متر)	در لایه‌های ۱۵ سانتی‌متری کوبیده شود. آخرین قشر با دست صاف خواهد شد. حداقل ضخامت ۱۰ سانتی‌متری ۱۵ سانتی‌متر در ترانشه‌های سنگی (۱۵ سانتی‌متر)	با محدودیت توضیح ۱- سطح نهایی با وسایل دستی صاف خواهد شد. حداقل ضخامت ۱۰ سانتی‌متر در ترانشه‌های سنگی ۱۵ سانتی‌متر.	بستر سازی

ادامه جدول ۵-۶- انتخاب مصالح مختلف خاکی برای استفاده در پی سازی و بسترسازی و خاکریز مجدد روی لوله های پلاستیکی طبقه بندی  
خاک بر طبق جدول شماره ۴-۶

طبقه IV	طبقه III	طبقه II	طبقه IB	طبقه IA	شرح
فقط در ترانشه های خشک وقتی که کنترل ریختن و متراکم نمودن اپتیم عملی است استفاده شود . در ضخامت های ۱۵ سانتی متری ریخته و کوبیده شود. با دست قشر با دست ریخته شود.	مناسب با محدودیت ۱۵ بالا، در لایه های سانتی متری ریخته و کوبیده شود. با دست ریخته و صاف شود.	مناسب با محدودیت ۱۵ بالا، در لایه های سانتی متری ریخته و کوبیده شود. حداقل پوشش روی لوله ۱۵ سانتی متری.	در لایه های ۱۵ سانتی متری ریخته و کوبیده شود با دست ریخته و صاف شود.	با محدودیت توضیح ۱- ساخت بستر یکنواخت با دست.	بسترسازی اطراف لوله
مناسب با محدودیت های فوق، حداقل تا ۱۵ سانتی متر روی لوله ریخته و کوبیده شود.	مناسب با محدودیت ۱۵ بالا، در لایه های سانتی متری ریخته و کوبیده شود. حداقل پوشش روی لوله ۱۵ سانتی متری.	مناسب با محدودیت ۱۵ بالا، در لایه های سانتی متری ریخته و کوبیده شود. حداقل پوشش روی لوله ۱۵ سانتی متری.	در لایه های ۱۵ سانتی متری ریخته و کوبیده شود. حداقل ۱۵ سانتی متر روی تاج لوله ریخته شود.	با محدودیت توضیح ۱- حداقل در ضخامتی معادل ۱۵ سانتی متر روی تاج لوله ریخته شود.	خاکریزی مقدماتی
حداقل تراکم٪ ۹۵ پروکتور استاندارد از تخماق دستی یا لرزاننده برای تراکم استفاده شود. از درصد اپتیم رطوبت به منظور حداقل انرژی تراکمی استفاده شود.	حداقل تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد از تخماق دستی یا لرزاننده برای تراکم استفاده شود. از درصد اپتیم رطوبت به منظور حداقل انرژی تراکمی استفاده شود.	مناسب با محدودیت بالا % ۸۵ حداقل تراکم٪ ۸۵ پروکتور استاندارد از از تخماق با وسایل لرزاننده برای تراکم استفاده شود.	* حداقل تراکم٪ ۸۵ پروکتور استاندارد از از تخماق با وسایل لرزاننده برای تراکم استفاده نشود.	با دست در محل جدا و متراکم شود. بنحوی که تمام اطراف و زیر لوله پرشود. برای تراکم های بیشتر از کمپاکتور های لرزاننده استفاده شود.	نحوه متراکم نمودن خاک اطراف لوله
با محدودیت ذکر شده در بالا مناسب است. بنحوی که مورد نظر طراح است کوبیده شود.	بنحوی که مورد نظر طراح است کوبیده شود.	بنحوی که مورد نظر طراح است کوبیده شود.	بنحوی که مورد نظر طراح است کوبیده شود.	بنحوی که مورد نظر طراح است کوبیده شود.	خاکریزی نهایی روی خاکریز اولیه

توضیح ۱- از این نوع خاک، در محل هایی که امکان حرکت مواد ریزدانه از خاک اطراف ترانشه به داخل این مصالح و کاهش تکیه گاه برای لوله وجود دارد نباید استفاده شود.

\* حداقل تراکم های ارایه شده در این جدول به منظور حصول تراکم مناسب برای خاک اطراف لوله در شرایط مختلف است.

توضیح ۲- مصالح طبقه B شامل MH و CH و طبقه V شامل OL و OH و PT برای استفاده به عنوان مصالح دور لوله مناسب نیستند. این مصالح را می توان با تایید دستگاه نظارت برای مصالح نهایی خاکریزی استفاده کرد.

توضیح ۳- در صورت استفاده از غلطک های مکانیکی، از تماس آنها با لوله جلوگیری شود. در صورت استفاده از غلطک های کوچک، ضخامت خاک روی لوله حداقل ۱۵ سانتی متر توصیه می شود. در صورت استفاده از غلطک های بزرگ، حداقل ضخامت روی لوله توسط دستگاه نظارت تعیین شود. مثلاً غلطک های ویره ای کوچک برای مصالح درشت دانه کلاس I و II مناسب است. در حالی که غلطک های دستی یا غلطک هایی که با هوا ضربه ایجاد می نمایند برای مصالح ریزدانه کلاس III و IVA مناسب است.

توضیح ۴- مقادیر حداقل تراکم های ذکر شده در جدول به منظور تامین تراکم مناسب برای خاک دور لوله در اکثر شرایط می باشد.

مأخذ: نشریه ۳۰۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

## ۶-۲-۹- مشخصات مصالح مورد استفاده در خاکریز اطراف لوله

### الف- مصالح طبقه IA

امکان قفل و بسته شدن دانه‌ها در داخل یکدیگر به علت شکسته بودن دانه‌ها از امتیازات این طبقه از مصالح می‌باشد. به همین علت حداکثر استحکام برای نگهداری لوله با تراکم مشخص را امکان‌پذیر می‌نماید. این مصالح با صرف حداقل انرژی، برای استفاده در بسترسازی لوله در ترانشه‌های سنگی آبدار مناسب است. چنان‌چه امکان وجود آب زیرزمینی در ترانشه وجود داشته باشد باید موضوع حرکت دانه‌های ریز خاک به داخل دانه‌بندی مصالح درشت مدنظر قرار داشته باشد.

### ب- مصالح طبقه IB

این مصالح، اختلاطی از مصالح طبقه IA و ماسه طبیعی شکسته می‌باشند و به منظور کاهش جابه‌جایی مصالح ریزدانه اطراف ترانشه به داخل ترانشه، استفاده می‌شوند. دانه‌بندی این مصالح، متراکم‌تر از مصالح طبقه IA است و به همین علت، نیاز به انرژی بیشتر برای تراکم دارند. این مصالح، بعد از تراکم لازم، دارای سختی و مقاومت زیاد خواهند بود.

### ج- مصالح طبقه II

این مصالح بعد از تراکم لازم تکیه‌گاه بسیار مناسبی برای لوله خواهند بود. در اکثر موارد، این مصالح تمام مشخصات مطلوب مصالح تیپ کوبیده شده IB را دارا می‌باشند. چنان‌چه دانه‌بندی این مصالح به صورتی باشد که امکان حرکت مواد ریزدانه به داخل آن امکان‌پذیر گردد از نظر سازگاری با خاک اطراف باید کنترل شود. این مصالح، عمدهاً گرد گوشه بوده و پایداری کمتری نسبت به مصالح نیز گوشه دارند، مگر این‌که متراکم شده باشند.

### د- مصالح طبقه III

این مصالح با تراکم مشابه، تکیه‌گاه کمتری نسبت به مصالح طبقه I و II برای لوله ایجاد خواهند کرد. برای متراکم شدن، ممکن است به انرژی زیادی نیاز بوده و مقدار رطوبت باید کنترل شده باشد. این مصالح چنان‌چه به تراکم مناسب برسند می‌توانند تکیه گاه مناسبی برای لوله ایجاد نمایند.

### ه- مصالح طبقه A IV

این مصالح باید قبل از استفاده، از نظر مشخصه‌های مختلف مکانیک خاک ارزیابی شوند. مقدار رطوبت این مصالح، باید نزدیک به رطوبت بهینه باشد، تا حداقل انرژی برای تراکم آن مورد نیاز باشد. چنان‌چه این مصالح به طور مناسبی ریخته و متراکم شوند، تکیه‌گاه قابل قبولی برای لوله خواهند بود. در هر صورت، این مصالح، ممکن است برای استفاده در خاکریزی‌های مرتفع، سرباره چرخ‌های سنگین و امثال آن مناسب نباشند. هم‌چنین این مصالح برای استفاده در ترانشه‌هایی که آب کنترل نشده داخل ترانشه سبب از بین رفتن استحکام کف ترانشه می‌شود، مناسب نخواهند بود.

### و- مقدار رطوبت مصالح

چنان‌چه رطوبت مصالح داخل ترانشه در محدوده مشخص و نزدیک به حد بهینه باشد، تراکم‌پذیری مصالح با کمترین انرژی مقدور می‌باشد. بنابراین حفظ رطوبت در محدوده مشخص از عوامل مهم برای انتخاب مصالح در داخل ترانشه می‌باشد. چنان‌چه خاک‌ریزی‌ها با تراکم مناسب انجام نشود، سبب تغییر شکل‌های بیش از حد مجاز برای لوله خواهد شد.

### ز- حداکثر ابعاد مصالح خاک‌ریزی

حداکثر ابعاد مصالح ریخته شده داخل ترانشه، محدود به  $37/5$  میلی‌متر یا  $1/5$  اینچ، (به جدول ۱-۶ مراجعه شود)، می‌باشد به منظور بهبود وضعیت مصالح دور لوله‌های کوچک‌تر و جلوگیری از وارد شدن صدمه به‌جدار لوله‌ها، انتخاب حداکثر ابعاد دانه‌های کمتر ممکن است ضروری گردد. برای لوله‌های به قطر  $200$  تا  $400$  میلی‌متر، حداکثر ابعاد دانه‌ها  $19$  میلی‌متر با  $75/0$  اینچ است. برای قطرهای کوچک‌تر، حداکثر ابعاد دانه‌های مصالح معادل  $10\%$  قطر لوله توصیه می‌شود. چنان‌چه مصالح لایه‌های فوقانی لوله در داخل ترانشه دارای ابعاد بزرگ‌تری باشد، دستگاه نظارت ممکن است ارتفاع خاک روی لوله را افزایش دهد.

### ۶-۲-۲- خاکبرداری ترانشه

روش کار برای خاکبرداری ترانشه در بخش نکات مشترک لوله‌گذاری اشاره شده است، علاوه بر آن برای نصب لوله‌های پلی‌اتیلن، نکات زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

ترانشه باید به صورتی خاکبرداری شود که دیواره‌های طرفین آن تا پایان عملیات پایدار بماند. شبیب دیواره‌ها، ابعاد و طول ترانشه‌برداری، باید همیشه در حدی باشد که در مشخصات طرح قید گردیده است و از خاکبرداری اضافی در هر مقطع باید جلوگیری گردد. ترانشه‌ها بالفاصله پس از اتمام عملیات باید خاک‌ریزی و پر شوند. همچنین نباید دیرتر از پایان هر روز کاری، با مقطع تعریف شده در مشخصات طرح باشد.

### ۶-۲-۳- کنترل آب در ترانشه

مادام که در داخل ترانشه حفر شده برای اجرای خطوط لوله، آب وجود داشته باشد، از انجام عملیات خاک‌ریزی روی لوله باید اجتناب شود. پیمان‌کار باید نسبت به پایین انداختن سطح آب تا تراز مورد نظر براساس نقشه‌های اجرایی اقدام نماید. همچنین باید از ورود آب‌های سطحی به داخل ترانشه جلوگیری شود. با توجه به اهمیت زیاد تراکم خاک‌های اطراف لوله در لوله‌های پلی‌اتیلن، در ادامه اثرات نامناسب آب‌های زیرزمینی شرح داده شده است.

### الف- آب‌های زیرزمینی

وقتی که رقوم آب زیرزمینی بالاتر از رقوم کف ترانشه در محدوده اجرای کار باشد، تخلیه آب‌ها به منظور حفظ پایداری و انجام تراکم مصالح ضروری است. سطح آب در چنین شرایطی باید تا زیر سطح مصالح بستر لوله و یا پی‌سازی زیر لوله پایین انداخته شود، به صورتی که کف ترانشه، به صورت پایدار درآید. با توجه به شرایط و امکانات محلی، می‌توان از پمپ لجن کش، نایلون‌های مخصوص (ژئوتکستایل)، لوله‌های زهکش و یا قشرهای سنگریزه با ضخامت مناسب، برای خروج و کنترل آب در ترانشه استفاده نمود. روش بهینه در مشخصات طرح تعیین و پیمان کار موظف به اجرای آن می‌باشد. وقتی که خاکبرداری همزمان با پائین انداختن سطح آب انجام می‌شود، باید مطمئن شد که در هر حال، در حین اجرای کار، سطح آب پایین‌تر از کف ترانشه حفر شده حفظ شود. این اقدام به منظور جلوگیری از شسته شدن مصالح پشت چوب بست حفاظتی یا دیواره آزاد ترانشه و حرکت آن به داخل ترانشه است. برای جلوگیری از شناورشدن لوله، کنترل سطح آب در تمام مراحل، اعم از قبل یا در حین و یا بعد از نصب لوله و تا زمانی که اجرای خاکریز دوره لوله انجام می‌شود، ضروری است. به منظور حفظ پایداری خاکی که در آن ترانشه حفر می‌شود، روش تخلیه آب باید به نحوی انتخاب شود که خروج مواد ریزدانه از طریق آن، به حداقل کاهش یابد. این مساله باید در مشخصات طرح قید شود.

### ب- آب‌های جاری در کف ترانشه

به منظور حفاظت کف و دیوارهای ترانشه، پی و یا سایر قسمت‌های بسترسازی، آب‌های ورودی به داخل ترانشه باید کنترل گردد. ایجاد موانع در کف ترانشه به منظور جلوگیری از حرکت آب و مواد ریزدانه در کف ترانشه، مانند شن‌ریزی، ضروری است. خاکریزی نهایی روی لوله نیز باید در اسرع وقت انجام و تکمیل شود.

### ج- مصالح برای کنترل آب

برای پی‌سازی زیر لوله یا مصالح بستر و یا مصالح زهکشی، باید از مصالح دانه‌بندی شده مناسب استفاده گردد. این کار، با هدف انتقال آب به حوضچه‌های تخلیه و یا سایر محل‌های زهکشی است. در صورت نیاز، از مصالح دانه‌بندی شده مناسب همراه با لوله‌های زهکش سوراخدار به منظور بهبود کیفیت انتقال آب می‌توان استفاده کرد. انتخاب دانه‌بندی مناسب مصالح زهکشی به منظور کاهش حرکت مواد ریزدانه از مصالح اطراف ترانشه به داخل مصالح زهکش نیز ضروری است. دانه‌بندی مصالح فوق، در مشخصات طرح باید درج گردد.

### ۱۲-۲-۶ - نگهداری دیواره ترانشه‌ها

وقتی که برای نگهداری دیواره ترانشه‌ها از سپرکوبی، جک یا صندوقه استفاده می‌شود، از عدم حرکت و یا سست شدن لوله و بسترسازی اطراف لوله در زمان نصب، به ویژه در موقع بیرون کشیدن سیستم‌های حفاظتی، باید اطمینان حاصل کرد. هم‌چنین، در صورت استفاده از سپر در زمین‌های آبدار، از قفل و بست شدن سپرها

به منظور جلوگیری از شسته شدن دیواره ترانشه باید اطمینان حاصل کرد. در زیر پل‌ها و تاسیسات موجود نیز باید از عدم حرکت خاک دیواره ترانشه مطمئن شد.

#### ۱۳-۲-۶- محافظهایی که در ترانشه باقی خواهند ماند

در موارد بسیار خاصی که چوب بست تا زیر سطح خاکریز اطراف لوله ادامه می‌باید و بازکردن چوب بست سبب سست شدن مصالح پی‌سازی و زیرسازی لوله شود و راه حل دیگری وجود نداشته باشد، بهتر است که قسمتی از چوب بست در ترانشه باقی بماند. در چنین حالتی، قسمت فوقانی چوب بست بریده خواهد شد. محل بریدگی باید حداقل  $5/0$  متر بالاتر از تاج لوله قرار گیرد. بادبندهای نصب شده در داخل قسمت‌های سپرکوبی شده که در محدوده لوله‌گذاری است نیز باید در محل باقی بماند. چوب بستهایی که در محل باقی خواهند ماند، باید به عنوان یک سازه دائمی تلقی شوند و در مقابل عوامل بیولوژیک حفاظت گردد. بعضی از انواع محلول‌های حفاظتی چوب بستهای می‌توانند اثر منفی در بعضی از انواع لوله‌های پلاستیکی داشته باشند، لذا از به کارگیری آن‌ها در مجاورت لوله‌ها، باید اجتناب شود.

#### ۱۴-۲-۶- استفاده از صندوقه‌ها در حفاظت دیواره ترانشه

چنانچه از صندوقه برای حفاظت دیوارهای ترانشه در جریان عملیات لوله‌گذاری استفاده شود، مصالح دوره لوله نباید در زمان برداشت صندوقه‌ها جابه‌جا شوند. در لوله‌های پلاستیکی، موضوع متراکم ماندن مصالح بعد از حرکت صندوقه‌ها، اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورت تردید در انجام تراکم، بهتر است از صندوقه‌ها در زیر سطح خاک محدوده لوله استفاده نشود، مگر این که به صورتی قابل قبول از متراکم ماندن مصالح بستر لوله اطمینان حاصل گردد. قبل از حرکت صندوقه‌ها، مصالح زیرسازی اطراف لوله باید ریخته و کوبیده شود و به تناسب خارج کردن صندوقه‌ها، مصالح دور لوله باید تکمیل و کوبیده شود.

#### ۱۵-۲-۶- وجود سنگ یا مواد درشت دانه در کف ترانشه

چنان‌چه کف ترانشه از جنس سنگ یا مصالح سخت مشابه و یا سنگ‌های با ابعاد بیش از  $40$  میلی‌متر باشد، کف ترانشه باید به میزان حداقل  $15$  میلی‌متر پایین تر از کف لوله، خاکبرداری شده و با مصالح ماسه‌ای مناسب، مجدداً پر گردد.

#### ۶-۳-۲- بسترسازی برای متعلقات و شیرآلات

بسترسازی کف ترانشه برای نصب متعلقات و شیرآلات، تابع بسترسازی کف ترانشه برای نصب لوله است. ولی از آن‌جا که ابعاد خارجی متعلقات و شیرآلات و با هر نوع اتصالی، دقیقاً معادل ابعاد خارجی لوله نیست، در

بسترسازی مربوطه باید به این مساله توجه شود. همچنین در محل‌هایی که نیاز به ساخت بلوک‌های بتنی نگهدارنده است، باید برداشت خاک و بسترسازی مناسب انجام شود.

پیمان‌کار موظف است با توجه به نقشه‌های اجرایی و نوع بسترسازی مورد نظر، با اندازه‌گیری دقیق، محل اتصالات را تعیین و کف ترانشه را به ابعاد مناسب مطابق نقشه اجرایی خاکبرداری کند، به‌طوری که فضای کافی برای نصب اتصالات فراهم شود.

#### ۶-۲-۴-۲- لوله‌گذاری

##### ۶-۲-۴-۱- بازرسی قبل از لوله‌گذاری

پیمان‌کار موظف است تمام لوله‌ها، متعلقات و شیرآلات را قبل از نصب به دقت بازدید و بررسی نماید و هر گونه صدمه یا عیب را نشانه‌گذاری و در محل معینی برای بازدید مهندس مشاور نگهداری کند. مهندس مشاور پس از ارزیابی قطعه موردنظر، ممکن است بر حسب مورد، دستور تعمیر یا تعویض قطعه را صادر کند.

##### ۶-۲-۴-۲- برش

در مواردی که برش لوله لازم می‌شود، باید سرلوله‌های حاصل از برش، کامل و سالم باشد و آسیبی به لوله وارد نشود. مقطع برش لوله، باید کاملاً عمود بر محور لوله باشد. برای برش لوله نباید از اره نجاری استفاده شود. استفاده از اره دستی دانه‌ریز (آهن‌بر) فقط برای لوله‌های تا قطر ۱۱۰ میلی‌متر مجاز است برای برش لوله‌های بزرگ‌تر باید از ماشین‌ها و ابزارهای مخصوص برش لوله‌های پلاستیکی استفاده شود.

هنگام برش برای ثابت نگهداشتن لوله، نباید از گیره استفاده شود، زیرا عمل گیره، باعث جمع شدن لوله و همچنین آسیب رسیدن به جداره آن می‌شود.

در کار با ماشین برش مخصوص لوله پلی‌اتیلن، باید دستورالعمل‌ها و توصیه‌های سازنده درباره نحوه استفاده و نیز نکات ایمنی، کاملاً رعایت شود.

برای برش لوله، باید از دستگاه‌هایی استفاده شود که حداقل براده و ترانشه را در محل ایجاد کند. پس از اتمام برش، لازم است با استفاده از سوهان مناسب، سطح برش را کاملاً مسطح نمود و تمام براده و ترانشه را جدا کرد تا آماده برای جوش لب‌به‌لب شود.

##### ۶-۲-۴-۳- تمیز کردن لوله و متعلقات

قبل از نصب، داخل و خارج سر ساده هر یک از شاخه‌های لوله و سرمتصلات، باید با پارچه خشک و کاملاً تمیز شود.

#### ۶-۴-۲- نصب لوله و متعلقات

پیمان کار موظف است با رعایت کلیه موارد قبلی، لوله هایی که باید داخل ترانشه نصب شوند را به تعداد شاخه و در اقطار مورد نیاز و حسب مورد متعلقات مربوطه را با نظر و تایید دستگاه نظارت تعیین کند و در کنار ترانشه، به ترتیبی که باید نصب شوند، ریسه نماید.

اتصالات جوشی لب به لب لوله ها و متعلقات باید در خارج ترانشه انجام شود. برای تامین این منظور، باید پیمان کار الوارهایی به ضخامت، عرض و طول مناسب به تعداد کافی تهیه نماید و در کارگاه آماده داشته باشد. این الارهای باید به فواصل معین روی ترانشه و درجهت عمود بر امتداد ترانشه، به نحوی گذاشته شوند که کاملاً در یک تراز باشند. سپس، شاخه لوله های پلی اتیلن را که قرار است به یکدیگر جوش داده شوند باید به صورت آزاد روی این الارهای بجهتی گذاشته شود که محور هر دو شاخه لوله در محل اتصال در یک امتداد باشند و زیر هر شاخه لوله، تعداد کافی الوار به فواصلی قرار داده شود تا مانع از انحنای شاخه لوله بر اثر وزن خود گردد. ابعاد، تعداد و فواصل الارهای بستگی به قطر، طول و وزن شاخه لوله هایی خواهد داشت که قرار است در مسیر مورد نظر نصب شوند.

در هنگام انتقال لوله و متعلقات به روی الارهای بجهتی گذاشته شود که هیچ گونه مواد زاید، داخل لوله و متعلقات آن نشده باشد. پس از این که هر شاخه لوله و هر یک از متعلقات در جای خود روی الارهای گذاشته شد، باید بلا فاصله مورد بازدید قرار گیرد و اطمینان حاصل گردد که داخل لوله تمیز و عاری از اشیاء خارجی است.

پیمان کار می تواند با توجه به شرایط محلی و امکانات خود، عملیات لوله گذاری در مسیر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کند و تعداد شاخه لوله و متعلقاتی را که در نظر دارد در هر قطعه به یکدیگر متصل کند، همراه با ابعاد، تعداد و فواصل الارهای تعیین نماید و پس از اخذ تایید دستگاه نظارت ملاک عمل قرار دهد.

عملیات اتصال به روش های مختلف در بند ۶-۲-۴ تشریح شده است. برای تسهیل کار با دستگاه مخصوص جوش لب به لب، پیمان کار می تواند به طور موقت، قطعه الوار بزرگتری روی ترانشه در محل اتصال دو شاخه لوله قرار دهد و دستگاه مخصوص جوش لب به لب را روی این الوار مستقر کند.

عملیات اتصال باید از یک طرف مسیر شروع شود و اتصالات به ترتیب، یکی پس از دیگری وصل گردد، تا اتصال تمام اتصالات لوله ها و متعلقاتی که در یک مسیر نصب می شوند، برقرار گردد.

شاخه لوله ها و متعلقاتی که به شرح فوق به یکدیگر متصل و یک پارچه شده اند، یک قطعه از خط لوله را تشکیل می دهد که باید به آرامی در ترانشه قرار داده شود. برای تامین این منظور باید از ماشین آلات مناسب که در فواصل معینی در طول این قطعه خط لوله قرار داده شده استفاده شود. در مقابل هر دستگاه ماشین، قطعه خط لوله با استفاده از تسمه ای از زیر لوله عبور داده شود و به چنگک جرثقیل وصل و آویزان گردد. در این حالت، باید جرثقیل لوله ها را بالا ببرد تا قطعه خط لوله را از الارهای جدا سازد و الارهای آزاد شوند. سپس الارهای

باید یکی پس از دیگری از زیر قطعه خارج گردند و با استفاده از جرثقیل، قطعه خط لوله به آرامی در کف ترانشه قرار داده شود.

در صورتی که انتهای قطعه خط لوله به تبدیل پلی‌اتیلن فلنجی ختم نشده باشد و در نظر باشد به انتهای شاخه لوله‌ای از مرحله بعدی عملیات، اتصال داده شود، نباید انتهای قطعه خط لوله را در داخل ترانشه قرار داد. بلکه انتهای این قطعه خط لوله باید بر روی الواری که روی ترانشه گذاشته شده است باقی بماند و عملیات اتصال قطعه بندی خط لوله، نظیر قطعه قبلی انجام شود.

خارج نگهداشتن انتهای یک قطعه خط لوله به شرحی که اشاره شد، زمانی میسر است که طول قطعه خط لوله مورد نظر و قطر لوله در حدی باشد که قطعه خط لوله، انعطاف کافی برای خم شدن داشته باشد.

در لوله‌های با قطر کوچک و وزن نسبتاً کم، ممکن است به جای استفاده از ماشین، قطعه خط لوله را به کمک چند کارگر که هر یک تسمه‌ای را از زیر لوله عبور می‌دهند، به آرامی در داخل ترانشه قرار داد.

#### ۵-۴-۲-۶- نصب شیرآلات و متعلقات

چنان‌چه اتصال شیرآلاتی که برای نصب در خط لوله پلی‌اتیلن در نظر گرفته شده از نوع فلنجی باشد، نصب این نوع شیرآلات عیناً نظیر نصب شیرآلات در خطوط لوله فشاری می‌باشد.

در صورتی که اتصالی این شیرآلات از نوع دیگری باشد در آن صورت می‌توان از تبدیل پلی‌اتیلنی که این اتصال را تبدیل به اتصال فلنجی می‌کند استفاده کرد. قطعات فلنجدار واسط در بخش متعلقات شرح داده شده است.

#### ۶-۴-۲-۶- پشت بندها و مهارهای بتني

پشت بندها و مهارهای بتني خطوط لوله پلی‌اتیلن فشاری، عیناً نظیر پشت‌بندهای سایر خطوط لوله فشاری است که در بخش نکات مشترک لوله‌گذاری تشریح شده است.

#### ۶-۲-۵- خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن

لوله‌های پلی‌اتیلن را می‌توان به دو روش به شرح زیر خم کرد. (برای خم کردن لوله، پیمان‌کار باید مجوز انجام کار را از مهندس مشاور دریافت نماید):

#### ۶-۲-۵-۱- خم کردن سرد

لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر کم، انعطاف‌پذیری زیاد دارند و می‌توان آن‌ها را در قوس‌های بزرگ به راحتی خم کرد. بنابراین امکان دارد برای تغییر مسیر یا زاویه خط لوله، بدون استفاده از زانویی یک شاخه لوله را خم نمود و زاویه مورد نظر را به دست آورد. شعاع قوس، تابع جنس لوله، وزن مخصوص، ضخامت جداره و قطر آن است و

نباید از حدی که کارخانه سازنده تعیین کرده، کمتر باشد. معمولاً شعاع خم، حداقل در حدود ۱۲ تا ۲۰ برابر قطر لوله می‌باشد.

زانویی که از خم کردن یک قطعه لوله به دست می‌آید، باید بدون ترک و یا زایده و برآمدگی باشد. در مواردی که ایجاد زانویی به زاویه مورد نظر از طریق خم کردن لوله امکان پذیر نباشد، تغییر امتداد مورد نظر در خط لوله باید با ترکیبی از زانویی‌های استاندارد ساخت سازندگان لوله‌های پلی‌اتیلن ایجاد شود. محل نصب خم، باید حداقل ده برابر قطر لوله، از شیرآلات و متعلقات مجاور فاصله داشته باشد.

#### ۶-۵-۲- خم کردن گرم

خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن با شعاع‌های کمتر، به وسیله تجهیزات حرارت‌زای بدون شعله باید انجام شود. برای تامین این منظور، می‌توان از دستگاه‌های دمنده هوای داغ و یا حمام روغن استفاده کرد. باید دقیق نمود که توزیع حرارت در سرتاسر محل خم لوله، یکنواخت شود و از حرارت دادن موضعی اجتناب گردد. دمای مورد نیاز برای خم کردن لوله‌های پلی‌اتیلن، ۱۰۵ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد است. در تمام مدت حرارت‌دهی، باید از افزایش دما بیش از دمای نرم شدن اجتناب شود. زیرا، جداره لوله در دمای نرم شدن، از شکل خود خارج می‌شود و غیرقابل استفاده می‌گردد.

به منظور جلوگیری از مسطح شدن لوله در هنگام خم کردن، می‌توان لوله را با ماسه گرم و یا قطعات لاستیکی، یا فنرهای خم کننده و یا سایر مواد مناسب پرکرد. در روند حرارت دادن لوله، ضریب هدایت گرمایی کم لوله‌های پلی‌اتیلن باید مدنظر باشد. در صورت افزایش بیش از حد حرارت لوله، تغییر رنگ در لوله پلی‌اتیلن به وجود خواهد آمد و تغییر شکل‌های نامناسب ایجاد خواهد شد. در درجه حرارت‌های پایین‌تر از مقدار مشخص نیز، خم کردن لوله صحیح نمی‌باشد، زیرا سبب ایجاد تنشهای نامناسب در محدوده خم می‌شود.

پس از این که لوله به طور یکنواخت تا درجه مناسب گرم شد، لوله را باید به دور قلاب ساده‌ای ثابت نمود و تا سرد شدن آن به همین حالت نگهداری کرد. قلاب مورد نظر، باید به صورتی باشد که بعد از این که لوله سرد شد و در اثر برجهندگی تا حدودی به حالت اول برگشت، به زاویه مورد نظر برسد.

#### ۶-۶- خاک‌ریزی مقدماتی روی لوله‌های نصب شده

قبل از آنکه آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله نصب شده آغاز شود، لازم است اطراف و روی لوله‌ها با خاک مناسب پر شود و متراکم گردد، تا خط لوله در جای خود ثابت بماند و بر اثر فشار داخلی ضمن انجام آزمایشات، از جای خود تکان نخورد. نظر بر این که هنگام آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله لازم است تمام اتصالات در محل شیرآلات و متعلقات قابل رویت باشند تا در صورت نشت آب از آن‌ها، بتوان محل نشت را به آسانی پیدا کرد، لذا خاک‌ریزی قبل از انجام آزمایش هیدرواستاتیک باید طوری انجام شود که اتصالات و متعلقات و

شیرآلات قابل رویت باشند. خاکریزی که بدین ترتیب انجام می‌گیرد، خاکریزی مقدماتی نامیده می‌شود. خاکریزی مقدماتی، در نکات مشترک و در شکل ۱-۶ تعریف شده است.

پیمان‌کار موظف است قبل از انجام خاکریزی مقدماتی، محل تمام اتصالات و متعلقات و شیرآلات را به دستگاه نظارت اعلام کند تا دستگاه نظارت با در نظر گرفتن آن و توجه خاص به نوع اتصالات، شیرآلات و متعلقات، محل‌هایی از خط لوله مجاز نمایند زیر پوشش خاکریزی مقدماتی قرار گیرند را تعیین و به پیمان‌کار ابلاغ کند. دستگاه نظارت باید این محل‌ها را طوری تعیین کند که بدنه هر شاخه لوله زیر خاکریز مقدماتی قرار گیرد، ولی اتصالات آن خارج از خاکریزی مقدماتی باشد.

در خاکریزی مقدماتی، لازم است نکات مربوط به نوع بسترسازی که برای خط لوله تعیین شده است رعایت گردد. خاکریزی مقدماتی تا آن‌جا که با لوله تماس دارد، باید با همان مصالحی انجام شود که در بخش ۶-۲-۲-۸ برای خاکریزی زیر و اطراف لوله تعیین شده است. بقیه خاکریزی مقدماتی نیز باید مطابق مشخصات طرح انجام شود.

خاکریزی مقدماتی باید اطراف لوله را پر کند و در چند لایه به طور یکنواخت انجام شود. حداقل ارتفاع خاکریزی مقدماتی روی تاج لوله ۳۰ سانتی‌متر است.

## ۶-۷-۲- تمیز کردن خطوط لوله

تمیز کردن خط لوله پلی‌اتیلن عیناً نظیر تمیز کردن سایر خطوط لوله است که در بخش نکات مشترک لوله‌گذاری تشریح شده است.

## ۶-۸-۲- آزمایش هیدرواستاتیک خطوط نصب شده

### ۶-۸-۲-۱- روش آزمایش

پیمان‌کار باید پس از نصب خط لوله و اطمینان از این که بتن پشت بندها و مهارها کاملاً مقاوم شده‌اند و قسمت‌های آزاد متعلقات بهخصوص قسمت انتهایی شاخه‌ای از خط لوله که قرار است مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار گیرد، کاملاً با درپوش و پشت‌بندهای مناسب، مهار موقت شده است، اقدام به آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله کند.

قبل از انجام آزمایش، پیمان‌کار موظف است، آمادگی خط لوله برای انجام آزمایش را به دستگاه نظارت کتبأ اعلام نماید. دستگاه نظارت پس از بازدید از خطوطی که باید آزمایش شوند و اطمینان از این که کلیه تکیه‌گاه‌ها و مهارها، اعم از دائمی و موقت به نحو مناسب ایجاد شده‌اند، تمام وسایل و لوازم و تجهیزات مورد نیاز آماده کار هستند و همچنین اطمینان از کافی بودن آب برای انجام آزمایش، ضمن تایید برنامه ارایه شده توسط پیمان‌کار،

موافقت خود را با انجام آزمایش اعلام می‌کند. برای انجام آزمایش هر یک از قسمت‌های خط لوله لازم است به ترتیب زیر عمل شود:

الف- در پایین‌ترین نقطه خط لوله، انشعابی ایجاد شود که از طریق آب تحت فشار را به خط لوله وارد کرد.

ب- با استفاده از پمپ مناسب، آب تمیز را از این انشعاب به خط لوله وارد نمود و با بازکردن شیرهای هوا در مسیر خط لوله و یا شیر قطع و وصل واقع در بالادست، هوای موجود در خط لوله مورد آزمایش را کاملاً تخلیه کرد. تخلیه کامل هوا از این نظر مهم است که اگر هوا در خط لوله باقی مانده باشد، به علت قابل تراکم بودن آن، نمی‌توان فشار لازم برای انجام آزمایش را در خط ایجاد نمود.

پ- طول مسیر خط لوله تحت آزمایش باید دقیقاً بازرگانی و بررسی شده باشد. در صورتی که در قسمتی از اتصالی، اثرات نشت آب ملاحظه شده باشد، باید آزمایش متوقف گردد و از نقطه‌ای که نشت داشته رفع نقص شود و پس از تایید دستگاه نظارت، دوباره اقدام به پرکردن خط لوله با آب و انجام اقدامات مذکور در فوق شود تا این که در اتصالات خط لوله، هیچ‌گونه اثری از نشت مشاهده نشود.

ت- با استفاده از پمپ‌های پیستونی دستی مخصوص یا هرگونه پمب مورد تایید دستگاه نظارت، تزریق آب به خط لوله و در نتیجه افزایش فشار خط لوله ادامه یابد تا فشار به حد فشار آزمایش برسد و این فشار طی مدت زمان مشروح در ردیف (ث) حفظ گردد.

فشار آزمایش حداکثر ۱/۵ برابر فشار اسمی خط لوله می‌باشد، در شرایط خاص ممکن است دستگاه نظارت این مقدار را تا ۱/۵ برابر فشار کار خط لوله کاهش دهد.

ث- خط لوله تحت آزمایش باید حداقل به مدت ۲ ساعت تحت فشار آزمایش نگهداشته شود، مگر آن که در مشخصات طرح زمان دیگری تعیین شده باشد. مدت زمان فوق باید قبل از اقدام به خرید، از کارخانه سازنده لوله نیز استعلام شده باشد.

ج- لوله‌های پلی‌اتیلن باید در طول‌هایی متناسب با قطر و شرایط محلی مورد آزمایش قرار گیرند. طول لوله تحت آزمایش در قطرهای کوچک در حدود ۸۰۰ متر و در قطرهای بزرگ، کمتر از این مقدار توصیه می‌شود.

چ- چنان‌چه گرمای لوله پلی‌اتیلن بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد باشد، نباید آن را مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار داد. بنابر این در تابستان زمان مناسب برای انجام آزمایش، صبح خیلی زود است.

### ۶-۸-۲- نتیجه آزمایش

الف- بعد از قطع پمپاژ آب به داخل خط لوله تحت فشار و پس از مدت یک ساعت، در صورتی نتیجه آزمایش مورد قبول خواهد بود که مقدار آب لازم برای تامین فشار به مقدار اولیه، از مقدار ۳ لیتر در هر کیلومتر خط لوله به ازای هر ۲۵ میلی‌متر قطر داخلی لوله و برای هر ۳ اتمسفر فشار تست در ۲۴ ساعت تجاوز نکند.

ب- اگر افت فشار در طول زمان آزمایش قابل توجه باشد، ولی عملأً نشت آبی ملاحظه نشود، به معنی این است که مقدار هوای محبوس شده در خط لوله زیاد است و باید نسبت به تخلیه این هوا اقدام گردد تا مجددآ نسبت به آزمایش هیدرواستاتیکی لوله اقدام شود.

پ- چنان‌چه در حین آزمایش، مقدار نشت غیرمجاز نشان داده شود، ابتدا متعلقات و شیرآلات و سپس جوش‌های پلی‌اتیلن باید مورد کنترل قرار گیرند و پس از رفع اشکالات، نسبت به انجام آزمایش مجدد اقدام شود.

ت- پس از انجام آزمایش، فشار داخل لوله باید به تدریج کاهش داده شود تا به شرایط پیش از آزمایش برسد.

ث- چنان‌چه به هر دلیل، آزمایش مجدد مورد نظر باشد، باید فاصله زمانی مناسبی بین دو آزمایش در نظر گرفت. این فاصله در هر صورت نباید از ۵ برابر مدت زمانی که لوله تحت آزمایش بوده است کمتر باشد.

### ۶-۹- تکمیل خاکریزی روی لوله‌های نصب شده

پس از اتمام آزمایش هیدرواستاتیک خطوط نصب شده و رفع نواقص، چنان‌چه خطوط نصب شده مورد قبول دستگاه نظارت واقع گردد، پیمان‌کار اجازه دارد که عملیات خاکریزی داخل ترانشه را ادامه دهد و تکمیل نماید، به‌طوری که ترانشه با خاک پر شود و خاکریزی حاصل در حد مطلوب متراکم گردد.

پیمان‌کار پس از اخذ اجازه دستگاه نظارت، موظف است با رعایت نکات مشروطه زیر، اقدام به خاکریزی تکمیلی نماید:

۱- قسمت‌هایی از خط لوله در محل اتصالات و شیرآلات که برای انجام آزمایش هیدرواستاتیک باز نگهداشته شده، با خاک مرغوب نظیر آن‌چه که در مورد خاکریزی مقدماتی تعیین شده، خاکریزی و متراکم گردد.

۲- با خاک مرغوب و مورد قبول دستگاه نظارت، عملیات خاکریزی در داخل ترانشه را در لایه‌های به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر ادامه دهد و هر لایه را تا حد ۹۰ درصد پروکتور، متراکم کند تا این‌که رقوم سطح حاصل از این خاکریزی نهایی به‌حدی برسد که دستگاه نظارت تعیین کرده است.

۳- پیمان کار می تواند برای متراکم کردن خاکریزی های نهایی داخل ترانشه، به جای استفاده از روش تخماق کوبی، تراکم مورد نظر را از طریق غرقاب کردن ترانشه به دست آورد، مشروط بر این که در این باره، تایید و اجازه دستگاه نظارت را اخذ کرده باشد در این موارد، ضخامت لایه های خاکریزی تکمیلی داخل ترانشه می تواند از ۱۵ سانتی متر بیشتر باشد.

۴- در مواردی که خط لوله موضوع عملیات پیمان در گذرگاهی نصب شده باشد که در معرض تردد وسایل نقلیه سنگین باشد، ضخامت پوشش خاکی لوله (از روی تاج لوله تا زیر لایه های روسازی گذرگاه) نباید از ۶۰ سانتی متر کمتر باشد. ولی در مواردی که گذرگاه محل تردد وسایل نقلیه سبک است، حدود ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر پوشش خاکی روی لوله نیز کافی خواهد بود. مشروط به این که از نظر عمق یخ‌بندان نیز کنترل های لازم صورت گرفته باشد.

# فصل ٧

---

---

## عملیات بتّنی



## ۷-۱- عملیات بتنی در آبیاری تحت فشار

در شبکه‌های آبیاری تحت فشار در موارد زیر نیاز به عملیات بتنی می‌باشد:

- فوندانسیون ساختمان ایستگاه‌های پمپاژ و تجهیزات تصفیه آب.
  - فوندانسیون پمپ و الکتروموتور.
  - فوندانسیون برج مرکزی دستگاه‌های سنترپیوت.
  - بتن‌ریزی محل حوضچه شیرآلات (در صورت نیاز).
  - بلوك‌های سیمانی در محل اتصالی‌ها، زانویی‌ها، تیرها، سه راهی‌ها، تبدیل‌ها و نظایر آن که بهنحوی در مسیر جریان تغییر ایجاد می‌شود و باعث حرکت و جابجایی لوله می‌گردد.
  - بلوك سیمانی در محل انشعباب رایزر شیر خودکار (در روش آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک).
- با توجه به این که در فصل سوم نشریه شماره ۱۰۸ (ضوابط و معیارهای فنی شبکه‌های آبیاری و زهکشی- مشخصات فنی عمومی) تحت عنوان «بتن و بتن مسلح» کلیه مشخصات فنی عمومی عملیات بتنی به شرح زیر ارایه شده است، پیمان‌کار موظف است در کارهای آبیاری تحت فشار ضمن رعایت مشخصات فنی عمومی ذکر شده در آن فصل و مشخصات فنی ارایه شده در اسناد طرح، دستورات دستگاه نظارت را نیز رعایت نماید.
- سیمان- نگهداری، آزمایش، استانداردهای تعیین کیفیت، گیرش و گیرش کاذب، حرارت.
  - مصالح سنگی- ترکیب، کیفیت، استانداردها، دانه‌بندی، منابع تهیه، مصالح ریزدانه، مصالح درشت‌دانه. دپو، جابه‌جایی، تجهیزات و دستگاه‌های تهیه مصالح، نمونه برداری و آزمایش.
  - آب
  - فولاد (میل‌گرد)
  - مواد مضاف
  - دوام بتن- حداقل مقدار سیمان، بتن مقاوم در برابر یخ‌زدگی و کمک‌های یخ‌زدا، بتن مقاوم در برابر حملات شیمیایی، بتن مقاوم در برابر سایش.
  - طرح اختلاط و انتخاب نوع بتن- طبقه‌بندی عمومی و حداقل معیار سیمان، طرح اختلاط، انتخاب نوع بتن، میزان آب مصرفی و روانی بتن، اندازه‌گیری و اختلاط مصالح بتن،
  - حمل بتن- مشخصات کلی، روش‌های حمل
  - تدارکات و اقدامات اولیه برای بتن‌ریزی- مشخصات کلی، تخلیه آب از محل‌های بتن‌ریزی و آماده نمودن محل، قطعات مدفعون و جاسازی‌های لازم در بتن، کنترل قالب‌ها، نظافت و مرغوب نمودن محل بتن‌ریزی.
  - عملیات بتن‌ریزی- مشخصات کلی، انتقال بتن به قالب و تخلیه آن، متوقف و شروع مجدد بتن‌ریزی مراحل و لایه‌های بتن‌ریزی، درجه حرارت مخلوط بتن تازه، شرایط جوی بتن‌ریزی، اتمام سطوح بتن ریخته

شده در هر لایه، بتن ریزی بتن مسلح، بتن ریزی در آب، بتن ریزی پوشش بتنی کانال‌های پخی، ماهیچه، متراکم کردن بتن، لرزاندن، محافظت و مراقبت بتن (عمل آوردن)، درزهای قطعات بتن.

- **بتن‌های ویژه**- بتن کم‌مایه (laguer)، بتن پیش‌ساخته، بتن غیرقابل نفوذ، بتن هوادار، بتن تندگیر، بتن کندگیر، پر کردن زیر و پشت ورق‌های فلزی، تزریق دوغاب اطراف میل مهارها.

- **کنترل کارهای بتنی**- مشخصات کلی، رواداری کارهای بتنی، نمونه‌برداری و آزمایش بتن تازه، تهیه و نگهداری نمونه‌ها، حد نصاب مقاومت بتن، روش نمونه‌برداری و آزمایش بتن تازه، ارزیابی نتایج آزمایش نمونه‌های عمل‌آوری شده در شرایط کارگاهی.

## فصل ۸

---

# روش‌های آبیاری تحت فشار



روش‌های آبیاری تحت فشار به دو دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

- روش‌های آبیاری بارانی
- روش‌های آبیاری موضعی

#### ۱-۸- روش‌های آبیاری بارانی

روش‌های آبیاری بارانی شامل دو روش عمدۀ بشرح زیر می‌باشند :

- روش‌های آبیاری بارانی کلاسیک
- روش‌های آبیاری بارانی مکانیزه

اصلی که پیمان‌کار می‌باشد در زمان اجرای روش‌های آبیاری بارانی رعایت کند در این بخش آورده می‌شود.

##### الف- کلیات

یک شبکه کامل آبیاری بارانی شامل مجموعه تجهیزات ایستگاه پمپاژ، شبکه خطوط لوله‌های اصلی، فرعی، آبرسان، بال آبیاری یا دستگاه‌های آبیاری و پاشنده‌ها می‌باشد.

در روش آبیاری کلاسیک از نیروی کارگری جهت جابه‌جایی خطوط لوله، بال آبیاری و آپاش‌ها استفاده می‌شود و شامل روش‌های کاملاً متحرک، کلاسیک نیمه متحرک و کلاسیک ثابت با آپاش متحرک می‌باشد.

در روش‌های مکانیزه جابه‌جایی بال آبیاری توسط نیروی ماشین یا نیروی آب تحت فشار انجام می‌شود و شامل روش‌های آفسان غلطان (wheel move)، آفسان قرقره‌ای (Reel move system)، آفسان دور (Linear move) و آفسان خطی (Center pivot) می‌باشد.

اجراء کنندگان باید توجه داشته باشند که هر کدام از سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی براساس فاکتورهای گوناگونی طراحی می‌شوند، این فاکتورها در برگیرنده شرایطی از قبیل وسعت اراضی تحت پوشش هر سیستم، نوع آب و هوا و نیاز آبی محصولات از نقطه نظر آبیاری کامل یا تکمیلی، نوع گیاهان و درختان، توپوگرافی و بافت خاک اراضی، نوع منبع تامین کننده آب و مقدار آن، میزان آگاهی و پذیرش بهره‌برداران از سیستم، درجه سهولت در امر سرویس‌دهی و خدمات پس از فروش و مسایل مربوط به اینمی کاربرد سیستم و درجه امنیت حراسی آن‌ها می‌باشد.

دامنه گستره سطوح اراضی تحت پوشش در انواع سیستم‌های آبیاری بارانی متفاوت است، این گستره در سیستم‌های کلاسیک می‌تواند کمتر از یک هکتار تا چند هزار هکتار متغیر باشد و علاوه بر این ابعاد و شکل اراضی نیز مشکلی برای انتخاب این سیستم به حساب نمی‌آید، در حالی که برای انواع سیستم‌های آبیاری مکانیزه محدودیت‌هایی از نظر وسعت و شکل اراضی وجود دارد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، پیمان‌کار

ضمن بررسی‌های اولیه در صورتی که سیستم طراحی شده با شرایط زمین طرح تناسب نداشته باشد، لازم است نظرات اصلاحی خود را ارایه نموده و پس از تصویب از طریق دستگاه نظارت کار ادامه یابد.

#### **ب- انطباق با مشخصات و استانداردها**

هر کدام از سیستم‌های مورد استفاده در پروژه باید از نظر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی، فنی و سایر مشخصه‌های ظاهری با آنچه در نقشه‌ها، مشخصات فنی و خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است مطابقت داشته باشد، بهخصوص لازم است نمونه لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرح قبل از نصب توسط دستگاه نظارت کنترل و به تایید برسد.

خصوصیات لوازم و تجهیزات سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی و روش آزمایش آن‌ها باید مطابق با استانداردهای ایرانی و یا یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی باشد، تعیین استاندارد و قبول آن بعده دستگاه نظارت می‌باشد. علاوه بر این سیستم‌های تولیدی، لوازم و تجهیزات باید دارای برگ شناسایی از کارخانه سازنده باشند.

#### **ج- ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول**

لوازم و تجهیزات بکار برده شده در سیستم‌های آبیاری بارانی و همچنین در شبکه‌های آبرسانی و آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ باید عاری از تغییر شکل ظاهری و مشخصات فیزیکی باشند، خمش، پیچش، فرورفتگی یا ترک خورده‌گی در لوله‌ها و اتصالات آلومینیومی، لب‌پریدگی، شکستگی اتصالات فلزی و چدنی و الکتروپمپ‌ها، عدم یکنواختی جنس لوله‌های پلی‌اتیلن و سایر مواردی که موجب تغییر شکل طبیعی لوازم و تجهیزات شده باشد، نشانه نامرغوب بودن آن‌ها است و پیمان کار مجاز به استفاده از آن‌ها در پروژه نمی‌باشد.

مشخصات فنی عمومی تجهیزات به کار گرفته شده در هر یک از روش‌های آبیاری بارانی اعم از کلاسیک یا مکانیزه باید دارای ویژگی‌های بشرح زیر باشد.

#### **۱-۱-۸ روش‌های آبیاری بارانی کلاسیک**

آبیاری بارانی کلاسیک دارای انواع زیر است:

#### **۱-۱-۸-۱ روش آبیاری کلاسیک کاملاً متحرک**

در این روش کلیه خطوط لوله، اصلی، فرعی، آبرسان، بال آبیاری، پایه‌ها و پاشنده‌ها کلاً جابه‌جا می‌شوند، حتی در بعضی سیستم‌ها، تاسیسات پمپاژ نیز می‌تواند متحرک باشد. در این سیستم‌ها عموماً جنس کلیه لوله‌ها از آلومینیوم انتخاب می‌شود تا وزن کمتری داشته باشند. این لوله‌ها در انواع درز جوش یا بدون درز و طول‌های ۹، ۶، ۱۲ متر و قطرهای ۳، ۵، ۶ و ۸ اینچ به بازار عرضه می‌شوند.

در اشکال ۱-۸ و ۸-۲ نمونه‌ای از لوله و لوازم مورد استفاده در این سیستم نشان داده شده است.

مراحل اجرای کار و راه اندازی سیستم در این روش شامل موارد زیر است و پیمان کار ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد:

- حمل لوله‌ها، اتصالات، شیرآلات و سایر لوازم از انبار به محل اجرای پروژه طبق ضوابط و دستور العمل‌های انبارداری و توصیه‌های کارخانه سازنده. قبل از نصب کلیه اتصالات، شیرآلات و تجهیزات، لازم است پیمان کار نسبت به کنترل آن‌ها اقدام کند تا از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل نماید.

- نصب و راهاندازی تاسیسات پمپاژ مطابق نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت. در این مرحله پیمان کار باید دقیق لازم در نصب صحیح اجزاء تاسیسات پمپاژ به عمل آورد. این امر برای مواردی که از نیروی محرکه شافت تراکتور یا موتورهای احتراقی استفاده شود نیز الزامی است.

- کارگذاری خطوط لوله‌های اصلی، فرعی، آبرسان و بال‌های آبیاری در استقرار اولیه بر روی زمین مطابق نقشه‌های طرح و مشخصات فنی و پیشنهادات دستگاه نظارت.

با توجه به این‌که خطوط لوله‌های اصلی، فرعی و بال‌های آبیاری بر روی زمین جابه‌جا می‌شوند، احتمال عدم رعایت فواصل تعیین شده خطوط لوله‌ها وجود دارد، بنابراین پیمان کار بایستی با نصب عالیم قابل دید، نقاط ابتداء و انتهای خطوط لوله اصلی، فرعی آبرسان و بال آبیاری و محل استقرار پاشنده را مشخص نماید.

- راه اندازی تاسیسات پمپاژ و آزمایش شبکه خطوط لوله طبق دستورالعمل‌های فنی و روش‌های ارایه شده و کنترل دیجی و فشار پاشندها بر اساس ضوابط تعیین شده در مشخصات فنی طرح، در شروع آب‌اندازی به سیستم باید انتهای لوله‌های اصلی و فرعی و آبرسان باز گذاشته شود تا از مواد خارجی احتمالی درون لوله اتخالیه گردد.

- در این سیستم‌ها خطوط لوله بوسیله نیروی کارگر روی زمین جابه‌جا می‌شود. یکی از وظایف مهم پیمان کار آموزش صحیح نحوه جابه‌جایی لوله‌ها، اتصالات و آپاشها به بهره‌برداران می‌باشد. نظر به این‌که در فصول غیرآبیاری کلیه خطوط لوله بایستی توسط تریلرهای مخصوص به انبار حمل شوند، بنابراین پیمان کار باید نسبت به آموزش‌های لازم به بهره‌برداران اقدام نماید. پاشندها و پایه‌های متصل به کوپلینگ‌ها یا لوله‌های آپاش‌دار بایستی به نحوی حمل و انبار گردند که از وارد شدن ضربه به آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

#### ۲-۱-۸- روش آبیاری کلاسیک نیمه متحرک

در این روش خطوط لوله پس از اجراء مدفون می‌شوند و تنها بال‌های آبیاری با توجه به آرایش طراحی شده روی زمین استقرار می‌یابند. هر بال آبیاری مستقیماً توسط شیرهای آب‌گیری و یا از طریق اتصال چند شاخه لوله به پایه‌های نصب شده روی لوله آبرسان که به آن‌ها لوله‌های سرانداز گفته می‌شود آب‌گیری می‌شوند.

در اشکال ۸-۱ و ۸-۲ و ۸-۳ نمونه‌ای از لوله و لوازم مورد استفاده در این سیستم نشان داده شده است.

لوله اصلی ساده		
کد قطعه	طول مر	قطعه‌یعن
۰۱۰۶-۰۳	۶	۳
۰۱۰۹-۰۳	۹	۳
۰۱۰۶-۰۴	۶	۴
۰۱۰۹-۰۴	۹	۴
۰۱۰۶-۰۵	۶	۵
۰۱۰۹-۰۵	۹	۵
۰۱۰۶-۰۶	۶	۶
۰۱۰۹-۰۶	۹	۶

لوله اصلی والودار		
کد قطعه	طول مر	قطعه‌یعن
۰۲۰۶-۰۳	۶	۳
۰۲۰۹-۰۳	۹	۳
۰۲۰۶-۰۴	۶	۴
۰۲۰۹-۰۴	۹	۴
۰۲۰۶-۰۵	۶	۵
۰۲۰۹-۰۵	۹	۵
۰۲۰۶-۰۶	۶	۶
۰۲۰۹-۰۶	۹	۶

لوله‌های آبپاشی		
کد قطعه	طول مر	قطعه‌یعن
بدون بوشن		
۰۳۰۶-۰۳	۶	۳
۰۳۰۹-۰۳	۹	۳
۰۳۰۶-۰۴	۶	۴
۰۳۰۹-۰۴	۹	۴
۰۳۰۶-۰۳	۶	۳
۰۳۰۹-۰۳	۹	۳
۰۳۰۶-۰۴	۶	۴
۰۳۰۹-۰۴	۹	۴



شکل ۸-۱- نمونه‌ای از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاری کلاسیک کاملاً متحرک و نیمه متحرک

زانوئی‌ها	
۳۰-۰۴	درجہ ۹۰
۳۰-۰۴	درجہ ۴۵
۳ الی ۶ اینچ	
۴۵ درجہ	۹۰ درجہ

سہ راہ	
۳۰-۰۶	انتهائی
۳۰-۰۸	جانبی
۳ الی ۶ اینچ	

تبديل‌ها	
۳۰-۰۹	بزرگ به کوچک
۳۰-۱۰	کوچک به بزرگ
۳X۴ ۴X۵ ۵X۶	
کوچک به بزرگ	بزرگ به کوچک


  

دربوش انتهائی	
۳۰-۱۲	
۳ الی ۶ اینچ	

شیرفلکه	
۳۰-۱۵-۳۳	۳X۳
۳۰-۱۵-۳۴	۳X۴
۳۰-۱۵-۴۳	۴X۳
۳۰-۱۵-۴۴	۴X۴
میله بازکننده از جنس برنج	
گوشواره‌ها از جنس آهن زنگ نزن	

شكل ۸-۲- نمونه‌ای دیگر از لوازم مورد استفاده در سیستم آبیاری کلاسیک کاملاً متحرک و نیمه‌متحرک



شکل ۸-۳- شیرهای آبگیری (هیدرات) در سیستم کلاسیک نیمه متحرک

مراحل اجرای کار و راه اندازی سیستم بشرح زیر است:

- رعایت دستورالعمل‌های حمل لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات و سایر لوازم از انبار به محل اجرای پروژه توسط پیمان‌کار، این دستورالعمل‌ها باید حاوی توصیه‌ها و روش‌های ارایه شده توسط کارخانه سازنده باشد.
- نصب و راهاندازی تاسیسات پمپاژ مطابق نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و خصوصی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت.
- کارگذاری لوله‌ها و اتصالات و شیرآلات مطابق مشخصات فنی و خصوصی و با رعایت اصول و دستورالعمل‌های نصب اتصالات، جوشکاری و لوله‌گذاری مطابق مشخصات فنی و روش‌های ارایه شده در فصل ششم و پیشنهادات دستگاه نظارت.
- استقرار بال‌های آبیاری روی زمین مطابق نقشه‌های اجرایی و پیشنهادات دستگاه نظارت. در این مرحله پیمان‌کار موظف است مسیر حرکت، نقاط ابتدا و انتهای استقرار بال‌های آبیاری روی زمین را با نصب علایم قابل دید مشخص نماید. همچنین برنامه آبیاری را طبق دستورالعمل جداگانه‌ای به بهره‌برداران ارایه دهد.
- برای شستشوی خطوط لوله پس از راهاندازی ایستگاه پمپاژ در شروع آب‌اندازی به سیستم باید انتهای لوله‌ها جهت تخلیه مواد خارجی وارد شده به آن‌ها باز گذاشته شود.
- آزمایش شبکه خطوط لوله و کنترل اتصالات و شیرآلات مطابق مشخصات فنی و خصوصی و دستورالعمل‌های ارایه شده. در این مرحله پیمان‌کار باید نسبت به کنترل دبی و فشار در شبکه و پاشنده‌ها براساس ضوابط و معیارهای تعیین شده در پروژه اقدام و در صورت عدم تطابق، عیوب پیش آمده را با نظر دستگاه نظارت برطرف نماید.

متعاقب آزمایش خطوط لوله پس از راهاندازی، پیمان کار موظف است دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری و برنامه آبیاری را طبق مشخصات پروژه در طول دوره آبیاری به صورت مدون تهیه و در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. همچنین پس از نصب و راهاندازی سیستم، آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران ارایه نماید.

### ۳-۱-۱-۸- روش آبیاری کلاسیک ثابت با آبپاش‌های متحرک

در این روش خطوط لوله اصلی، فرعی، آبرسان و بالهای آبیاری در زمین مدفون می‌شوند. روی لوله‌های بال آبیاری در فواصل معین شیرهای خودکاری که روی پایه‌های عمودی (لوله فلزی یا پسیویسی) سوار شده‌اند، نصب می‌شوند. شیرهای خودکار در حالت عادی بسته هستند و با نصب پایه آبپاش روی آن‌ها، جریان آب برقرار و پاشنده‌ها شروع به کار می‌کنند.

در شکل ۸-۴ نحوه اتصال شیر خودکار به بال آبیاری نشان داده شده است. این روش با بالهای آلومینیومی که روی زمین قرار می‌گیرند نیز اجراء می‌شود در این حالت بالهای آبیاری قابل جابه‌جایی هستند و بر این اساس برای تمام موضع بالهای آبیاری نصب نمی‌شود و ممکن است برای  $\frac{1}{6}$  یا  $\frac{1}{4}$  یا  $\frac{1}{8}$  موضع، بال آبیاری در نظر گرفته شود. بر روی لوله‌های آبرسان در فواصل معین شیرهای آبگیری بر روی هیدرانت که توسط یک لوله قایم به خط آبرسان متصل می‌گردد، نصب می‌شود. از طریق این شیرها، آبگیری بال‌ها انجام می‌گیرد. در شرایطی که کلیه خطوط لوله به صورت مدفون اجرا شود، هزینه سیستم بسیار زیاد است، لذا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فواصل آبپاش‌ها و بالهای آبیاری در مقایسه با سیستم‌های کلاسیک متحرک و نیمه متحرک زیادتر در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه لازم است که از آبپاش‌های بزرگ‌تر که نیاز به فشار بیشتری دارند استفاده شود، از طرف دیگر آرایش آبپاش‌ها نیز با روش‌های ذکر شده متفاوت است، بدین معنی که همواره روی هر بال فقط یک آبپاش در حال کار است، بنابراین در سرتاسر طول هر بال آبیاری دبی یک آبپاش در جریان است. برای سهولت جابه‌جایی آبپاش‌ها در زمین خیس، باید دقت شود که هیچ‌گاه نباید دو آبپاش روی دو بال مجاور در یک زمان کار کنند و همپوشانی داشته باشند.



شکل ۸-۴- نحوه اتصال شیر خودکار به بال آبیاری

مراحل اجرای کار و راهاندازی سیستم در این روش شامل موارد زیر است و پیمانکار ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد:

- حمل لوله‌ها، اتصالات، شیرآلات و سایر لوازم از انبار به محل اجرای پروژه طبق ضوابط و دستورالعمل‌های انبارداری و توصیه‌های کارخانه سازنده.
- قبل از نصب کلیه اتصالات، شیرآلات و تجهیزات لازم است پیمانکار نسبت به کنترل آن‌ها اقدام کند تا از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل نماید. این امر با توجه به فشار بالای سیستم در خصوص عملکرد اجزاء شیرهای خودکار شامل فنر، گوی واشر آب بندی حائز اهمیت بیشتری است.
- نصب و راه اندازی تاسیسات پمپاژ مطابق نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و خصوصی و پیشنهادات دستگاه نظارت.
- کارگذاری لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات مطابق نقشه‌های طرح و مشخصات فنی و خصوصی و با رعایت اصول و دستورالعمل‌های نصب اتصالات، جوشکاری و لوله‌گذاری براساس استانداردها و پیشنهادات دستگاه نظارت.
- نصب اتصالات مناسب برای نگهداری پایه و شیر خودکار روی بال آبیاری در محل‌های تعیین شده و همچنان نصب شیر قطع و وصل ابتدای هر بال.

- برای شستشوی خطوط لوله پس از راهاندازی ایستگاه پمپاژ در شروع آب‌اندازی به سیستم باید انتهای لوله‌ها جهت تخلیه مواد خارجی وارد شده به آن‌ها باز گذارد شود.
- آزمایش شبکه خطوط لوله و کنترل اتصالات، شیرآلات به خصوص شیرهای خودکار طبق مشخصات فنی و خصوصی. در این مرحله پیمانکار باید نسبت به بر طرف نمودن نشتهای احتمالی از اتصالات و شیرآلات اقدام نماید، همچنین دبی و فشار موجود در شبکه و پاشنده‌ها نیز بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده در پروژه کنترل گردد و در صورت عدم تطابق، عیوب پیش‌آمده را با نظر دستگاه نظارت بر طرف نماید.

با توجه به اینکه فشار کارکرد سیستم در این روش نسبت به روش‌های دیگر آبیاری زیادتر است، بنابراین در اجرای مراحل مختلف این روش علاوه بر احتیاط‌های لازم، موارد زیر نیز باید مورد توجه واقع شود.

- ۱- استفاده مستمر از شیرهای خودکار در طول بهره‌برداری و فشار زیاد کارکرد سیستم، امکان حرکت دادن پایه شیر خودکار در محل اتصال به بال آبیاری را افزایش می‌دهد، بنابراین بایستی مجموعه شیر خودکار، پایه و محل اتصال آن کاملاً محکم شود. در صورتی که در مشخصات فنی و خصوصی روشی ارایه نشده باشد باید با نظر دستگاه نظارت اطراف محل اتصال و زیر آن به صورت یک بلوك سیمانی به شکل مکعب به ابعاد ۲۵ سانتی‌متر بتن‌ریزی شود و محل اتصال در مرکز بلوك سیمانی قرار گیرد.
- ۲- اطراف پایه شیر خودکار لوله‌ای از جنس مناسب به قطر حداقل ۲۰۰ میلی‌متر به عنوان محافظ شیر قرار داده شود، به‌طوری‌که از قسمت پایین روی بال آبیاری و قسمت فوقانی ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر پایین‌تر از سطح زمین قرار گیرد، در این حالت شیر خودکار ۱۰ سانتی‌متر پایین‌تر از سطح زمین نصب شود و داخل لوله محافظ نصب شده از شن و ماسه پر گردد و کاملاً فشرده شود.
- ۳- در ابتدای هر بال آبیاری یک عدد شیر قطع و وصل نصب شده و انتهای آن نیز با فلنچ کور مسدود گردد به‌طوری که امکان بازکردن فلنچ شستشوی بال آبیاری وجود داشته باشد این امر باید براساس مشخصات فنی و خصوصی ارایه شده در پروژه انجام شود.
- ۴- جهت ایجاد امکان شستشو در موقع ضروری، در انتهای لوله آبرسان و خطوط لوله اصلی و فرعی شیر قطع و وصل باید نصب گردد.
- ۵- در اراضی شیبدار رعایت اصول هیدرولیکی در شبکه خطوط لوله الزامی است و باید طبق ضوابط مندرج در مشخصات فنی و خصوصی شیرهای مناسب تخلیه هوا، شیر تخلیه فشار و شیر تخلیه رسوب در محل‌های مناسب طبق طرح ارایه شده نصب گردد.

#### ۴-۱-۱-۸- روش آبیاری کلاسیک ثابت

روش آبیاری کلاسیک ثابت به سیستمی گفته می‌شود که تمام اجزاء آن غیر قابل انتقال و ثابت باشند، عموماً لوله‌های اصلی، فرعی و آبرسان در زیر زمین نصب می‌گردند و بال آبیاری روی زمین یا به صورت مدفون در فواصلی که طراحی شده است قرار داده می‌شوند. پاشنده‌ها نیز به فواصل تعیین شده روی بال آبیاری به طور ثابت و به تعداد لازم برای تمام نقاط مزرعه یا باغ نصب می‌شوند. در شرایطی که از این روش برای آبیاری درختان استفاده شود، آب‌پاش‌ها می‌توانند در زیر درختان یا در بالای آن‌ها قرار گیرند. کارکردن با این سیستم بسیار آسان است و با راه انداختن سیستم پمپاژ می‌توان تمام یا قسمتی از مزرعه را بسته به مقدار آبی که در اختیار است آبیاری نمود. از محاسن عمدۀ این سیستم امکان اتصال آن به دستگاه‌های خودکار الکترونیک است که به کمک آن می‌توان برنامه آبیاری را بدون دخالت کارگر انجام داد.

از معایب عمدۀ این سیستم هزینه بسیار بالای آن است. بنابراین کاربرد این سیستم محدود به آبیاری محصولات گران‌قیمت و یا باغات می‌شود. دیگر کاربرد این سیستم برای جلوگیری از سرمآذگی درختان است که در موقعی که احتمال سرمآذگی آن‌ها وجود دارد با روش‌کردن این سیستم می‌توان حرارت محیط باغ را چندین درجه اضافه کرد و از خسارت ناشی از سرمآذگی جلوگیری نمود.

عملیات اجرایی و نظارت فنی در این روش مشابه روش‌های قبلی است. تنها در مواردی که از سیستم خودکار برای راهاندازی این روش آبیاری استفاده می‌شود، باید مشخصات فنی و خصوصی سیستم خودکار انتخابی نیز کاملاً رعایت شود.

#### ۲-۱-۸- روش‌های آبیاری بارانی مکانیزه

روش‌های آبیاری بارانی مکانیزه بشرح زیر تقسیم بندی می‌شود:

- دستگاه آبیاری آب‌فشنان غلطان Wheel Move system
- دستگاه آبیاری قرقره‌ای Reel machine system
- دستگاه آبیاری آب‌فشنان دور Center pivot system
- دستگاه آب‌فشنان خطی Linear move system

#### ۱-۲-۱-۸- دستگاه آبیاری آب‌فشنان غلطان (Wheel Move)

##### الف- مشخصات فنی دستگاه

نحوه آبیاری در این سیستم آبیاری عیناً شبیه روش آبیاری کلاسیک نیمه متحرک است و کلیه مشخصات تاسیسات پمپاژ، شبکه خطوط لوله اصلی، فرعی و آبرسان مانند آن روش می‌باشد با این تفاوت که نیروی محرکه، لوله‌های خط فرعی را به وسیله چرخ‌های نصب شده در وسط آن‌ها به حرکت در می‌آورد. اتصال لوله‌ها

به وسیله کوپلینگ‌های دندانه‌دار و ارتباط دستگاه با خط اصلی از طریق شیلنگ فشار قوی انجام می‌گردد (شکل ۸-۵).

اجزا اصلی دستگاه عبارتند از:

#### ۱- نیروی محرك

برای جابه‌جایی دستگاه پس از انجام آبیاری و استقرار در موقعیت جدید از یک موتور بتنی، شاسی و سیستم انتقال نیروی هیدرولیکی استفاده می‌شود که به کمک زنجیرهای استیل ضد زنگ باعث حرکت چرخ‌ها و در نتیجه کل دستگاه به جلو و عقب می‌گردد. در شکل ۸-۶ قسمت مرکزی دستگاه و محل نصب موتور جهت انتقال نیرو به دستگاه نشان داده شده است.

#### ۲- اتصالات اصلی

استفاده از کوپلینگ‌های آلومینیومی از نوع سخت به کمک کمربند ساخته شده از ورق گالوانیزه، ضمن استحکام بخشیدن به اتصال لوله‌ها با یکدیگر، امکان نصب و جدا کردن سریع هر لوله را به خصوص در مزارع با شکل نامنظم فراهم می‌کند.

#### ۳- وزنه‌ها

به جهت داشتن عملکرد مطلوب یک آبپاش، عمود بودن محور آبپاش با زمین اجتناب ناپذیر است. برای این منظور کلیه آبپاش‌ها در این دستگاه از طریق یک وزنه که دارای لوله انتقال از جنس استیل ضد زنگ می‌باشد به کوپلینگ‌ها متصل می‌گردد.

#### ۴- چرخ‌ها

چرخ‌های دستگاه از ورق گالوانیزه گرم ساخته می‌شوند و به کمک تیغه‌های مستحکم خود حرکت روان دستگاه را امکان‌پذیر می‌سازند. بسته به ارتفاع محصولات کشت شده قطر چرخ‌ها می‌تواند ۱۹۴، ۱۶۲ و ۲۸۶ سانتی‌متر تولید شوند.

#### ۵- اتصال سر دستگاه

اتصال دستگاه به خط اصلی با استفاده از یک شیلنگ فشار قوی ۶ متری مخصوص و مقاوم در مقابل آفاتاب و شیر آبگیری به راحتی در تمام وضعیت‌ها امکان‌پذیر می‌گردد.

#### ۶- سوپاپ تخلیه سریع آب

برای جابه‌جایی دستگاه، تخلیه کامل آب از لوله‌ها و کاهش وزن آن الزامی است. برای این منظور در زیر کوپلینگ‌ها سوپاپ‌هایی نصب شده که هنگام کاهش فشار جریان آب، تخلیه از لوله‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. وجود یک عدد شیر در انتهای دستگاه و امکان باز و بسته شدن آن نیز تخلیه سریع‌تر آب را فراهم می‌کند، هم‌چنین شستشو و خارج نمودن مواد مسدود کننده آبپاش‌ها را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.



- ۱- لوله لاستیکی قابل انعطاف جهت اتصال دستگاه به شیر آبگیر
- ۲- آپاش در حال کار
- ۳- لوله اصلی و محور حرکتی دستگاه

شکل ۸-۵ - بال آبیاری و نحوه ارتباط دستگاه به خط اصلی



شکل ۸-۶ - قسمت مرکزی دستگاه آب‌فشن خطی و محل نصب موتور جهت انتقال برو به دستگاه

#### ب- نصب دستگاه

ماهیت این دستگاه ایجاد می‌کند که مراحل نصب در مزرعه طرح انجام گیرد. برای نصب این دستگاه


اقدامات زیر باید توسط پیمان کار انجام شود:

- حمل لوله‌های مجهز به کوپلینگ از انبار به محل اجرای طرح و اتصال آن به یکدیگر.
- بستن و سوار کردن چرخها. در این مرحله طوقه، تیغه‌های چرخ، سیم پره‌ها و توپی چرخ مطابق دستورالعمل سازنده بهم نصب می‌شوند و سپس چرخها وسط هر شاخه لوله سوار می‌شوند.

- پس از سوار کردن چرخ‌ها روی لوله بایستی شاسی مرکزی دستگاه سوار شود و موتور محرکه روی آن نصب گردد، سپس اتصالات هیدرولیکی مربوطه روی موتور نصب شود و زنجیرهای انتقال نیرو از محل چرخ دنده بزرگ وسط به محورها وصل گردد.
- نصب سوپاپ‌های تخلیه و متعلقات لاستیکی، سوار نمودن پایه آبپاش، نصب آبپاش و اتصالات وزنه آبپاش در محل‌های مربوطه.
- پس از اجرای جزیيات دستگاه به شرح یاد شده، برای برپا نمودن بال آبیاری بایستی لوله‌های ۱۲ متری در مسیر پیش‌بینی شده در طرح در امتداد یکدیگر قرار گیرند، کوپلینگ‌ها توسط کمربند با هم در گیر شوند و از واشر لاستیکی جهت آببندی اتصالات استفاده شود.
- مسیر استقرار اولیه دستگاه باید عمود بر خط لوله آبرسان باشد، بنابراین به منظور دقیق عمل این امر لازم است از دوربین نقشه‌برداری استفاده شود.
- دستگاه با بستن چرخ‌های اضافی برای دو سر دستگاه و سایر قطعات باقی مانده اعم از اتصالات ابتدایی و انتهایی و شیلنگ‌آبگیری، تکمیل می‌گردد و دستگاه آماده آب‌گیری است.
- پس از اتمام عملیات نصب، لازم است تنظیمهای مورد نیاز اعم از تنظیم زنجیر شاسی، کنترل اتصالات، آماده‌سازی و تنظیم نیروی محرکه، شامل سرویس‌های روغن هیدرولیک، روغن موتور، گریس‌کاری و سوخت براساس دستورالعمل کارخانه سازنده صورت گیرد و سپس اقدام به راهاندازی دستگاه شود.

### ج - نحوه کار دستگاه

پس از استقرار کامل دستگاه در مزرعه، عملکرد آن درست مثل یک بال آبیاری خواهد بود که برای آبیاری ابتدا در یک موضع ثابت می‌شود و پس از آبیاری آن موضع به موضع دیگر منتقل می‌گردد. فواصل جابه‌جای در هر موضع معمولاً حدود ۱۸ متر است لیکن ممکن است این فاصله بسته به نوع آبپاش، سرعت باد، شیب مزرعه و سایر فاکتورهای طراحی متفاوت باشد. البته فواصل آبپاش‌ها روی بال آبیاری در شرایط معمول ۱۲ متر است که مضری از طول لوله‌ها می‌باشد. مناسب‌ترین شکل مزرعه برای کار با این دستگاه شکل مستطیلی است. طول دستگاه نیز باید متناسب با اندازه مزرعه انتخاب شود. حداقل طول پیشنهادی حدود ۴۰۰ متر است. در مزارع کوچک که طول دستگاه کمتر از ۱۵۰ متر است می‌توان به جای استفاده از نیروی محرکه موتوری برای جابه‌جای دستگاه، از نیروی انسانی و تعییه چرخ‌های پله‌دار در وسط بال آبیاری استفاده نمود (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- دستگاه آبفشنان غلطان که توسط نیروی کارگر جابه‌جا می‌شود.

#### ۵- راه اندازی دستگاه

برای راه اندازی دستگاه باید موارد زیر رعایت گردد:

- نقاط ابتدا و انتهای دستگاه در مواضع مختلف استقرار دستگاه در مزرعه با عالیم قابل دید مشخص شود تا از انحراف دستگاه از فاصله تعیین شده جلوگیری به عمل آید.
- در موقع جابه‌جایی دستگاه باید دقت شود که پمپ خاموش بوده یا جریان آب تحت‌فشار به دستگاه قطع شده باشد و از سوپاپ‌های نصب شده زیر لوله‌ها کل آب داخل لوله‌ها تخلیه شده باشد.
- در اراضی شبیدار و مناطقی که سرعت باد زیاد است به منظور جلوگیری از جابه‌جایی دستگاه در موضع تعیین شده، از ترمزهای مخصوص به تعداد لازم استفاده گردد.
- در موقع حرکت دستگاه به طرف جلو یا عقب احتمال حرکت غیر یکنواخت چرخ‌ها و خارج شدن لوله‌ها از مسیر مستقیم وجود دارد، در این موارد به منظور جلوگیری از شکستگی لوله‌ها بایستی دستگاه از حرکت باز داشته شود و با تغییر جهت در مسیر حرکت، دستگاه به حالت خط مستقیم در آید.
- هنگام جابه‌جایی دستگاه در مزرعه، مسیر عبور چرخ‌ها، موجب لهشدن گیاهان می‌شود. جهت کاهش این عمل بهتر است که دستگاه در جهت عمود بر ردیف‌های کشت به حرکت در آید.

#### ۶-۲-۱-۸- دستگاه آبفشنان قرقره‌ای (Reel move system)

##### الف- مشخصات فنی دستگاه

این دستگاه در کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیا با نام‌ها و شکل‌های مختلف ساخته می‌شود و کاربرد آن بیشتر برای آبیاری تکمیلی است.

نقشه مشترک تمام این دستگاه‌ها نحوه توزیع آب در آن‌ها است که توسط یک آبپاش بزرگ مستقر روی یک سورتمه انجام می‌شود، نوع متداول این دستگاه مشهور به قرقره‌ای است که در آن لوله پلی‌اتیلن تغذیه کننده آبپاش مستقر روی یک ارابه یا سورتمه، به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده است. در شروع آبیاری با

آزاد کردن قفل قرقره و کشیدن ارابه ( معمولاً با تراکتور ) در مسیر حرکت، لوله روی زمین استقرار می‌یابد. با شروع کار پمپ پخش آب از آبپاش بزرگ با شعاع پاشش زیاد انجام می‌گیرد و بخشی از آب تحتفشار با به حرکت در آوردن یک پیستون یا توربین مستقر در کنار قرقره، موجات جمع شدن لوله به دور خود را فراهم می‌کند و در نتیجه ارابه حامل آبپاش مسیر آبیاری را به سمت قرقره طی می‌کند. در بعضی از این دستگاه‌ها نیروی آب تحتفشار با به حرکت در آوردن یک پیستون و چرخ‌نده و از طریق یک کابل سیمی متصل به سورتمه یا ارابه موجب به حرکت در آمدن آب در داخل مزرعه می‌شود و عمل آبیاری انجام می‌گیرد، در نوع اخیر لوله آب تغذیه کننده آبپاش لاستیکی است و چون دستگاه فاقد قرقره است، هنگام حرکت ارابه یا سورتمه به دنبال آن روی زمین کشیده می‌شود. دستگاه‌های موجود در کشور عمدهاً از نوع قرقره‌ای است، معهذا قابلیت این نوع دستگاه‌ها با توجه به متنوع بودن اندازه‌هایی که ساخته می‌شوند بسیار زیاد است.

به عنوان مثال جدول ۸- انشان‌دهنده انواعی است که توسط یک کارخانه سازنده تولید می‌گردد، در این جدول ملاحظه می‌شود که با تغییر در قطر لوله آبرسان، اندازه آبپاش و طول لوله آبرسان می‌توان با هر دستگاه سطوحی از چند هکتار تا چند ده هکتار را آبیاری نمود.

جدول ۸-۱- مشخصات انواع دستگاه‌های آبیاری قرقه‌ای

		نوع	قطر لوله mm	طول لوله متر	حداکثر عرض نووار متر	تغییرات قطر نازل Mm	دبی دستگاه M <sup>3</sup> /hr	حداکثر عرض پاشش متر	فشار در ورودی بار	عرض شاسی دستگاه Mm
		TYPE	PE pipe dia. In mm	PE pipe length in m	Max.strip length in m	Nozzle range in mm	Flow rate m <sup>3</sup> /hr	Strip width in m	Connectio n pressure in bar	Track width Rainstar
سیستم تریبون	Turbine drive	۶۵-۲۵-Ti	۶۵	۲۲۰	۲۶۰	۱۶-۲۲	۱۵-۳۵	۵۵-۷۵	۴.۰-۱۰.۰	۱۲۰۰-۱۵۰۰
		۷۵-۳۰-T	۷۵	۲۲۰	۲۱۵	۱۸-۲۶	۲۱-۴۵	۶۰-۷۹	۴.۰-۱۰.۰	۱۶۰۰-۲۲۵۰
		۸۵-۳۰-Ti	۸۵	۲۲۰	۲۲۰	۱۶-۲۸	۱۶-۶۰	۵۶-۸۸	۴.۰-۱۰.۰	۱۶۰۰-۲۱۰۰
		۸۵-۳۵-Ti	۸۵	۲۲۰	۲۷۰	۱۸-۲۸	۲۱-۵۶	۶۰-۸۵	۴.۵-۱۱.۰	۱۶۰۰-۲۱۰۰
		۹۰-۲۲-Ti	۹۰	۲۰۰	۲۵۰	۱۸-۲۰	۲۱-۶۹	۶۰-۹۰	۴.۵-۱۱.۰	۱۶۰۰-۲۱۰۰
		۹۰-۴۰-Ti	۹۰	۲۶۰	۴۱۰	۱۸-۲۸	۲۱-۵۹	۶۰-۸۶	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۳۶-Ti	۱۰۰	۲۲۰	۳۷۵	۲۰-۲۲	۲۰-۸۳	۶۵-۹۷	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۴۵-T	۱۰۰	۴۰۵	۴۵۵	۲۰-۲۲	۲۰-۶۹	۶۵-۹۰	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۵۲-T	۱۰۰	۴۸۰	۵۲۰	۲۰-۲۰	۲۴-۶۰	۷۰-۸۶	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۲۵-Ti	۱۱۰	۲۰۰	۳۶۰	۲۶-۲۶	۲۸-۱۶	۷۰-۱۰۳	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۴۰-T	۱۱۰	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۶	۲۸-۹۸	۷۰-۱۰۰	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۴۵-T	۱۱۰	۴۰۰	۴۵۵	۲۶-۲۶	۲۸-۸۹	۷۰-۹۷	۴.۰-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۴۵-TS	۱۱۰	۴۰۰	۴۵۵	۲۶-۲۶	۲۸-۸۹	۷۰-۹۷	۴.۰-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۱۰-۴۵-HT	۱۱۰	۴۰۰	۴۵۵	۲۶-۲۶	۲۸-۸۹	۷۰-۹۷	۴.۰-۱۱.۰	۲۱۴۰
		۱۱۰-۵۰-TS	۱۱۰	۴۰۰	۵۰۵	۲۶-۲۶	۲۸-۸۸	۷۰-۹۴	۴.۰-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۱۰-۵۰-HT	۱۱۰	۴۵۰	۵۰۵	۲۶-۲۶	۲۸-۸۸	۷۰-۹۴	۴.۰-۱۱.۰	۲۱۴۰
		۱۱۰-۵۶-TS	۱۱۰	۴۲۰	۵۷۰	۲۶-۲۰	۲۸-۸۵	۷۰-۹۰	۴.۰-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۱۰-۵۶-HT	۱۱۰	۴۲۰	۵۷۰	۲۶-۲۰	۲۸-۸۵	۷۰-۹۰	۴.۵-۱۱.۰	۲۱۴۰
		۱۲۵-۴۰-T	۱۲۵	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۸	۴۵-۱۲۵	۷۰-۱۱۰	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۲۵-۴۰-TS	۱۲۵	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۸	۴۵-۱۲۵	۷۰-۱۱۰	۴.۵-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۲۵-۴۰-HT	۱۲۵	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۸	۴۵-۱۲۵	۷۰-۱۱۰	۴.۵-۱۱.۰	۲۱۴۰
		۱۲۵-۴۵-TS	۱۲۵	۴۰۰	۴۶۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۱۱	۷۰-۱۰۶	۴.۵-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۲۵-۴۵-HT	۱۲۵	۴۰۰	۴۶۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۱۱	۷۰-۱۰۶	۴.۵-۱۱.۰	۲۱۴۰
		۱۲۵-۴۵-TS	۱۲۵	۴۵۰	۵۱۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۰۶	۷۰-۱۰۳	۴.۵-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
		۱۲۵-۴۵-HT	۱۲۵	۴۵۰	۵۱۰	۲۶-۲۶	۴۵-۹۹	۷۰-۱۰۱	۴.۰-۱۱.۰	۱۹۰۰-۲۲۵۰
سیستم پیستون	Piston drive	۶۵-۲۵-P	۶۵	۲۲۰	۲۶۰	۱۶-۲۲	۱۵-۳۵	۵۵-۷۴	۴.۰-۱۰.۰	۱۲۰۰-۱۵۰۰
		۷۵-۳۰-P	۷۵	۲۲۰	۲۱۵	۱۶-۲۶	۱۵-۴۰	۵۵-۸۰	۴.۵-۱۰.۰	۱۶۰۰-۲۲۵۰
		۸۵-۲۸-P	۸۵	۲۵۰	۳۰۰	۱۶-۲۸	۲۰-۶۴	۶۰-۹۰	۴.۵-۱۰.۰	۱۶۰۰-۲۲۵۰
		۸۵-۳۵-P	۸۵	۲۲۰	۳۷۰	۱۸-۲۸	۲۴-۶۰	۶۰-۸۷	۴.۵-۱۱.۰	۱۶۰۰-۲۱۰۰
		۹۰-۲۲-P	۹۰	۲۰۰	۳۵۵	۱۸-۲۰	۲۴-۷۴	۶۰-۹۴	۴.۵-۱۱.۰	۱۶۰۰-۲۱۰۰
		۹۰-۴۰-P	۹۰	۲۶۰	۴۱۰	۱۸-۲۸	۲۴-۶۴	۶۰-۸۹	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۳۶-P	۱۰۰	۲۲۰	۳۷۵	۲۰-۲۲	۲۰-۸۹	۶۵-۹۹	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۴۵-P	۱۰۰	۴۰۵	۴۵۵	۲۰-۲۲	۲۰-۷۷	۶۵-۹۲	۴.۰-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۰۰-۴۷-P	۱۰۰	۴۸۰	۵۲۰	۲۰-۲۰	۲۴-۸۵	۷۰-۸۷	۴.۰-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۳۵-P	۱۱۰	۲۰۰	۳۶۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۱۵	۷۰-۱۰۷	۴.۰-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۴۰-P	۱۱۰	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۰۱	۷۰-۱۰۳	۴.۰-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۱۰-۴۵-P	۱۱۰	۴۰۰	۴۵۵	۲۶-۲۶	۴۵-۹۳	۷۰-۹۹	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰
		۱۲۵-۴۰-P	۱۲۵	۲۵۰	۴۱۰	۲۶-۲۶	۴۵-۱۲۱	۷۰-۱۱۲	۴.۵-۱۱.۰	۱۸۰۰-۲۱۰۰

### ب- نصب و راهاندازی دستگاه

مواردی که باید در راهاندازی دستگاه رعایت شود:

- این دستگاه به صورت یک مجموعه کامل روی یک شاسی قابل حمل با سه چرخ نصب گردیده و قابلیت چرخش  $360^{\circ}$  درجه‌ای روی شاسی را دارد. بنابراین در محل اجرای طرح نیازی به عملیات نصب دستگاه نمی‌باشد. آب‌گیری این دستگاه به دو طریق امکان‌پذیر است.
- ۱- آب‌گیری از طریق کanal- در این حالت مجموعه تاسیسات پمپاژ که روی یک شاسی قابل حمل سوار شده و یا پمپی که در پشت تراکتوری نصب شده و با نیروی شافت آن کار می‌کند، در راستای کanal آب‌گیر از یک موضع آبیاری به موضع دیگر قابل انتقال است. به این ترتیب دستگاه آبیاری نیز در کنار تاسیسات پمپاژ قرار گرفته و از آن آب‌گیری می‌نماید.
- ۲- آب‌گیری از شبکه لوله تحت فشار- در این حالت مانند روش‌های آبیاری کلاسیک شبکه خطوط لوله اصلی، فرعی و آبرسان به صورت مدفون اجرا می‌گردد و بر روی خط آبرسان و در فواصل معین شیرهای آب‌گیری نصب می‌شوند که دستگاه آبیاری از آن‌ها آب‌گیری می‌نماید.
- جابه‌جایی دستگاه در سطح مزرعه توسط یک تراکتور با قدرت مناسب انجام می‌شود، بنابراین باید دقیق در خصوص اتصال دستگاه به قسمت یدک‌کش تراکتور و محکم کردن آن انجام شود.
- سرعت حرکت در جابه‌جایی دستگاه در جاده‌های دسترس و بین مزارع بایستی کمتر از  $10$  کیلومتر در ساعت باشد تا کارایی و عمر مفید دستگاه کاهش نیابد.
- قسمت‌های متحرک دستگاه اعم از بلبرینگ‌ها، زنجیرها و شافت‌ها قبل از راهاندازی گریس کاری شوند.
- کلیه پیچ و مهره‌های دستگاه آچار کشی شود و از محکم بودن آن‌ها اطمینان حاصل گردد.
- فشار باد لاستیک‌ها طبق دستور کارخانه سازنده تنظیم گردد.
- فاصله پایه‌های اربه یا سورتمه آب‌پاش بسته به نوع کشت و زاویه دوران آب‌پاش براساس نرم معمول  $270$  درجه تنظیم گردد.
- با توجه به این که دستگاه قرقره در جاده مزرعه قرار می‌گیرد و اربه آب‌پاش باید توسط تراکتور به داخل مزرعه در یک طرف یا دو طرف جاده مزرعه کشیده شود، لازم است در محل استقرار قرقره، ابتدا جک‌های موجود در زیر شاسی قرقره‌ای روی زمین محکم شوند و سپس مهار قرقره آزاد گردد.
- براساس عمق آب مورد نیاز سرعت دستگاه تنظیم گردد.
- لوله و اتصال ورودی آب کنترل و به شیر آب‌گیر متصل گردد.

### ج- اصول استفاده از دستگاه

در مرحله اجرای پروژه باید به اصول استفاده از دستگاه و عملکرد آن تحت نظر دستگاه نظارت به شرح زیر

توجه شود:

- در این روش هدف آبیاری ایجاد نوارهای منظم آبیاری در مزرعه است که به طور موازی در کنار هم قرار گرفته‌اند. اگر اراضی به اندازه کافی وسیع باشد بایستی طراحی و اجرا به صورتی انجام شود که در یک استقرار دستگاه، طولی معادل دو برابر طول لوله دستگاه تحت آبیاری قرار گیرد. در این حالت دستگاه به شیر آب‌گیر وصل می‌شود و تراکتور، اربابه حامل آب‌پاش را به انتهای نوار آبیاری منتقل می‌کند، پس از رسیدن اربابه به انتهای نوار، شیر آب تحت فشار ورودی به دستگاه باز می‌شود، با این عمل قرقره لوله توسط موتور هیدرولیکی شروع به چرخیدن نموده و با سرعت تعیین شده اربابه حامل آب‌پاش را حین آبیاری به سمت دستگاه نزدیک می‌کند، در نتیجه سرتاسر نوار آبیاری می‌شود. وقتی اربابه به قرقره رسید و روی سکوی مخصوص آن سوار شد، آب ورودی به موتور هیدرولیکی دستگاه توسط یک سیستم اتوماتیک قطع می‌شود، در این موقع بایستی پمپ را خاموش نموده و دستگاه را برای استقرار به نوار بعدی انتقال داد.
- سرعت حرکت اربابه حامل آب‌پاش باید به گونه‌ای انتخاب شود که موجب جمع شدن آب روی زمین نشده و با میزان نفوذپذیری خاک هم‌آهنگ گردد و یکنواختی پاشش نیز حفظ شود.
- بهتر است جهت حرکت اربابه آب‌پاش عمود بر جهت ردیفهای کشت در نظر گرفته شود تا از جاری شدن آب به خصوص در اراضی شب‌دار جلوگیری به عمل آید.
- آموزش بهره‌برداران در حین راه‌اندازی دستگاه

پیمان‌کار موظف است با تایید دستگاه نظارت در حین راه‌اندازی دستگاه، آموزش‌های کاربردی لازم را بر بهره‌برداران ارایه کند. علاوه بر این بایستی تمام مراحل کار شامل نحوه عمل دستگاه از انبار به مزرعه، مستقر نمودن آن، هدایت اربابه داخل مزرعه، نحوه آب‌گیری از شیرهای آب‌گیر مزرعه، نحوه پاشش آب‌پاش و تنظیم سرعت آن، جمع شدن اربابه و اتصال آن به قرقره، نحوه جابه‌جایی دستگاه از موضعی به موضع بعدی و سایر موارد مورد نیاز را طی دستورالعملی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار دهد.

### ۳-۲-۱-۸- دستگاه آب‌فشنان دور (Center pivot)

#### الف- مشخصات فنی دستگاه

این دستگاه از یک بال آبیاری که از یک سری دهانه (span) که با اتصالات مخصوصی بهم وصل شده‌اند تشکیل شده است. بال آبیاری حامل پاشنده‌های کافی است که حول محور مرکزی که یک سر بال است، همچون ساعی از یک دایره در جهت عقربه ساعت یا خلاف آن به حرکت در می‌آید. نگهدارنده بال آبیاری در روی زمین برج‌های لاستیکی (spans) است با چرخهای لاستیکی که به فواصل حدود ۳۰ تا ۷۰ متر زیر بال نصب شده‌اند. این برج‌ها نیروی چرخش خود را از موتورهای الکتریکی یا هیدرولیکی که روی پایه آن‌ها نصب شده است دریافت می‌نمایند.

آب‌گیری دستگاه از قسمت مرکزی آن که همان مرکز دایره است انجام می‌شود. ورود آب تحت فشار به دستگاه پاشنده‌ها را به کار انداخته و چنان‌چه موتور نیروی حرکه برج‌ها هیدرولیکی باشد، هنگامی که زاویه بین دو دهانه مجاور از مقدار معینی تجاوز نماید، برج را حرکت می‌دهد و اگر موتورها الکتریکی باشند با تغییر زاویه از حد تعیین شده بین دو دهانه، در اثر برقرار شدن تماس الکتریکی، حرکت برج امکان‌پذیر می‌گردد. بدین ترتیب مدامی که بال در حال آبیاری اراضی محدوده خود است برج‌ها یکی پس از دیگری به‌طور منظم حرکت می‌کنند. اکثر دستگاه‌های آب‌فشن دوار بر روی محور ثابتی نصب می‌شوند و مختص آبیاری یک مزرعه‌اند، لیکن در بعضی شرایط با استفاده از دستگاه‌های با بال کوتاه می‌توان دستگاه را جابه‌جا و به مزرعه دیگری انتقال داد.



هر دهانه تشکیل دهنده بال متشکل از لوله‌هایی از جنس فولاد گالوانیزه و مجموعه متعلقات و نگهدارنده‌هایی است که امکان ساخت دهانه بزرگ را فراهم می‌سازد. در محل هر برج لوله‌ها توسط مفصل‌های ارتجاعی بهم ارتباط دارند. این مفصل‌ها اجازه می‌دهند که لوله‌ها هم در صفحه افقی و هم در صفحه عمودی بتوانند حرکت کنند، ضمن این‌که باستی عمل آب‌بندی را نیز به‌خوبی انجام دهند. از طرف دیگر چون لوله‌ها در معرض نیروی کشش و فشار زیادی قرار دارند، این مفصل‌ها باستی از مقاومت بالایی برخوردار باشند. حالتی خاص از دستگاه‌های آب‌فشن دوار با لوله‌های آلومینیومی نیز ساخته شده است که در آن‌ها لوله توسط میله‌های قایمی به‌حالت معلق در داخل شاسی جای دارد، در این دستگاه‌ها لوله‌هایی که در بالا قرار گرفته‌اند آب را انتقال نمی‌دهند، بلکه در برابر فشارهای موجود در حین حرکت دستگاه مقاومت می‌کنند.

به‌طور کلی جنس لوله‌های دستگاه آب‌فشن دوار باستی از فولاد که داخل و خارج آن با رنگ اپوکسی یا گالوانیزه پوشش داده شده است ساخته شود و اتصال لوله‌ها به‌دیگر از طریق فلنج و پیچ و مهره انجام گردد. به‌منظور تقویت لوله‌ها از چند روش استفاده می‌شود. معمولاً در دستگاه‌هایی که برج‌ها با نیروی هیدرولیکی حرکت می‌کنند کابل‌های نگهدارنده به کار برده می‌شود، اما در شرایطی که نیروی حرکت دهنده برج‌ها الکتریکی باشد از تیرهای مشبك فلزی (خرپا) استفاده می‌شود.


راس نقطه مرکزی دستگاه مشتمل از یک زانو و اتصالی است که ضمن عمل آب‌بندی اجازه می‌دهد که بال در داخل آن به راحتی حول نقطه مرکزی به چرخش در آید. کابل‌های کنترل جریان برق نیز از میان حلقه‌های یک کلکتور عبور می‌کند، کلکتورها در انواع مختلف ساخته می‌شوند و عموماً در بالای لوله عمودی و در زیر زانوی راس نقطه مرکزی نصب می‌گردند. در شرایطی که از نیروی برق برای حرکت برج‌ها استفاده می‌شود، یک تابلوی اصلی، هدایت حرکات و تنظیمات دستگاه را بر عهده دارد. این تابلوها روی محور مرکزی دستگاه نصب می‌گردد.

چرخش دستگاه از طریق دستورهای الکتریکی که کنترل کننده دستگاه در مرکز آن به موتورهای محرک برج‌ها ارسال می‌کند و موجب به حرکت در آمدن آن‌ها می‌شود صورت می‌گیرد و در حین دوران عمل آبیاری

انجام می‌شود. دستگاه طوری طراحی و ساخته شده است که سرعت حرکت چرخ‌های برج‌ها غیرقابل تغییر است مگر چرخ‌های آخرین برج دستگاه که بیشترین مسیر را طی می‌کنند و به دلخواه قابل تنظیم می‌باشند و حرکت سایر برج‌ها از زمان حرکت آن برج تعییت می‌کنند. در دستگاه‌های آب‌فشن دوار معمولاً برای آبیاری اراضی از سه نوع پاشنده استفاده می‌شود که عبارتند از: آبپاش‌های چرخشی (Sprinkler)، اسپری‌ها (Spreyer) و آبپاش‌های بزرگ (Gun)، در انتهای دستگاه آب فشن دوار، یک بال آبیاری بدون برج به صورت معلق قرار دارد که برای افزایش شعاع پاشش مجهرز به یک آبپاش بزرگ است. شکل ۸-۹ نحوه آبیاری توسط دستگاه آب فشن دوار و شکل ۸-۹ نحوه حرکت برج‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۸- نحوه آبیاری توسط دستگاه آب‌فشن دوار



شکل ۸-۹- شماتیک نحوه حرکت برج‌های دستگاه آب‌فشنان

## ب- نصب دستگاه

- این دستگاه آبیاری دارای قطعات بسیار متنوع و پیچیده می‌باشد و نصب آن بایستی با رعایت کامل موازین و دستورالعمل‌های سازنده آن صورت گیرد.
- احداث فونداسیون نقطه مرکزی- هنگامی که بال دستگاه در حال چرخش است، نقطه مرکزی دستگاه در معرض نیروهای نسبتاً زیادی قرار می‌گیرد. برای مهار کردن این نیروها لازم است که حتماً فونداسیون نقطه مرکزی از بتن مسلح ساخته شود. در شکل ۸-۱۰ مشخصات فونداسیون ملاحظه می‌شود.
- حمل و توزیع اجزا تشکیل دهنده هر دهانه و برج از محور مرکزی تا انتهای بال شامل لوله‌ها، خرپاها، مهارها، چرخ‌ها و موتورهای محرک چرخ‌ها به فواصل تعیین شده بر روی زمین صورت گیرد تا انجام عمل نصب با دقت و حداقل زمان ممکن امکان‌پذیر گردد.
- پس از آماده شدن فونداسیون از نظر باربری، قسمت مرکزی دستگاه شامل لوله، اتصالات، اجزا، خرپا و پیچ‌های مربوطه بر اساس مشخصات فنی بر روی فونداسیون نصب می‌گردد. برای این کار بایستی مراحل زیر انجام شود:
  - ۱- سرپاشنیه یا محلی که هر چهار پایه پاشنیه به طرفین آن متصل می‌گردند به هر یک از چهار پایه، پیچ و مهره شود.

۲- پیچ‌های اعضای کششی شامل نبشی‌های خرپا بسته شود، این کار از بازوی کوتاه شروع و به بازوی‌های بلندتر ادامه یابد.

۳- پس از بستن اعضای یک طرف، برای سهولت کار باید پاشنه چرخانده شود تا اعضای هر چهار طرف بسته شوند، سپس خرپای پاشنه بلند شود تا روی فونداسیون پیچ و مهره گردد.

۴- لوله قایم دستگاه همراه اتصالات و در قسمت بالای آن، زانوی رابط بین لوله افقی و لوله قایم دستگاه سوار شوند.

۵- قسمت پایین لوله عمودی به لوله آبرسان نصب گردد و شیرآلات و اتصالات مورد نیاز در محل خود سوار شوند. در این مرحله عملیات نصب قسمت مرکزی دستگاه خاتمه می‌یابد و پیچ‌ها باید محکم شوند.

- سوار کردن دهانه‌ها یا فواصل بین برج‌ها معمولاً باید از محل پاشنه آغاز شود و به طرف انتهای دستگاه ادامه یابد. نصب سازه‌های فولادی هر دهانه معمولاً به صورت قطعه به قطعه و با کمک جرثقیل صورت می‌گیرد. قطعات مربوط به هر دهانه شامل لوله‌ها- نبشی‌ها و مهارها به صورت دسته‌بندی مشخص شده‌اند، در موقع مونتاژ هر دهانه باید:

۱- لوله‌های هر دهانه توسط فلنچ به یکدیگر وصل شوند.

۲- نگهدارنده‌ها (وی جک‌ها) که از جنس لوله یا نبشی هستند و تعداد آن‌ها در هر دهانه معمولاً بین ۶ تا ۸ جفت می‌باشد، باید به گوشواره‌ها پیچ شوند.

۳- به کمک جرثقیل، لوله‌ای که نگهدارنده‌ها نیز به آن متصل شده است بلند شود تا عضو افقی بین هر جفت از نگهدارنده‌ها پیچ و مهره شود.

۴- مهارها که عموماً از میل گرد نمره ۲۰ است بین هر دو نگهدارنده مجاور نصب شوند. در انتهای این مهارها یک برجستگی وجود دارد که به راحتی در محل مناسب قرار می‌گیرد و مهار ابتدایی و انتهایی هر دهانه از یک طرف به بست انتهایی و از طرف دیگر به لوله بال آبیاری متصل می‌شوند.

۵- در ابتدای هر دهانه یک اتصال انعطاف‌پذیر نصب گردد، همچنین در انتهای هر دهانه، عضوهای عمودی (نبشی‌ها) مربوط به برج نصب شود.

۶- دهانه اول از یک طرف بلند شود تا به پاشنه مرکزی متصل گردد، سپس انتهای دهانه توسط جرثقیل بلند شود و به شافت افقی بین دو جز آویزان برج متصل گردد.

۷- الکتروموتور هر برج که گیربکس کاهنده دور (Reduction Gear) نیز به آن متصل است، همراه شافت محرک چرخ‌ها نصب و گیربکس‌های چرخ به محل مشخص شده بر روی شافت افقی نصب گردد.


۸- در آخرین مرحله چرخ‌ها بر روی گیربکس‌های مربوطه متصل گرددند و کلید و پیچ‌ها محکم شوند.

۹- نصب دهانه‌های بعدی نیز مشابه دهانه اول صورت گیرد.

- آبپاش بزرگ (Gun) که برای افزایش شعاع پاشش دستگاه در انتهای آخرین برج روی بال معلق نصب می‌شود نیاز به فشار بیشتری از آن‌چه در داخل سیستم است، دارد. بنابراین برای نصب بوستر پمپ تامین کننده فشار آبپاش بزرگ انتهایی (End Gun) باید:

  - ۱- بال معلق به صورت کامل بر روی زمین مونتاژ شود و بوستر پمپ و پاشنده انتهایی روی آن نصب گردد.
  - ۲- به کمک جرثقیل بال معلق به انتهای بال متصل شود.
  - ۳- سیم‌های مهار که از یک طرف به بال معلق انتهایی و یا وسط دهانه آخر نصب شده‌اند به قطعه V شکلی که از قبل بر روی برج آخر نصب گردیده است متصل شوند، تعداد این سیم‌های مهار با توجه به طول بال معلق انتهایی متغیر و بین ۴ تا ۷ سیم مهار می‌باشد که یکی از سیم‌ها به وسط دهانه آخر و بقیه به بال انتهایی متصل می‌گردد. وظیفه این سیم‌ها حفظ تعادل بال معلق انتهایی می‌باشد.
  - پس از سرپا شدن کامل دستگاه باید:

    - ۱- اتصالات لاستیکی، فلزی و آبپاش‌ها و محلقات آبپاش انتهایی نصب شوند.
    - ۲- موتورها و متعلقات انتقال نیرو به چرخ‌های برج‌ها براساس مشخصات ارایه شده توسط سازنده نصب شوند.
    - ۳- عملیات نصب تابلو کنترل مرکزی و کابل‌کشی موتورهای محرک و کنترل کننده‌ها صورت گیرد.
    - ۴- تنظیم برج‌ها بر اساس روش ارایه شده توسط کارخانه سازنده انجام شود.
    - ۵- گریس کاری و روغن کاری در محل‌های پیش‌بینی شده دستگاه انجام شود.



شکل ۸-۱۰- فونداسیون نقطه مرکزی دستگاه آب‌فشنان دوار

#### ۵- راهاندازی دستگاه و انجام آزمایش‌های اولیه

پس از سوارکردن دستگاه و اتصال آن به جریان برق، باید دستگاه بدون اتصال به آب تحت فشار (به طور خشک) به حرکت در آید.

با تنظیم دستگاه روی سرعت‌های مختلف باید اطمینان حاصل نمود که تنظیم بال‌ها بطور کامل انجام شده و دستگاه می‌تواند به راحتی حول محور مرکزی چرخش نماید. (سریع‌ترین سرعت دستگاه زمانی است که چرخهای آخرین برج همیشه در حال حرکت باشد، در این صورت شاسی تنظیم سرعت در تابلو کنترل بروی عدد ۱۰۰ درصد قرار دارد).

آزمایش دستگاه برای انجام آبیاری با هدایت آب تحت فشار به داخل بال-در این حالت نیز باید دستگاه مورد آزمایش قرار گیرد و فشار پاشندها و دبی آن‌ها کنترل گردد. در این مرحله یکنواختی پخش آب از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی مقدار ریزش آب از پاشندها با توجه به بافت خاک و شیب اراضی به منظور تطبیق سرعت دستگاه با نفوذپذیری آب در خاک و عدم جاری شدن آب روی سطح زمین از مواردی است که باید رعایت گردد.

پیمان کار بعد از راه اندازی دستگاه و انجام آزمایشات لازم، موظف است دستورالعمل بهره‌برداری از دستگاه را با توجه به برنامه آبیاری ارایه شده توسط طراح و با نظر دستگاه نظارت تهیه نماید و در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. همچنین پیمان کار باید نحوه کارکرد دستگاه را طی یک سری تمرینات صحراوی به بهره‌برداران آموزش دهد.

#### ۴-۲-۱-۸- دستگاه آب‌فشنان خطی (Linear move)

##### الف- مشخصات فنی دستگاه


این دستگاه تشکیل شده است از یک بال بزرگ حامل آب‌پاش که ضمن آب‌پاشی، پیوسته به سمت جلو حرکت می‌کند و اراضی تحت پوشش آن به شکل مستطیل آبیاری می‌شود. آب‌گیری این دستگاه به سه صورت زیر انجام می‌شود:

۱- آب‌گیری از طریق لوله‌های تحت فشار- در این نوع آب‌گیری لوله آب تحت فشار در یک طرف (طول مزرعه) کار گذاشته می‌شود، و روی آن به فواصل معین آب‌گیرهایی نصب می‌گردد، لوله یا شیلنگ قابل انعطاف دستگاه توسط کارگر به آب‌گیرها وصل می‌گردد و دستگاه مسافتی را می‌پیماید تا مساحتی از مزرعه را آبیاری کند، با رسیدن شیلنگ دستگاه به انتهای، عمل آب‌گیری از آب‌گیر بعدی انجام می‌شود. شکل ۸-۱۱.


۲- آب‌گیری از کanal- در این روش کanal خاکی یا بتونی به ابعاد معین متناسب با دبی مورد نیاز دستگاه در وسط قطعه مورد آبیاری در جهت طول قطعه زمین و عمود بر حرکت دستگاه احداث می‌شود و

دستگاه در حین حرکت توسط سوپاپ مکش پمپ مستقر روی خود، آب را از کanal برداشت می‌کند و به دستگاه آبیاری می‌رساند. شکل ۸-۱۲.


۳- آب‌گیری به طور خودکار توسط شیرهای آب‌گیری از لوله تحت‌فشار زیرزمینی- این حالت یکی از مدرن‌ترین روش آب‌گیری است. بدین معنی که سیستم آب‌گیری دارای دو دستگاه مشابه است که به طور خودکار و بدون دخالت کارگر عمل آب‌گیری را انجام می‌دهد. شکل ۸-۱۳.



شکل ۸-۱۱- آب‌گیری از طریق لوله تحت‌فشار زیرزمینی و شیلنگ



شکل ۸-۱۲- آبگیری از طریق کانال آب



شکل ۸-۱۳- آبگیری از طریق لوله تحت فشار زبرزمینی به طور خودکار

### ب- نصب دستگاه

عملیات نصب برج‌ها و دهانه‌های این دستگاه شبیه دستگاه آب‌فشنان دور است. در نصب این دستگاه، ضمن در نظر داشتن ملاحظات عنوان شده در مورد آب‌فشنان دور باید اصول و دستورالعمل‌های توصیه شده توسط کارخانه سازنده نیز مورد توجه قرار گیرد.

به‌طور کلی در نصب دستگاه ابتدا برج اصلی نصب می‌شود و سپس به‌ترتیب دهانه‌ها و دیگر برج‌ها سوار می‌شوند. در این دستگاه مکانیزم کنترل حرکت خطی دستگاه دارای اهمیت است، بنابراین در تنظیم حرکت خطی ممکن است از کابل زیرزمینی، کابل فولادی روی زمین یا چرخ کنترل مسیر استفاده شود. معمولاً روش کابل فولادی روی زمین متداول‌تر است، این کابل باید در مجاور کانال یا لوله تغذیه‌کننده آب و برروی نگهدارنده‌هایی در ارتفاع حدود ۵۰ سانتی‌متری از سطح زمین کشیده شود. کابل درون بریدگی‌ای که در راس میله نگهدارنده ایجاد شده قرار می‌گیرد، جنس میله نگهدارنده معمولاً از فولاد است. مسیر کابل و نصب نگهدارنده‌ها بایستی به‌صورت یک خط صاف با استفاده از دوربین نقشه‌برداری پیاده گردد.

قرار گرفتن دهانه‌های دستگاه در یک امتداد توسط چهار سیم فولادی تنظیم می‌شود که در طرفین بال آبیاری و در سرتاسر طول دستگاه کشیده می‌شود و نهایتاً به قسمت اصلی که بر روی برج اصلی دستگاه قرار گرفته‌اند وصل می‌شوند.

### ج- راهاندازی دستگاه و انجام آزمایش‌های اولیه

پس از اتمام عملیات نصب به منظور راهاندازی دستگاه، جریان برق به آن وصل می‌شود. در ابتدا باید دستگاه بدون اتصال آب تحت فشار (به‌طور خشک) به حرکت در آید تا اجزا آن مورد بازرگانی و کنترل قرار گیرد. سایر موارد برای راهاندازی و آزمایش‌های اولیه این دستگاه مانند دستگاه آب‌فشنان دور است. نکته مهمی که در کاربرد این دستگاه باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انجام آبیاری توسط دستگاه است، به این معنی که دستگاه از ابتدای قطعه شروع به آبیاری می‌کند و به تدریج به انتهای قطعه آبیاری نزدیک می‌شود. در زمانی که دستگاه به انتهای قطعه آبیاری می‌رسد، به منظور تطابق دور آبیاری با میزان عمق آب داده شده، بلافاصله دستگاه باید در جهت عکس حرکت نماید و آبیاری کند (به‌خصوص در زمان پیک مصرف)، با توجه به این‌که برگشت دستگاه باید از زمینی که تازه آبیاری شده صورت گیرد، امکان اخلال در حرکت دستگاه وجود دارد، بنابراین به منظور جلوگیری از این اشکال به دو نکته زیر باید توجه داشت:

۱- حرکت دستگاه به‌طور عادی تا نصف طول قطعه آبیاری مطابق با سرعت محاسبه شده ادامه یابد، سپس در نصف دوم قطعه آبیاری دستگاه بدون این که آبیاری نماید با آخرین سرعت ممکن به آخر مزرعه هدایت شود و در برگشت عمل آبیاری با میزان قبلی انجام پذیرد.

۲- حرکت دستگاه مانند بند ۱ تا نصف قطعه ادامه یابد. در نصف دوم قطعه آبیاری با تنظیم سرعت دستگاه عمق آب محاسبه شده به نصف تقلیل یابد و پس از رسیدن دستگاه به انتهای قطعه، در

برگشت با همان عمق آب تا نیمه زمین آبیاری انجام شود، از نیمه زمین به ابتدای قطعه دستگاه به طور خشک حرکت کند و مجدداً به روال معمول آبیاری تکرار گردد.

## ۲-۸- روشهای آبیاری موضعی

### ۱-۲-۸- مقدمه

روش آبیاری موضعی از جمله روشهای آبیاری تحت فشار است که اغلب برای باغات و گیاهان با کاشت ردیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش آب مورد نیاز گیاه از محل منبع آب توسط خطوط لوله انتقال و توزیع تا پای گیاه رسانده می‌شود و توسط وسایل خروجی خاص مستقیماً در اختیار گیاه (ناحیه ریشه) قرار می‌گیرد. از آنجایی که در این روش آب در تمام مسیر توسط خطوط لوله منتقل می‌شود و نهایتاً در پای گیاه (زیر سطح سایه‌انداز) توزیع می‌گردد، تلفات انتقال و توزیع آب و تبخیر از خاک به حداقل ممکن می‌رسد و در نتیجه راندمان کل آبیاری به طور قابل توجهی نسبت به روشهای دیگر بیشتر می‌شود. همچنین در این روش امکان اعمال آبیاری با دور کوتاه و با حداقل هزینه وجود دارد و لذا برای توسعه و رشد گیاه و تولید محصول بیشتر شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به روشهای دیگر آبیاری فراهم می‌باشد. در این روش آبیاری چون تنها بخشی از سطح خاک که منطقه توسعه و فعالیت ریشه گیاه است مرتکب می‌شود، روش آبیاری موضعی گفته می‌شود. در حال حاضر وسایل خروجی آب مورد استفاده در این روش آبیاری بسیار متنوع است و با عنوان کلی گسیلندها در بازار وجود دارد. در این میان روش آبیاری قطره‌ای به عنوان قدیمی‌ترین و اولین روش آبیاری موضعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در عین حال با توجه به تنوع گسیلندهای مورد استفاده، روشهای حباب ساز (بابلر)، لوله‌های دو جداره (تیپ)، لوله‌های تراوا، ریزپاش (میکروجت)، افشاره (اسپریر) و ... نیز با توجه به شرایط هر طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بخش‌های عمدۀ یک سامانه آبیاری موضعی عبارتند از:

- الف- ایستگاه پمپاژ و تجهیزات مربوطه
- ب- تجهیزات تصفیه آب، تزریق کود، سم و اسیدشویی
- ج- شبکه خطوط لوله شامل لوله‌های اصلی، فرعی، مانیفولد، لترال
- د- گسیلندها

## ۲-۲-۸- نصب و اجرای ایستگاه پمپاژ و تجهیزات مربوطه

ایستگاه پمپاژ و تجهیزات مربوطه از جمله حساس‌ترین بخش‌های یک سامانه آبیاری موضعی به شمار می‌رود و لذا انتخاب صحیح و نصب و اجرای اصولی آن‌ها در بهره‌برداری مناسب از سامانه آبیاری نقش مهمی دارد.

در نصب و اجرای ایستگاه پمپاژ و تجهیزات مربوطه بایستی نکات فنی زیر توسط پیمان‌کار رعایت شود:

۱- کلیه وسایل و تجهیزات پس از حمل به کارگاه در محل مناسب نگهداری گردد و از صحت و سلامت آن‌ها اطمینان حاصل شود. در صورت مشاهده هرگونه عیب و یا نقص و یا عدم تطابق با لیست لوازم موجود در اسناد طرح، مراتب به اطلاع دستگاه نظارت رسانده شود و نسبت به تعویض آن‌ها اقدام گردد.

۲- تابلو برق و تجهیزات الکتریکی تا زمان نصب در محل به نحو مطلوب از گزند آب و رطوبت محافظت شود.

۳- از استحکام محل استقرار ایستگاه پمپاژ و همچنین رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی، از جمله حفظ فاصله مناسب از مسیر آبراهه‌های موجود، امکان تخلیه آبهای اضافی، امکان تردد آسان در اطراف ایستگاه (حداقل به عرض ۳ متر)، امکان دسترسی آسان و... اطمینان حاصل شود.

۴- فوندانسیون محل نصب ایستگاه مطابق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی ارایه شده در اسناد اجرا شود.

۵- کلیه وسایل و تجهیزات از جمله صافی و لوله مکش، شاسی پمپ و موتور، لرزگیره، لوله رانش و کلیه شیرآلات و اتصالات مطابق با نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی طرح و با اطلاع قبلی دستگاه نظارت نصب شوند. در این ارتباط بایستی کلیه نکات فنی جوش، برش، اتصال پیچ و مهره، آبندی و... رعایت شود.

۶- در کلیه مراحل نصب دقیق شود که هیچ‌گونه مواد خارجی وارد لوله‌ها و اتصالات و دهانه رانش و مکش پمپ نشود.

۷- پس از نصب پمپ و تجهیزات مربوطه دهانه خروجی لوله‌های مکش و رانش تا زمان نصب تجهیزات تصفیه و راهاندازی پمپ به نحو مقتضی از ورود هرگونه مواد خارجی به نحو مقتضی محافظت شود.

۸- قبل از اتصال تجهیزات پمپاژ به شبکه آبیاری، ابتدا عملیات شستشو با آب تمیز انجام گیرد و پس از خشک شدن، کلیه محل‌هایی که امکان زنگ زدن آن‌ها وجود دارد به خوبی تمیز شود و با یک لایه ضد زنگ و یک یا دو لایه رنگ پوشیده شود.

### ۳-۲-۸- نصب و اجرای تجهیزات تصفیه، تزریق کود، سم و اسیدشویی

در روش‌های آبیاری موضعی با توجه به این که روزنہ خروجی گسیلندها بسیار ریز می‌باشد، هر گونه ذرات معلق موجود در آب باعث مسدود شدن روزنہ خروجی آنها خواهد شد، این موضوع با توجه به تعدد گسیلندهای مورد استفاده در طرح (به طور متوسط ۴۰۰۰ عدد در هر هکتار)، بازرگانی و تعویض گسیلندهای مسدود شده را بسیار پرهزینه می‌کند و اغلب باعث شکست طرح می‌شود. بر این اساس انتخاب اصولی تجهیزات و نصب و راهاندازی و بهره‌برداری صحیح آنها از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد. همچنین در صورتی که شاخص اشباع لانژیل آب مورد استفاده مثبت باشد، آب آبیاری مستعد تشکیل رسوبات شیمیایی می‌شود و در صورت فراهم شدن شرایط (تغییرات pH یا دما یا فشار) امکان تشکیل رسوب در کلیه مسیر خطوط لوله و داخل گسیلندها وجود خواهد داشت. بر این اساس انتخاب تجهیزات مناسب جهت انجام عملیات اسیدشویی لازم می‌باشد.

در روش‌های آبیاری موضعی از آن‌جا که آب آبیاری از محل منبع تا پای گیاهان بطور یکنواخت توزیع می‌شود، شرایط مناسب جهت امکان توزیع کود و سم مورد نیاز گیاهان از طریق تزریق آنها به شبکه لوله‌ها نیز فراهم است و بر این اساس تجهیزات مناسب انتخاب و نصب می‌شود.

در نصب و اجرا و راهاندازی تجهیزات فوق بایستی دستورالعمل‌های سازندگان و مشخصات فنی خصوصی ارایه شده در اسناد طرح از سوی پیمان‌کار به نحو مقتضی رعایت شود از جمله:

۱. کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز پس از حمل به کارگاه در محل مناسب نگهداری شود و از صحت و سالم بودن آنها اطمینان حاصل گردد. در صورت مشاهده هرگونه عیب و یا نقص و یا عدم تطابق لیست لوازم ارایه شده در اسناد از نظر تعداد و اندازه، مرتباً به اطلاع دستگاه نظارت رسانده شود و نسبت به تعویض آنها اقدام گردد.
۲. برنامه زمانی حمل وسایل به کارگاه به‌گونه‌ای تنظیم شود که حتی‌الامکان بلاfaciale پس از حمل، در محل مورد نظر نصب شود. برای این منظور بایستی فوندانسیون مربوطه قبل اجرا شده و زمان مناسب برای گیرش و استحکام آن رعایت شده باشد.
۳. نکات فنی مربوط به فوندانسیون ایستگاه پمپاژ در مورد فوندانسیون تجهیزات تصفیه نیز رعایت شود.
۴. کلیه وسایل و تجهیزات و لوله‌ها و اتصالات و شیرآلات و فشارسنج‌ها مطابق با نقشه‌های جزئیات اجرائی ارایه شده در اسناد طرح و از محل لوله رانش پمپ به طرف انتهای ایستگاه، و با اطلاع دستگاه نظارت نصب شوند.
۵. در کلیه مراحل نصب دقیق شود که هیچ‌گونه مواد خارجی وارد لوله‌ها و اتصالات و وسایل و تجهیزات تصفیه (هیدروسیکلون، صافی‌های شن، صافی‌های توری، تانک‌های تزریق کود، سم و اسیدشویی) نشود.

۶. در کلیه مراحل نصب ملاحظات اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و توصیه‌های شرکت‌های سازنده مورد توجه قرار گیرد و نسبت به برش‌کاری، جوش‌کاری، اتصال فلنچ ورزوه نهایتاً تمیزکاری و رنگ‌کاری قطعات اقدام شود.
۷. پس از نصب وسایل و اطمینان از استحکام آن‌ها شن‌های دانه‌بندی شده مطابق توصیه سازنده داخل صافی شن ریخته شود و درب آن مسدود گردد. همچنین محتویات صافی توری یا صافی‌های دیسکی در محل مربوطه قرار داده شود و درب آن‌ها مسدود گردد، به‌گونه‌ای که از آب‌بندی آن‌ها اطمینان حاصل شود.
۸. قبل از اتصال تجهیزات تصفیه به سامانه آبیاری، ابتدا کلیه وسایل و تجهیزات و اتصالات شستشو داده شود و پس از خشک کردن، کلیه محل‌هایی که امکان زنگ زدن آن‌ها وجود دارد به خوبی تمیز و با یک لایه ضدزنگ و یک یا دو لایه رنگ پوشیده شوند.
۹. دهانه خروجی لوله انتهایی تجهیزات تصفیه تا زمان اتصال به شبکه، به نحو مقتضی از ورود هرگونه مواد خارجی محافظت شود.

#### ۴-۲-۸- نصب و اجرای شبکه خطوط لوله

شبکه خطوط لوله وظیفه انتقال و توزیع آب (تحت‌فشار) در سطح مزرعه و نهایتاً خروج آب از گسیلندهای نصب شده روی انتهایی‌ترین لوله‌های شبکه آبیاری (لتراال‌ها) را به‌عهده دارد.

پیمان‌کار موظف است کلیه نکات و مشخصات فنی از جمله نوع، جنس، فشارکاری، قطر، حمل و جابه‌جایی، برش، جوش، اتصال به شیرآلات، تجهیزات و متعلقات و نیز حفر و خاکبرداری ترانشه و خاکریز و تست فشار و نهایتاً راهاندازی شبکه خطوط لوله را مطابق مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، دستورات دستگاه نظارت با دقت و سرعت مناسب مطابق برنامه زمانی پیش‌بینی شده به نحو مقتضی انجام دهد.

مشخصات فنی عمومی نصب و راهاندازی شبکه خطوط لوله در بخش لوله‌گذاری ارایه شده است.

در ارتباط با شبکه خطوط لوله آبیاری موضعی علاوه بر موارد فوق پیمان‌کار بایستی مطالب فنی مشروطه زیر را رعایت نماید:

۱. در شبکه آبیاری مجموعه لوله مانیفولد و لتراال‌ها و گسیلندهای تحت پوشش آن بعنوان کوچکترین واحد آبیاری مطرح می‌باشد. در هر روش آبیاری، توزیع یکنواخت آب در اراضی تحت پوشش کوچکترین واحد آبیاری، از اهمیت خاصی برخوردار است و طراحی، نصب و اجرای اصولی آن‌ها امکان اعمال مدیریت صحیح آبیاری را تضمین می‌نماید. در واقع با طراحی و نصب غلط مجموعه کوچکترین واحد آبیاری، با اعمال بهترین مدیریت آبیاری نیز به دلیل تغییرات بیشتر از حد مجاز دبی خروجی‌ها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بر این اساس لازم است پیمانکار در نصب و اجرای هر

مانیفولد، لوله‌های لترال، گسیلندها و اتصالات و شیرآلات مربوطه به صورت یک واحد آبیاری مستقل دقต کند و کلیه نکات فنی و اجرایی ارائه شده در این مشخصات و مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت را رعایت نماید.

۲. با توجه به این‌که یکنواختی توزیع آب در واحد آبیاری موضعی یعنی مساحت تحت پوشش لوله مانیفولد از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، بایستی مقدار فشار و در نتیجه دبی مورد نیاز کنترل گردد و تحويل مانیفولد شود. برای این منظور بایستی در محل انشعاب لوله مانیفولد تجهیزات مورد نیاز به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که قابلیت دسترسی و بهره‌برداری از آن به راحتی امکان‌پذیر باشد. تجهیزات کنترل در واحد آبیاری موضعی شامل شیرفلکه، شیر فشارشکن، شیر کنترل هوا، فشارسنج و دیگر وسائل بر حسب نیاز می‌باشد و به دو صورت قابل اجرا است:

#### الف- تجهیزات کنترل واحد بالای سطح زمین

در این حالت از انشعاب  $n$  شکل استفاده می‌شود، به‌گونه‌ای که از محل انشعاب (از لوله اصلی یا فرعی) رایزر گالوانیزه به‌طور عمودی بالا می‌آید و تجهیزات کنترل بطور افقی و به‌ترتیب ارایه شده در نقشه‌های اجرایی نصب و در انتهای نیز رایزر گالوانیزه به‌طور عمودی به‌داخل خاک و به ابتدای مانیفولد متصل می‌شود. در این حالت لازم است پیمان‌کار تمهدات لازم جهت محافظت در مقابل حرکت ماشین‌آلات را فراهم سازد و امکان دسترسی و نیز امکان تعمیرات احتمالی در آینده را مد نظر قرار دهد.

#### ب- تجهیزات کنترل واحد پایین سطح زمین

در این حالت از لوله اصلی یا فرعی در عمق نصب شده به‌طور افقی انشعاب گرفته می‌شود و تجهیزات مورد نیاز به‌ترتیب ارایه شده در نقشه‌های اجرایی نصب می‌گردد. در این حالت نیز پیمان‌کار بایستی با مصالح مناسب مطابق نقشه‌های اجرای حوضچه بهره‌برداری و نگهداری در اطراف انشعاب را به‌گونه‌ای فراهم کند که از حرکت ماشین‌آلات مصون بماند و فضای کافی جهت بهره‌برداری از تجهیزات فراهم باشد.

در هر دو حالت ذکر شده بایستی تمهدات مناسب جهت امکان محافظت از تجهیزات کنترل واحد و جلوگیری از يخ‌زدگی آن‌ها در طول بهره‌برداری و مخصوصاً در فصل غیرآبیاری پیش‌بینی شود.

۱. به‌منظور امکان شستشوی شبکه خطوط لوله در شروع فصل آبیاری و خارج کردن مواد خارجی و رسوبات احتمالی از انتهای لوله‌های مانیفولد، اتصالات مورد نیاز پیش‌بینی می‌شود. در انتخاب و نصب اتصال انتهایی باید دقیق شود که امکان باز و بسته کردن آن به‌سهولت و برای دفعات زیاد وجود داشته باشد. برای این منظور دقیق شود که هر دو قطعه اتصالی آخر از جنس گالوانیزه باشد، زیرا باز و بسته کردن اتصال گالوانیزه به اتصال پلی‌اتیلن در چند نوبت باعث خرابی اتصال پلی‌اتیلن می‌شود.

۳- لوله‌های آبده (لترال) در محل پیش‌بینی شده از خطوط لوله مانیفولد منشعب شده و بر روی زمین و در کنار ردیف درختان قرار می‌گیرد. انشعاب لوله‌های لترال از مانیفولد توسط بست ابتدایی فشاری و

یا کمریند امکان پذیر است. در حال حاضر با توجه به تجربیات اجرایی از انواع بستهای ابتدایی استفاده می‌شود. باید دقت شود که بستهای ابتدایی با ورودی و خروجی یکسان به کار برده شوند تا حداقل افت فشار در محل انشعاب ایجاد شود. همچنین از ایجاد سوراخ‌های نزدیک به هم برای انشعاب دو طرفه چه یک ردیفه و چه دو ردیفه پرهیز شود. برای این منظور بین محل انشعاب‌ها بایستی حداقل ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر فاصله وجود داشته باشد.

۴- استفاده از بستهای ابتدایی برای انشعاب از لوله‌های مانیفولد با قطر کمتر از ۳۲ و بیشتر از ۷۵ میلی‌متر (در صورت استفاده در طرح) مجاز نیست، زیرا عملاً باعث جدا شدن لوله‌های لترال در زمان برقراری فشار داخل لوله‌ها خواهد شد.

نصب بستهای ابتدایی روی مانیفولد‌ها به روش زیر انجام می‌شود:

الف- محل انشعاب روی لوله مانیفولد با رعایت فاصله مجاز نصب لوله‌های لترال مشخص می‌شود.

ب- محل مورد نظر با متنه با قطر متناسب با بست ابتدایی سوراخ می‌شود. انتخاب قطر متنه بایستی به نحوی باشد که در زمان بهره‌برداری هیچ گونه نشتی از محل وجود نداشته باشد. سوراخ کردن لوله‌های مانیفولد با وسایل و ابزار فلزی که داغ شده باشد، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

ج- واشر آبندی در محل سوراخ ایجاد شده به نحوی قرار داده شود که شیار آن به‌طور کامل در جداره لوله جای گیرد.

د- انتهای بست ابتدایی با فشار داخل واشر قرار داده شود. از قرار گرفتن کامل محل مورد نظر به‌داخل واشر اطمینان حاصل شود.

ه- لوله لترال (لوله نرم پلی‌اتیلن) به بست ابتدایی متصل شود. برای این منظور و حصول نتیجه بهتر، انتهای لوله لترال با آب داغ نرم شود و سپس با فشار بر روی انتهای بست نصب گردد. برای نرم کردن سر لوله مخصوصاً در فصول سرد سال، به هیچ‌وجه از شعله مستقیم آتش استفاده نشود.

۵- بعد از اتصال یک سر لوله‌های لترال به لوله مانیفولد، لوله‌های لترال در کنار ردیف کشت درختان و بر اساس مشخصات طرح قرار داده می‌شوند. در طول لوله‌های لترال در صورت نیاز از رابط یا سه راهی (هم اندازه لوله لترال) استفاده می‌شود. نحوه نصب رابط و سه راهی مانند اتصال لوله لترال به بست ابتدایی می‌باشد.

۶- انتهای لوله‌های لترال برای آبیاری باغات معمولاً دو تا سه متر بعد از آخرین درخت و برای زراعات تا یک متر امتداد می‌یابد و توسط بست انتهایی مسدود می‌شود. برای این منظور در کاربرد بست عینکی اول انتهای لوله از یک سوراخ بست عبور داده می‌شود و سپس حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر انتهای آن خم و از سوراخ دیگر بست عبور داده می‌شود. به این ترتیب امکان باز و بسته کردن انتهای لوله در موقع ضروری فراهم می‌باشد.

## ۸-۲-۵- نصب و اجرای گسیلنده‌ها

در آبیاری موضعی گسیلنده‌ها آخرین نقاط شبکه آبیاری هستند. آب آبیاری از طریق گسیلنده‌ها بطور مستقیم در ناحیه ریشه گیاه توزیع می‌شود. با توجه به توسعه سریع روش‌های آبیاری موضعی در سطح دنیا، در حال حاضر گسیلنده‌های مورد استفاده از تنوع زیادی برخوردارند و از جنبه‌های مختلف قابل طبقه‌بندی هستند.

از نظر نحوه نصب، گسیلنده‌ها به دو دسته داخل خط و روی خط تقسیم می‌شوند. با توجه به اینکه تعداد گسیلنده‌های مورد استفاده در واحد سطح زیاد می‌باشد (حدود ۴۰۰۰ گسیلنده در هکتار برای شرایط متوسط)، هر گونه نقص در نصب آن‌ها که باعث نشت آب از لوله شود، مقدار قابل توجهی تلفات آب را به همراه خواهد داشت. بنابر این پیمانکار بایستی در انتخاب نوع گسیلنده و نحوه نصب آن بر اساس جزییات اجرائی ارائه شده در اسناد طرح و دستورات دستگاه نظارت دقیق لازم را بعمل آورد. مسؤولیت هرگونه سهل‌انگاری در نصب که باعث نشت آب یا جدا شدن گسیلنده‌ها از لوله شود بعده پیمان کار خواهد بود.

به‌طور کلی گسیلنده مورد استفاده در طرح‌ها شامل انواع قطره‌چکان‌ها، لوله‌های دوجداره (تیپ)، لوله‌های تراوا، حباب‌ساز (بایبلر)، ریزپاش (میکروجت) و افشاهه (اسپریر) می‌باشند. با توجه به شرایط هر طرح (نوع گسیلنده انتخابی و مشخصات لوله لترال) جزییات روش نصب در اسناد طرح ارایه می‌شود.  
در این مشخصات فنی، ملاحظات عمومی اجرای انواع گسیلنده‌ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:

### ۸-۲-۵-۱- گسیلنده‌های روی خط

گسیلنده‌های روی خط شامل بخشی از انواع قطره‌چکان‌ها، افشاهه‌ها و ریزپاش‌ها می‌باشد. برای نصب این گونه گسیلنده‌ها باید ابتدا محل نصب با سمبه (پانچر) مخصوص و استاندارد سوراخ شود و سپس پایه ورودی گسیلنده با فشار یا پیچاندن بر روی سوراخ ایجاد شده قرار داده شود. هنگام نصب باید دقیق شود که لوله لترال از حالت اولیه خارج نشود. همچنانی با توجه به اینکه ورودی و خروجی بعضی گسیلنده‌ها شباht زیادی به هم دارند، بایستی هنگام نصب این مساله مورد توجه قرار گیرد.

بعضی از انواع گسیلنده‌های روی خط بصورت غیرمستقیم و با واسطه لوله با قطر کوچک (اسپاگتی) به لوله لترال نصب می‌شوند. در این نوع گسیلنده‌ها لوله با قطر کوچک از یک طرف به ورودی گسیلنده و از طرف دیگر به بست ابتدایی مخصوص که روی لوله لترال نصب شده، متصل می‌شود. نحوه نصب بست ابتدایی مخصوص نیز مانند نصب مستقیم گسیلنده به لوله لترال است.

#### ۲-۵-۲-۸- گسیلنده‌های داخل خط

این نوع گسیلنده‌ها به صورت رابط در طول خط لوله نصب می‌شوند. برای نصب این نوع گسیلنده محل مورد نظر لوله لترال برش داده می‌شود و دو سر لوله برش خورده به طرفین لترال بصورت فشاری نصب می‌گردد. به منظور تسريع اجرای طرح معمولاً نصب این نوع گسیلنده به فواصل معین بر روی لوله لترال در محل تولید انجام می‌شود. به این ترتیب لوله‌های لترال که گسیلنده‌ها روی آن‌ها نصب شده‌اند به کارگاه و محل اجرا منتقل می‌شود و در مسیرهای مورد نظر قرار می‌گیرد.

بعضی از انواع این نوع گسیلنده در کارخانه به صورت غلاف داخل لوله تولید می‌شوند که در این صورت به نحو مطلوب‌تری از صدمات احتمالی محفوظ می‌مانند.

#### ۳-۵-۲-۸- ریزپاش‌ها (میکروجت‌ها) و افشاره‌ها (اسپریرها)

این نوع گسیلنده‌ها به دو صورت نصب می‌شوند، یا به صورت گسیلنده‌های روی خط (بند ۱-۵-۲-۸) و یا بصورت نصب روی پایه و اتصال به لوله لترال با استفاده از لوله با قطر کوچک از جنس پلی‌اتیلن نرم. در شرایط نصب بر روی پایه، قطر لوله لترال با توجه به میزان دبی و تعداد گسیلنده مورد استفاده در طول لوله لترال، ممکن است ۱۶ تا ۳۲ میلی‌متر باشد.

در صورت استفاده از لوله‌های ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر با استفاده از مانیفولد توسط کمربند انجام شود و انتهای لوله لترال توسط اتصال نر، بوشن گالوانیزه و درپوش رزوهای مسدود گردد. برای لوله‌های ۱۶ و ۲۰ میلی‌متر بر اساس مفاد بند ۴-۲-۸ نصب و اجرای شبکه خطوط لوله عمل خواهد شد.

ریزپاش‌ها و افشاره‌ها دارای الگوهای پاششی متفاوت با زوایای مختلف هستند که در عمل با توجه به محل استقرار از انواع مناسب آن‌ها استفاده می‌شود.

#### ۴-۵-۲-۸- حباب سازها (بابلرها)

بابلر از جمله گسیلنده‌های با دبی زیاد می‌باشد. با توجه به قطر روزنہ نسبتاً بزرگ این گسیلنده، حساسیت آن به گرفتگی نیز کمتر است ولی به دلیل دبی زیاد آن قطر لوله لترال معمولاً بالای ۳۲ میلی‌متر می‌باشد، به همین علت هزینه‌های طرح نیز تا حدود زیادی افزایش می‌یابد.

بابلر بر روی یک پایه در کنار درخت قرار می‌گیرد و توسط لوله رابط (عموماً ۱۶ میلی‌متر) به لترال نصب می‌شود.

انشعب لترال‌ها از لوله مانیفولد توسط کمربند پلی‌اتیلن و متعلقات دیگر انجام می‌شود. انتهای لوله‌های لترال توسط اتصال نر پلی‌اتیلن و بوشن و درپوش فلزی مسدود می‌گردد.

### ۸-۵-۲-۵- مه‌پاش

مه‌پاش از جمله گسیلندهایی است که با فشار کم کار می‌کند. از این نوع گسیلنده بیشتر در باغها و گلخانه‌ها استفاده می‌شود. محل اتصال مه‌پاش به لوله لترال به دو صورت فشاری یا رزوهای می‌باشد. نوع رزوهای بر روی پایه مخصوص نصب می‌شود و توسط لوله رابط به لترال متصل می‌گردد.

نوع فشاری (نوک تیز Barb) یا مستقیماً بر روی لوله آبده نصب می‌شود و یا بطور غیرمستقیم به انتهای لوله رابط (میکرو) متصل و لوله رابط به لترال نصب می‌گردد.

در گلخانه‌ها عموماً مه‌پاش‌ها به گونه‌ای نصب می‌شوند که پاشش آب به طرف پایین باشد، ولی در باغها عموماً به صورتی نصب می‌شوند که پاشش آب به طرف بالا باشد. همچنین در گلخانه‌ها عموماً از مه‌پاش فشاری به صورت نصب مستقیم روی لوله لترال استفاده می‌شود. در این حالت از لوله لترال با قطر ۱۶ میلی‌متر استفاده می‌شود که به فواصل مناسب سوراخ‌هایی روی آن نصب و مه‌پاش به صورت فشاری در محل سوراخ‌ها نصب می‌شود. لوله لترال در گلخانه معمولاً در ارتفاع مشخص از سطح زمین به گونه‌ای که همپوشانی لازم بوجود آید، نصب می‌شود. برای این منظور از سیم‌های فولادی استفاده می‌شود و لوله لترال بصورت معلق نصب می‌گردد.

### ۸-۵-۲-۶- لوله‌های دوجداره، نوارهای آبیاری (Tape - T) و لوله‌های تراوا

لوله‌های تراوا از جمله گسیلنده با توزیع خطی می‌باشند که با توجه به کیفیت نامناسب منابع آب مخصوصاً در خاک‌های مسالله‌دار در ایران کاربرد کمتری دارند. لوله‌های دوجداره و نوارهای آبیاری معمولاً برای یک یا حداقل دو فصل کشت و برای گیاهان ردیفی مخصوصاً در اراضی استیجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. نحوه اتصال این لوله‌ها به لوله مانیفولد معمولاً با بست ابتدایی و اغلب با استفاده از شیر قطع و وصل مخصوص می‌باشد. در طول لوله‌ها نیز در صورت نیاز از رابط استفاده می‌شود. انتهای این نوع لوله‌ها معمولاً لوله دو یا سه بار تا زده می‌شود و با سیم یا گیره مخصوص و با یک تکه کوچک از همان لوله که وسط آن شکاف داده شده مسدود می‌گردد.

لوله‌های دوجداره و نوارهای آبیاری معمولاً روی زمین نصب می‌شوند. نصب این لوله‌ها ممکن است به توصیه طراح در عمق ۲/۵ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نیز نصب شود. در این حالت بایستی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مکش خاک به درون لوله در زمان خاموش شدن پمپ و یا بستن شیر واحد آبیاری در نظر گرفته شود.

لوله‌های تراوا در عمق ۲۰ تا ۷۰ سانتی‌متری از سطح زمین نصب می‌شوند. فشار کارکرد لوله‌های تراوا ۰/۵ تا ۱/۵ اتمسفر و قطر داخلی آن‌ها ۱۳ تا ۱۶ میلی‌متر می‌باشد. این لوله‌ها تا شیب ۴ درصد نیز قابل نصب هستند و بایستی در تمام طول مسیر موازی سطح زمین کارگذاشته شوند.

فشار کارکرد لوله‌های دوجداره ۰/۵ تا ۲ اتمسفر و فشار کارکرد لوله‌های نواری ۰/۳ تا ۰/۷ اتمسفر متغیر است. این لوله‌ها آسیب‌پذیرند و لذا در موقع نصب بایستی احتیاط لازم در این زمینه به عمل آید.

# **فصل ۹**

---

---

## **تجهیزات الکتریکی و تاسیسات**

## **سیستم‌های آبیاری تحت فشار**



## ۱-۹- کابل‌ها و تجهیزات الکتریکی، حفاظت مدارها به وسیله فیوزها و...

### ۱-۱-۹- سیم‌های عایق‌دار و کابل‌های فشار ضعیف

برای برق‌رسانی به نقاط مختلف از سیم‌ها و کابل‌هایی استفاده می‌شود که در ساختمان آن‌ها از فلزات هادی جهت انتقال جریان برق به نقاط مورد نظر و عایق‌های مناسب به منظور جلوگیری از نشت جریان به نقاط دیگر استفاده می‌شود. یک هادی با روکش، عایق سیم‌دار یا سیم عایق‌دار نامیده می‌شود و در صورتی که چند هادی عایق‌بندی شده در داخل یک غلاف مشترک قرار گیرند این مجموعه کابل نامیده می‌شود. در برق‌رسانی هوایی از سیم‌های بدون روکش استفاده می‌شود که سیم لخت نامیده می‌شوند.

### ۱-۱-۹- هادی‌های مورد استفاده در سیم‌ها و کابل‌ها

از بین فلزاتی که به عنوان هادی در ساختمان سیم‌ها و کابل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مس از همه معمول‌تر است و باید مس با درجه خلوص بالاتر از  $99/5$  درصد باشد تا از فعل و انفعالات شیمیایی ناخالصی‌ها جلوگیری به عمل آید. مس در حرارت  $20^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد مقاومت مخصوصی برابر  $1/724 \times 10^{-8}$  اهم متر در مقابل جریان مستقیم از خود نشان می‌دهد. علاوه برداشتن مقاوت الکتریکی کم، مس در مقابل اثرات جوی مقاوم است و دارای استحکام مکانیکی مطلوب می‌باشد و به سهولت می‌توان آن را به اشکال دلخواه در آورد.

کابل‌های آلومینیوم که مقاومت مخصوص آن  $1/65$  برابر مس و وزن مخصوص آن کمتر از یک سوم مس می‌باشد نیز در ساخت کابل‌ها به کار می‌رود و در بازار مصرف موجود است. عوامل جوی بخصوص رطوبت روی این کابل‌ها تاثیرات سوء، نظیر خوردگی می‌گذارد و همچنین در اثر اکسیده شدن آن اکسید آلومینیوم حاصل می‌شود که جسمی عایق است. استحکام مکانیکی آلومینیوم و نرمش آن برای قبول اشکال دلخواه به خوبی مس نیست و به این دلایل از کابل‌های آلومینیوم باید استفاده شود مگر در شرایط ویژه و با نظر دستگاه نظارت.

### ۱-۱-۹- عایق‌های مورد استفاده در سیم‌های عایق‌دار و کابل‌های فشار ضعیف

برای عایق کردن سیم‌ها و کابل‌ها از کاغذ، کاغذ آغشته به روغن، لاستیک طبیعی، لاستیک مصنوعی و پلاستیک استفاده می‌شود. لاستیک به سهولت می‌سوزد، در نور آفتاب و گرما ترک می‌خورد و سپس به سهولت رطوبت جذب می‌کند و در نتیجه خواص عایقی خود را از دست می‌دهد. لذا در پروژه‌های آبیاری به جای آن‌ها باید از کابل‌هایی با روکش کلورولیک وینیل (polyvinyl chloride) که به نام تجاری پی-وی-سی (PVC) معروف شده است استفاده کرد. PVC دارای استحکام مکانیکی خوب و قابلیت انعطاف مناسب است و به سهولت نمی‌سوزد و رطوبت جذب نمی‌کند. نظر به این‌که PVC در درجه حرارت‌های بالا ارزش عایقی خود را از دست می‌دهد، لذا در مواردی که درجه حرارت در حین کار از  $70^{\circ}\text{C}$  درجه تجاوز می‌نماید، باید مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه عایق کابل‌ها فشار ضعیف و فشار متوسط حدود ۱۱ کیلو وات از نوع PVC می‌باشد و در ولتاژهای بالاتر باید از کابل‌هایی با عایق‌های دیگری و از جمله پلی‌اتیلن استفاده شود.

### ۳-۱-۹- ساختمان سیم‌های عایق‌دار و اندازه‌های استاندارد

ولتاژهای مورد استفاده در برق‌رسانی یک فاز ۲۲۰ و در سه فاز ۳۸۰ ولت است که به فشار ضعیف معروف می‌باشد. هادی سیم‌های عایق‌دار فشار ضعیف باید از رشته‌های بهم تابیده تشکیل شده باشد و روی آن را عایق PVC پوشانده باشد. سطح مقطع هادی کابل باید طوری انتخاب شود که بتواند جریان لازم را بدون افزایش درجه حرارت از حد مجاز عبور نماید و ضخامت PVC نیز طوری انتخاب شود که بتواند ولتاژ موجود را تحمل کند. همچنین دارای استحکام مکانیکی کافی باشد. مشخصات سیم‌های عایق دار باید مطابق جدول ۹-۱ باشد.

جدول ۹-۱-مشخصات سیم‌های عایق دار استاندارد ایران

مقاومت در درجه در (کیلوگرم)	وزن سیم (کیلومتر / کیلوگرم)	قطر خارجی سیم (میلی‌متر)	ضخامت عایق (میلی‌متر)	سطح مقطع (میلی‌متر مربع)
۲/۱۲	۱۶	۲/۷	۰/۸	۱
۱۴/۲	۲۱	۳	۰/۸	۱/۵
۱۵/۹	۲۱	۳/۱	۰/۸	۱/۵
۸/۵۴	۳۱	۳/۴	۰/۸	۲/۵
۸/۷	۳۳	۳/۶	۰/۸	۲/۵
۵/۴۱	۴۹	۴/۲	۰/۸	۴
۳/۶۱	۶۹	۴/۷	۰/۸	۶
۲/۱۴	۱۱۶	۶/۱	۱	۱۰
۱/۳۵	۱۷۶	۷/۱	۱	۱۶
۰/۸۵۲	۲۷۶	۸/۸	۱/۲	۲۵
۰/۶۱۵	۳۶۸	۱۰	۱/۲	۳۵
۰/۴۵۳	۵۰۰	۱۱/۷	۱/۴	۵۰
۰/۳۱۳	۷۰۶	۱۳/۵	۱/۴	۷۰
۰/۲۲۶	۹۷۵	۱۵/۸	۱/۶	۹۵
۰/۱۷۹	۱۲۱۰	۱۷/۴	۱/۶	۱۲۰
۰/۱۴۶	۱۴۸۹	۱۹/۴	۱/۸	۱۵۰
۰/۱۱۶	۱۸۶۶	۲۱/۶	۲	۱۸۵
۰/۰۸۸۵	۲۴۳۶	۲۴/۷	۲/۲	۲۴۰
۰/۰۷۰۶	۳۰۴۸	۲۷/۵	۲/۴	۳۰۰
۰/۰۵۵۲	۳۸۸۳	۳۰/۹	۲/۶	۴۰۰
۰/۰۳۶۶	۴۸۷۷	۳۴/۴	۲/۸	۵۰۰
۰/۰۳۳۹	۶۲۷۶	۳۸/۴	۲/۸	۶۳۰

## ۴-۱-۱-۹-کابل‌های فشار ضعیف و اندازه‌های استاندارد

کابل‌های فشار ضعیف (تا ۱۰۰۰ ولت) باید با استفاده از هادی مس و عایق PVC ساخته شده باشند. در مکان‌هایی که خطر ضربات مکانیکی وجود ندارد، می‌توان از کابل بدون زره محافظ استفاده نمود. اما در محل‌هایی که خطر صدمات مکانیکی وجود دارد، حتماً باید از کابل‌های دارای زره محافظ استفاده شود.

کابل‌های فشار ضعیف باید تقریباً به شکل قطاعی از دایره باشند که راس آن در مرکز کابل و قاعده آن به موازات سطح خارجی قرار گیرد. هادی‌های عایق شده نیز به هم تابیده شده باشند. در کابل‌های دایرہ‌ای شکل نیز باید با استفاده از پرکننده PVC شکل مجموعه به صورت دایره حفظ شود. در صورتی که هادی‌های کابل از نوع قطاعی باشند مجموعه خود به خود تقریباً دایره شکل خواهد بود و در این صورت به جای پرکننده، باید آن‌ها در نوار پلاستیک پیچیده شده باشد. در کابل بدون زره باید غلاف کابل از نوع PVC و در کابل دارای زره محافظ، باید به منظور افزایش استحکام مکانیکی زره‌ای از سیم فولاد گالوانیزه به دور کابل تابیده باشد و سپس غلاف PVC روی آن کشیده شده باشد. غلاف علاوه بر ایجاده استحکام مکانیکی از نفوذ آب به داخل کابل و اثرات سوء فعل و انفعال‌های شیمیایی بر روی کابل جلوگیری می‌کند. در کابل با عایق کاغذی که نسبت به رطوبت بسیار حساس می‌باشد باید از غلاف فلزی از جنس سرب یا آلومینیوم استفاده شود.

در کابل‌های چهار سیمی که در شبکه‌های توزیع سه فاز (سه فاز و نول) مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید با توجه به این که جریان سیم نول معمولاً از جریان فازها خیلی کمتر است سیم نول را با مقطعی در حدود نصف مقطع سیم فازها انتخاب کرد.

در جدول ۲-۹ مشخصات برخی کابل‌های سه سیمی یا چهار سیمی بدون زره که برای کابل‌کشی در داخل یا خارج ساختمان ایستگاه پمپاژ، انتقال برق به دستگاه آبیاری بارانی سنتر پیوت و... و در رو یا زیرزمین در اماکنی که خطر ضربات مکانیکی موجود نباشد، مناسب هستند درج گردیده است.

در جدول ۳-۹ نیز مشخصات برخی کابل‌های چهار سیمی مسلح به زرهی از سیم‌های فولادی گالوانیزه با غلاف PVC آمده است.

در این جداول تعداد سیم‌ها و مقطع هر یک از آن‌ها داده شده است. در مورد کابل‌های چهار سیمی که مقطع سیم چهارم کمتر از سه سیم دیگر است، مقطع سیم چهارم بعد از علامت ممیز آمده است.

مشخصات کابل‌های که در پروژه‌های آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند نظری؛ ضخامت عایق سیم‌های اصلی، ضخامت غلاف، قطر خارجی کابل، وزن کابل در هر کیلومتر طول کابل و مقاومت هر یک از سیم‌های اصلی در هر کیلومتر طول کابل، باید با مشخصات مندرج در جداول ۲-۹ و ۳-۹ مطابقت داشته باشد.

جدول ۹-۲- مشخصات کابل‌های چهار سیمی بدون زره (استاندارد ایران)

مقاومت در ۷۰ درجه (اهم در کیلومتر)	وزن کابل (کیلوگرم در کیلومتر)	قطر خارجی (میلی متر)	ضخامت غلاف (میلی متر)	ضخامت عایق (میلی متر)	سطح مقطع (میلی متر مربع)	
۲/۱۶	۸۵۰	۱۸/۲	۱/۸	۱	۴×۱۰	
۱/۳۶	۱۲۳۳	۲۱/۳	۱/۸	۱	۴×۱۶	
۰/۸۶۳	۱۵۵۸	۲۷/۳	۱/۸	۱/۲	۳×۲۵/۱۶	
۰/۶۲۷	۲۰۱۱	۳۰/۳	۱/۸	۱/۲	۳×۳۵/۱۶	
۰/۸۶۳	۱۲۲۸	۲۲/۹	۱/۸	۱/۲	۳×۲۵/۱۶	
۰/۶۲۷	۱۵۴۹	۲۵/۲	۱/۸	۱/۲	۳×۳۵/۱۶	
۰/۴۶۴	۲۰۹۷	۲۹/۳	۱/۹	۱/۴	۳×۵۰/۲۵	
۰/۳۲۱	۲۹۳۷	۳۳	۲	۱/۴	۳×۷۰/۳۵	
۰/۲۳۲	۳۹۱۵	۳۷/۶	۲/۱	۱/۶	۳×۹۵/۵۰	
۰/۱۸۴	۴۹۲۳	۴۰/۵	۲/۲	۱/۶	۳×۱۲۰/۷۰	
۰/۱۵	۵۹۴۸	۴۵/۵	۲/۴	۱/۸	۳×۱۵۰/۷۰	
۰/۱۲	۷۳۷۰	۵۰	۲/۵	۲	۳×۱۸۵/۲۴۰	
۰/۰۹۲	۹۴۷۸	۵۶/۱	۲/۷	۲/۲	۳×۲۴۰/۱۲۰	

جدول ۹-۳- مشخصات کابل‌های چهار سیمی زره دار استاندارد ایران

مقاومت در ۷۰ درجه (اهم در کیلومتر)	وزن کابل (کیلوگرم در کیلومتر)	قطر خارجی (میلی متر)	ضخامت غلاف (میلی متر)	ضخامت عایق (میلی متر)	سطح مقطع (میلی متر مربع)	
۰/۸۶۳	۲۳۱۲	۳۰/۱	۱/۸	۱/۲	۳×۲۵/۱۶	
۰/۶۲۷	۲۸۰۹	۳۳/۱	۱/۸	۱/۲	۳×۳۵/۱۶	
۰/۸۶۳	۱۹۵۴	۲۶/۸	۱/۸	۱/۲	۳×۲۵/۱۶	
۰/۶۲۷	۲۳۶۱	۲۹/۳	۱/۹	۱/۲	۳×۳۵/۱۶	
۰/۴۶۴	۳۰۱۹	۳۳/۲	۱/۹	۱/۴	۳×۵۰/۲۵	
۰/۲۳۲	۴۱۹۹	۳۷/۴	۲	۱/۴	۳×۷۰/۳۵	
۰/۲۳۳	۵۳۶۱	۴۲/۲	۲/۳	۱/۶	۳×۹۵/۵۰	
۰/۱۸۵	۶۹۰۱	۴۹/۵	۲/۴	۱/۶	۳×۱۲۰/۷۰	
۰/۱۵۱	۸۱۱۵	۵۰/۹	۲/۴	۱/۸	۳×۱۵۰/۷۰	
۰/۱۲۲	۹۷۴۶	۵۵/۴	۲/۵	۲	۳×۱۸۵/۲۴۰	
۰/۰۹۴۵	۱۲۲۳۰	۶۱/۷	۲/۷	۲/۲	۳×۲۴۰/۱۲۰	

### ۱-۱-۵- جریان مجاز سیم‌ها و کابل‌های فشار ضعیف

جریان برق در اثر عبور از سیم‌ها و کابل‌ها ایجاد حرارت می‌نماید و سبب افزایش درجه حرارت اجزا متشکله آن‌ها می‌گردد. در صورتی که این افزایش درجه حرارت ادامه یابد، موجب خرابی عایق سیم‌ها و کابل‌ها می‌شود. بنابر این برای حفاظت عایق‌ها لازم است در حالت تعادل درجه حرارت آن‌ها از حد اکثر مجاز تجاوز نکند. لازمه ثابت ماندن درجه حرارت این است که حرارت تولید شده به محیط خارج منتقل گردد. انتقال حرارت به خارج، از طریق هدایت، کنواکسیون و تشعشع صورت می‌گیرد که تابع درجه حرارت نهایی، درجه حرارت محیط، ضریب انتقال حرارت، مساحت و وضعیت سطح خارجی کابل و وضعیت استقرار آن می‌باشد. بنابر این جریان مجاز سیم‌ها و کابل‌ها نباید از مقادیر ذکر شده برای جریان مجاز مندرج در جدول ۹-۴ بیشتر باشد.

### ۱-۱-۶- جریان مجاز سیم‌های عایق‌دار مسی با عایق PVC

سیم‌های عایق‌دار بسته به وضعیت نصب آن‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

#### گروه ۱- سیم‌های داخل لوله

تعداد سیم‌ها در هر لوله نباید از چهار سیم بیشتر باشد.

#### گروه ۲- سیم‌های دولای سه لا

این سیم‌ها آزادانه در هوا کشیده می‌شوند و معمولاً<sup>۱</sup> برای تغذیه مصرف‌کننده‌های قابل حمل و نقل استفاده می‌شوند.

#### گروه ۳- تعداد سیم‌های یک لا

این سیم‌ها آزادانه در هوا کشیده می‌شوند و فاصله بین سیم‌های مجاور هم حداقل باید برابر قطر سیم انتخاب شود.

### ۱-۱-۷- تعیین مقاطع سیم‌های عایق‌دار و کابل‌ها

سطح مقطع سیم‌های عایق‌دار و کابل‌ها بر اساس جریان مجاز و حد اکثر افت ولتاژ مجاز باید انتخاب شود. انتخاب مقاطع صحیح بر این اساس تنها مستلزم محاسبه جریان مصرف‌کننده یا مصرف کننده‌ها با استفاده از جدول ۹-۴ می‌باشد. مصرف‌کننده‌های کوچک با قدرت کمتر از ۳ اسب بخار، عموماً از سیستم تک فاز تغذیه می‌شوند و برای قدرت‌های بالاتر از آن می‌بایستی از سیستم سه فاز استفاده نمود. باید توجه داشت که تعیین سطح مقطع سیم یا کابل با استفاده از جدول جریان مجاز، برای فواصل کوتاه (کمتر از ۱۰۰ متر) مناسب است.

جدول ۹-۴- جریان مجاز کابل‌ها با هادی مسی و عایق غلاف PVC

کابل سه یا چهار سیمی		کابل دو سیمی		کابل یک سیمی		سطح مقطع (میلی متر مربع)
هوای ۳۰ درجه سانتی‌گراد	زمین ۲۰ درجه سانتی‌گراد	هوای ۳۰ درجه سانتی‌گراد	زمین ۲۰ درجه سانتی‌گراد	هوای ۳۰ درجه سانتی‌گراد	زمین ۲۰ درجه سانتی‌گراد	
۱۸	۲۷	۲۱	۳۰	۲۶	۳۷	۱/۵
۲۵	۳۶	۲۹	۴۱	۳۵	۵۰	۲/۵
۳۴	۴۶	۳۸	۵۳	۴۶	۶۵	۴
۴۴	۵۸	۴۸	۶۶	۵۸	۸۳	۶
۶۰	۷۷	۶۶	۸۸	۸۰	۱۱۰	۱۰
۸۰	۱۰۰	۹۰	۱۱۵	۹۰.۵	۱۴۵	۱۶
۱۰۵	۱۳۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۵
۱۳۰	۱۵۵	۱۵۰	۱۸۰	۱۷۵	۲۳۵	۳۵
۱۶۰	۱۸۵	۱۸۰	۲۱۰	۲۱۵	۲۸۰	۵۰
۲۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۶۰	۲۷۰	۳۵۰	۷۰
۲۴۵	۲۷۵	۲۷۵	۳۱۵	۳۳۵	۴۲۰	۹۵
۲۸۵	۳۱۵	۳۲۰	۳۶۰	۳۹۰	۴۸۰	۱۲۰
۳۲۵	۳۵۵	۳۷۵	۴۰۰	۴۴۵	۵۴۰	۱۵۰
۳۷۰	۴۰۰	۴۳۰	۴۶۰	۵۱۰	۶۲۰	۱۸۵
۴۳۵	۴۶۵	۵۱۰	۵۳۰	۶۲۰	۷۲۰	۲۴۰
۵۰۰	۵۲۰	۵۹۰	۵۹۰	۷۱۰	۸۲۰	۳۰۰
۶۰۰	۶۰۰	۷۱۰	۶۸۰	۸۵۰	۹۶۰	۴۰۰
-	-	-	-	۱۰۰۰	۱۱۱۰	۵۰۰

## ۹-۱-۱-۸- روش محاسبه شدت جریان مصرف‌کننده

## الف- در سیستم تک فاز

برای محاسبه جریان الکتروموتورهای تک فاز با ظرفیت اسمی (توان خروجی) P بر حسب وات باید از رابطه زیر استفاده گردد.

$$I = P / (V \cdot \eta \cdot \cos \theta)$$

در رابطه بالا P توان خروجی موتور بر حسب وات، V ولتاژ مدار تغذیه بر حسب ولت و  $\eta$  راندمان موتور و  $\cos \theta$  ضریب قدرت موتور می‌باشد. راندمان این موتورها حدود ۹۰ درصد و ضریب قدرت آن‌ها ۰/۶ تا ۰/۷

می‌باشد. تنها در یک نوع از این موتورها که در حالت کار، خازنی در مدار دارند ضریب قدرت تا ۰/۹ افزایش می‌یابد.

معمولًاً در ایستگاههای پمپاژ سیستم‌های آبیاری تحت فشار با مساحت کمتر از یک هکتار از الکتروموتورهای یک فاز از نوع القایی با رتور قفسی استفاده می‌شود.

#### ب- در سیستم سه فاز

بیشترین الکتروموتورهای مورد استفاده در ایستگاههای پمپاژ سیستم‌های آبیاری تحت فشار را موتورهای القایی سه فاز با رتور قفسی تشکیل می‌دهد. جریان یک موتور سه فاز در حالت کار در ظرفیت اسمی آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \eta \cdot \cos \theta)$$

در رابطه بالا  $P$  توان خروجی موتور بر حسب وات،  $V$  ولتاژ مدار تغذیه بر حسب ولت و  $\eta$  راندمان موتور و  $\cos \theta$  ضریب قدرت موتور می‌باشد. راندمان این موتورها حدود ۹۰ درصد و ضریب قدرت آنها ۰/۶ تا ۰/۷ می‌باشد.

راندمان موتور بستگی به ظرفیت و سرعت آن دارد و ضریب توان موتور نیز تابع قدرت و سرعت آن می‌باشد. تغییرات راندمان و ضریب توان موتورهای سه فاز القایی بارترور قفسی با ظرفیت و سرعت‌های مختلف در جدول ۵-۹ آمده است.

جدول ۵-۹ - راندمان و ضریب موتورهای القایی سه فاز بارترور قفسی

موتور ۶ قطبی ۱۰۰۰ دور در دقیقه	موتور ۴ قطبی ۱۵۰۰ دور در دقیقه	موتور دو قطبی ۳۰۰۰ دور در دقیقه	خروجی موتور کیلو وات			
$\cos \theta$	$\eta$	$\cos \theta$	$\eta$	$\cos \theta$	$\eta$	
۰/۶۳	۰/۶۸	۰/۶۷	۰/۸۹	۰/۷۳	۰/۷	۰/۵
۰/۶۶	۰/۷	۰/۶۹	۰/۷۱	۰/۷۵	۰/۷۲	۱
۰/۶۹	۰/۸۱	۰/۷۴	۰/۸۳	۰/۸۶	۰/۸۴	۵
۰/۷۱	۰/۸۲	۰/۸۴	۰/۸۴	۰/۸۷	۰/۸۶	۱۰
۰/۷۵	۰/۸۳	۰/۸۳	۰/۸۵	۰/۸۹	۰/۸۸	۲۰
۰/۸۲	۰/۸۷	۰/۸۵	۰/۸۹	۰/۹	۰/۹	۵۰
۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۸۹	۰/۹	۰/۹۲	۰/۹۱	۱۰۰
۰/۹۱	۰/۹۲	۰/۹۳	۰/۹۳	۰/۹۴	۰/۹۳	۱۰۰۰

### ۱-۱-۹- کابل‌های دستگاه‌های آب‌فشن دوار و آب‌فشن خطی

در دستگاه‌های آب‌فشن دوار و خطی برای برقراری ارتباط بین قسمت‌های مختلف، سیستم برق دستگاه باید از کابل‌هایی با مشخصات زیر استفاده شود:

#### الف- کابل اسپن‌ها

این کابل شامل ۱۰-۱۳ رشته سیم می‌باشد. (۴ رشته مربوط به مدار سه فاز و ۶ تا ۹ رشته مربوط به مدار کنترل) و مابین تابلو برق اصلی دستگاه و تابلوهای اسپن قرار می‌گیرد و شامل مدار قدرت و کنترل (فرمان) است که اساس سیستم الکتریکی دستگاه را تشکیل می‌دهد.

#### ب- کابل الکتروموتورها

این کابل که بین تابلوهای کنترل هر اسپن و الکتروموتور آن قرار گرفته شامل ۴ رشته سیم است که ولتاژ سه فاز را به منظور حرکت دستگاه به الکتروموتورها منتقل می‌نماید. کلیه کابل‌های دستگاه به دلیل قرار گرفتن در شرایط مختلف آب و هوازی باید از جنس مقاوم ساخته شده باشند.

### ۱۰-۱-۱-۹- استانداردهای اجرایی

- کلیه سیم‌ها و کابل‌های مورد استفاده در ایستگاه‌های پمپاژ و انتقال برق به دستگاه‌های آبیاری بارانی آب‌فشن دوار و آب‌فشن خطی و... عملیات اجرایی آن‌ها باید مطابق استانداردهای ملی و مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی (نشریه ۱۱۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) باشد.

- جهت سیم‌کشی روکار یا توکار باید از لوله‌های PVC سخت و یا لوله‌های فولادی گالوانیزه استفاده شود. لوله‌های فولادی و لوازم مربوط به آن باید منطبق با ضوابط و معیارهای مندرج در آخرین اصلاحیه نشریه استاندارد شماره ۲۹۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ساخته شده باشند.

- لوله‌های PVC سخت باید بر اساس استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مانند IEC یا VDE تولید شده باشند. تعداد مجاز هادی‌های روشنایی و قدرت و جریان ضعیف در داخل لوله‌های فولادی گالوانیزه و یا PVC سخت باید طبق جدول مربوطه انتخاب گردد. حداقل قطر داخلی لوله‌های فولادی گالوانیزه برق باید  $16/4$  میلیمتر و لوله‌های PVC سخت  $16$  میلی‌متر (Pg11) باشد.

- کلیه لوله‌کشی‌های برق باید از تابلوهای برق مربوطه شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود. بدین معنا که باقی گذارندن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچپقی برای ختم لوله مجاز نیست. در مواردی که از لوله‌های غیر فلزی استفاده می‌شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود.

- در مکان‌های تر و مرطوب کلیه اتصالات مجرها و لوله‌ها باید در برابر رطوبت عایق و کلیه درپوش‌های جعبه تقسیم‌ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه‌ها متصل شود.
- کلیه لوله‌های روکار و یا توکار باید با خطالراس دیوارها و سقف، موازی و یا عمود بر آن، به طرز منظمی نصب شود. فواصل لوله‌ها از یکدیگر باید مساوی و شعاع خمش آن‌ها یکسان باشد. اتصال لوله‌های روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزی مناسب انجام شود، به نحوی که ظاهر کار کاملاً تمیز و مرتب باشد.
- در مواردی که لوله‌های برق از درز انبساط عبور می‌کند باید از بوش منبسط شونده استفاده شود و یا این که لوله اصلی در داخل لوله بزرگتری قرار گیرد، به نحوی که بتواند آزادانه منقبض و منبسط شود. انتهای دیگر لوله بزرگ‌تر نیز باید به وسیله یک تبدیل لوله‌کشی وصل گردد و یک سیم رابط نیز به منظور حفظ مداومت اتصال زمین، بین دو لوله کشیده شود.
- در لوله‌کشی توکار در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله‌های برق باید هنگام قالب‌بندی محل لازم در نظر گرفته شود. کندن شیار روی این گونه دیوارها یا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن‌ریزی، به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. در دیوارهای آجری، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله‌های برق، باید پس از اجرای پلاستر و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود. عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که او لاً بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود. ثانیاً سطح خارجی لوله نصب شده، حداقل ۱/۵ سانتی‌متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد. این شیارها باید حتی‌المقدور با وسائل مکانیکی و در صورت عدم امکان دسترسی به وسائل مکانیکی با تیشه مخصوص انجام شود. عرض شیار باید حتی‌الامکان متناسب با مجموع پهنه‌ای لوله‌های مورد نظر باشد و در آوردن شیار بیش از حد لزوم مجاز نمی‌باشد.
- کلیه جعبه‌های تقسیم، کشش، کلید و پریز باید به نحوی نصب شوند که لبه خارجی آن‌ها با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد. در مواردی که این گونه جعبه‌ها پایین‌تر از سطح دیوار قرار می‌گیرند، باید به وسیله حلقه‌های قابل تنظیم Extension Rings لبه‌های خارجی آن‌ها با سطح دیوار یکسان شود. کاربرد لوله‌های برگمان و خرطومی پی‌وی‌سی (pvc) به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
- لوله‌های توکار باید به طریقی نصب شوند که پیچ و خمه‌ای اضافی نداشته باشند و حتی‌المقدور از کوتاه‌ترین فاصله استفاده شود. این لوله‌ها باید حداقل ۱۵ میلی‌متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شوند.
- در مواردی که لوله‌ها در کف نصب می‌شوند، حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده، باید سه سانتی‌متر باشد. جعبه‌های تقسیم و کشش و امثال آن، باید به نحوی نصب شوند که سیم‌ها و کابل‌های

محتوی آن‌ها بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن این که حتی‌المقدور دور از انظار قرار گیرد.

- اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود. در مکان‌های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می‌شود، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله‌ها جلوگیری کند.
- لوله‌کشی روکار عادی در مکان‌های تر و مرطوب، باید به نحوی انجام شود که بین لوله و سطح اتکایی حداقل پنج میلی‌متر فاصله وجود داشته باشد.
- در لوله‌کشی روکار کلیه اتصالات باید از نوع پیچی باشد و به وسیله پیچ و مهره و بوشن و زانو و سه راه به یکدیگر متصل شود. محکم کردن لوله‌ها باید به وسیله لوازمی انجام گیرد که سبب زدگی و یا فرورفتگی لوله نشود.
- محل و فاصله بست در لوله‌های روکار نباید کمتر از ۴۰ سانتی‌متر و بیشتر از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
- بست‌ها باید به وسیله رول پلاک و پیچ به دیوار یا سقف محکم شود. در مواردی که لوله بر روی سطح فلزی نصب می‌شود باید از پیچ‌های فولادی مخصوص فلز استفاده شود و در صورتی که لوله روی سطح چوب نصب شود پیچ‌های مخصوص چوب باید به کار رود.
- در صورت لزوم، خم کردن لوله‌ها باید به نحوی انجام شود که لوله‌ها زخمی نشده و قطر داخلی آن‌ها به طور موثر نقصان نیابد. برای لوله‌های با قطر ۲۵ میلی‌متر می‌توان از لوله خم‌کن‌دستی استفاده کرد لیکن برای قطرهای بیش از ۲۵ میلی‌متر باید از ماشین خم‌کن استفاده شود. شعاع داخلی انحنای لوله‌هایی که در کارگاه خم می‌شود، در صورتی که لوله حاوی هادی‌های بدون روکش سربی است، نباید از ۸ برابر قطر لوله کمتر باشد و در صورتی که لوله حاوی هادی‌های دارای روکش سربی باشد ۱۲ برابر قطر لوله باید در نظر گرفته شود.
- در مسیر لوله‌کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی، مانند دو جعبه (اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن، در صورتی که تعداد خم‌ها از چهارربع خم (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (Pull Box) استفاده شود.
- اندازه جعبه‌های تقسیم و کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم‌ها و کابل‌های داخل آن وجود داشته باشد.
- در موارد اتصال لوله به جعبه، در صورتی که از بوشن و مهره استفاده می‌شود نباید از جعبه‌های مدور استفاده شود. جعبه‌های اتصال و جعبه تقسیم‌های فلزی مخصوص کشش (Pull Box) باید با مهره (Lock Nut) و بوشن مناسب با نوع لوله‌کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزووهای سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن و مهره و در نتیجه اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوطه به وجود آید.

- در لوله‌کشی فلزی، کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه و سایر لوازم مربوطه باید به نحوی انجام شود که اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد.
- مجاري فلزی، جعبه‌های تقسیم و کشش، کابینت‌ها، کابل‌های زرهدار و لوازم لوله‌کشی مربوطه، باید به سیم زمین اتصال داده شود.
- در مواردی که لوله‌ها به کانال فلزی یا تابلو و یا هر نوع ورقه فلزی ختم می‌شود، اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود.
- کابل‌های مورد استفاده در پروژه باید طبق استاندارد ISIRI ۳۵۶۹ ایران یا IEC ۶۰۵۰۲-۱ بین‌المللی و یا VDE آلمان و جملگی با ولتاژ اسمی ۶۰۰/۱۰۰۰ ولت باشد.
- کلیه سیم‌های مورد مصرف در تاسیسات برقی کارهای ساختمانی باید دارای هادی مسی با پوشش PVC و ولتاژ حداکثر ۷۵۰ ولت باشند و کاملاً بر طبق استاندارد ایران به شماره ۶۰۷-۱۳۵۳ ساخته شده باشند. بدیهی است در صورت فقدان استاندارد ایرانی برای سیم مورد نیاز باید مشخصات آن سیم با مقررات مربوط به کمیته بین‌المللی الکترونیکی IEC و یا NEC مطابقت کند.
- بهمنظور تعیین قابلیت بار مجاز سیم‌ها و نیز سطح مقطع آن باید از جداول مندرج در نشریه استاندارد ایران به شماره ۱۹۳۶-۱۳۵۷ استفاده شود، و یا مطابق استاندارد شماره ۶۰۷ ISIRI ایران و ۶۹-۰۶۰۱۲ VED عمل شود.
- سیم‌های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژ‌های متفاوت باید از لوله‌های جداگانه عبور کنند.
- در محیط‌هایی که درجه حرارت محیط از ۵۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز می‌کند باید از سیم‌های نسوز در مقابل حرارت که در داخل لوله‌های فولادی معمولی یا نرم قرار خواهد گرفت استفاده شود.
- سیم‌ها نباید به داخل لوازم یا دستگاه‌هایی وارد شود که به علت انتقال حرارت در شرایط عادی کار ممکن است سبب تجاوز دمای هادی‌ها از مقادیر منظور شده در محاسبه جریان و سطح جریان و سطح مقطع گردد.
- توصیه می‌شود حتی‌الامکان از مصرف سیم‌های تک رشته در داخل لوله خودداری شود. در صورت عدم امکان، لااقل سیم‌هایی که مقطع بیش از ۴ میلی‌متر مربع دارند باید از نوع افشار و تنها مقاطع پایین‌تر از نوع تک رشته‌ای باشد.
- اتصال سیم‌ها به شینه‌های تابلو، ماشین‌ها و مصرف کننده‌های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز می‌باشد.

## ۲-۹- سیستم‌های ایمنی و حفاظتی

### ۱-۲-۹- لزوم حفاظت و سایل الکتریکی

برای این که استفاده از برق به طور صحیح و با ایمنی لازم انجام شود، استفاده از وسایل کنترل و حفاظت الزامی است. وسایل کنترل، قطع و وصل مدارها را در هر زمان امکان‌پذیر می‌کند و وسایل حفاظت در هنگام بروز خطر مدار را بطور خودکار قطع می‌کنند.

سیم‌ها و کابل‌ها بسته به اندازه و نحوه نصب آن‌ها قادرند جریان معینی را بدون ایجاد خطر حمل کنند که به آن جریان مجاز گویند. در صورتی که جریان بیشتر از جریان مجاز و برای مدت قابل ملاحظه‌ای از سیم عبور نماید. حرارت اضافی تولید شده موجب افزایش درجه حرارت سیم یا کابل و خرابی عایق آن و اتصال کوتاه و ایجاد حریق می‌گردد. بنابر این باید یک وسیله حفاظتی که مانع افزایش جریان از حد مجاز گردد در مدارهای الکتریکی نصب شود. جریان مدار بوسیله بارهای متصل به مدار معین می‌شود. وسیله حفاظتی نمی‌تواند در تنظیم جریان نقش ایفا کند و بلکه در صورت افزایش جریان از حد مجاز، تنها مدار را قطع می‌کند و به این ترتیب مانع خرابی سیم‌ها و یا کابل‌ها می‌گردد.

### ۲-۹-۲- فیوزها

ساده‌ترین و قدیمی‌ترین وسایل حفاظتی فیوزها هستند. فیوزها سیم‌هایی از جنس مخصوص در سطح مقطع کوچک هستند که به‌طور متواالی در مدار برقی قرار می‌گیرند. اندازه سیم فیوز باید طوری انتخاب شود که جریان اسمی مدار را بدون ایجاد حرارت خارج از حد و ذوب شدن حمل کند و در صورتی که به‌دلیل بار اضافی یا اتصال کوتاه، جریان از حد مجاز افزایش یابد سیم فیوز گرم و ذوب شود و مدار قطع گردد. امروزه فیوزها به حد کمال رسیده و به‌روز شده‌اند. علاوه بر فیوزها باید برای حفاظت بیشتر از رله‌های حرارتی از رله‌های الکترومکانیکی و رله‌های القایی نیز استفاده نمود. این رله‌ها، که به کن tactورها و دیزنکتورها فرمان قطع می‌دهند، در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شوند. فیوزها و پایه آن‌ها بایستی طبق استاندارد DIN49515 یا IEC 971 با ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت باشند.

### ۱-۲-۹-۳- فیوزهای معمولی

فیوزها از سه قسمت تشکیل شده‌اند. قسمت اول پایه فیوز است که روی تابلو نصب می‌شود و سیم‌های مدار به دو طرف آن متصل می‌شوند. قسمت دوم حامل جز ذوب شونده است که در داخل پایه فیوز قرار می‌گیرد و بالاخره قسمت سوم جز ذوب شونده است که از یک سیم ساده و یا از یک استوانه‌ای که فلز ذوب شونده را در بردارد تشکیل می‌شود.

### ۲-۲-۲-۹- فیوزهای تاخیری

فیوزهای معمولی بسته به میزان جریان، باید مدار را پس از گذشت مدت زمانی از شروع جریان اضافی قطع کنند، حال آن که برای بسیاری از کاربردها تاخیر زمانی بیشتری لازم است. یکی از این موارد فیوز محافظ مدار موتورهای الکتریکی است که در آن ها در طول زمان راهاندازی نباید فیوز بسوزد.

### ۳-۲-۲-۹- استاندارد فیوزها

استاندارد شدت جریان فیوزها باید مطابق جدول ۶-۹ باشد.

جدول شماره ۶-۹- اندازه استاندارد فیوزها- برحسب آمپر

۶۳	۵۰	۳۵	۲۵	۲۰	۱۶	۱۰	۶	۴	۲
۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۶۰	۲۲۵	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰
					۱۰۰۰	۸۰۰	۶۳۰	۵۰۰	۴۳۰

### ۴-۲-۲-۹- قدرت قطع فیوزها

حداکثر جریانی را که فیوز بدون آسیب رساندن به پایه و حامل خود می‌تواند حمل کند قدرت قطع فیوز نامیده می‌شود و برحسب کیلوآمپر اندازه‌گیری می‌شود. گاهی نیز با ضرب این مقدار جریان در مقدار اسمی ولتاژ، مدار قدرت قطع فیوز بر حسب کیلو ولت آمپر یا مگا ولت آمپر مشخص می‌گردد. در انتخاب فیوز لازم است که جریان اتصال کوتاه‌مدار در محل استقرار فیوز محاسبه شود و فیوزی که قدرت لازم را دارا می‌باشد انتخاب شود.

### ۳-۲-۹- اصلاح ضریب قدرت

در جریان متناوب تمام وسایل الکتریکی شامل سیم‌ها، کابل‌ها و مصرف کننده‌ها بهویژه الکتروموتورها، علاوه بر مصرف توان راکتیو، توان راکتیو نیز مصرف می‌نمایند و میزان توان راکتیو مصرفی آن‌ها با توجه به ضریب قدرت آن‌ها تعیین می‌گردد. در مصرف کننده‌های با قدرت بالا توان راکتیو مصرفی توسط کنتور راکتیو اندازه‌گیری می‌شود و بهای آن از مصرف کننده دریافت می‌گردد. از سوی دیگر وجود قدرت راکتیو باعث گرم شدن سیم‌ها و کابل‌های انتقال برق خواهد شد، لذا در راستای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های برق مصرفی و برطرف شدن مشکل یاد شده، باید توان راکتیو مصرفی کاهش داده شود. در این زمینه باید از خازن یا بانک خازن استفاده نمود.

خازن‌ها تولید کننده توان راکتیو هستند و می‌توانند توان راکتیو مورد نیاز مصرف کننده‌های الکتروموتوری را تامین نمایند. بنابراین در ایستگاه‌های پمپاژ با توجه به تعداد الکتروپمپ‌ها و قدرت و ضریب قدرت هر یک از

الکتروپمپ‌ها، باید بانک خازن مورد نیاز محاسبه و نصب گردد و با نصب رگلاتور، مقدار و تعداد خازن‌های مورد نیاز با توجه به تعداد الکتروپمپ‌های در حال کار، ضریب قدرت مورد نظر تامین گردد.

برای محاسبه قدرت بانک خازن مورد نیاز از رابطه زیر استفاده می‌شود :

$$Q = P(tg\theta_1 - tg\theta_2)$$

در این رابطه  $Q$  قدرت بانک خازن مورد نیاز بر حسب وار ( $VAR$ )،  $P$  قدرت اکتیو کل ایستگاه پمپاژ بر حسب وات ( $w$ )،  $tg\theta_1$  براساس ضریب قدرت ایستگاه پمپاژ قبل از نصب بانک خازن و  $tg\theta_2$  بر اساس ضریب قدرت مورد نظر ایستگاه پمپاژ پس از نصب بانک خازن می‌باشد.

### ۳-۹-کلیدها، تابلوها و تجهیزات جانبی

#### ۳-۹-۱- کلیدهای راهاندازی

کلیدهای الکتریکی باید استحکام الکتریکی کافی برای حمل و لتاژ مدار و ظرفیت کافی برای حمل جریان مداری را که کنترل می‌کنند، دارا باشند. این بدان معنی است که کلیدها باید بدون افزایش درجه حرارت، جریان مدار را به طور دائم حمل کنند. علاوه بر این در صورت اتصال کوتاه، جریان زیادی را برای مدت کوتاهی تحمل کنند تا وسائل حفاظتی عمل کرده و مدار را قطع نمایند. بنابراین در انتخاب کلیدها باید به ولتاژ اسمی، جریان اسمی و قدرت قطع آن‌ها توجه شود. کلید‌ها به دو دسته کلید دستی و کلید خودکار تقسیم می‌شوند. از کلید دستی نباید جهت کنترل الکتروپمپ در ایستگاه‌های پمپاژ سیستم‌های آبیاری تحت فشار (به دلیل عدم امکان حفاظت برای الکتروپمپ‌ها) استفاده نمود بلکه باید از کلیدهای خودکار استفاده کرد، زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل کاهش ولتاژ، افزایش شدت جریان الکتروپمپ، افزایش فشار ناشی از کاهش آبدھی پمپ، قطع یکی از فازهای ورودی یا دو فاز شدن و... الکتروپمپ به صورت خودکار قطع می‌شود و از وارد شدن آسیب به آن جلوگیری خواهد شد.

#### ۳-۹-۱-۱- کلیدهای کنترل با قطع و وصل خودکار

در ایستگاه‌های پمپاژ کلیدهای بسیاری وجود دارند که باید فرمان قطع خود را از سیستم یا وسیله دیگری دریافت نمایند و در نتیجه وسائل متصل به مدار را به طور اتوماتیک کنترل کنند. انواع مهم این کلیدها عبارتند از :

##### الف- تایمراهی ۲۴ ساعته

این کلیدها برای قطع و وصل اتوماتیک مدارها در ساعت معین به کار گرفته می‌شوند. در کاربرد این کلیدها باید به جریان مدار و ظرفیت کلید که بر حسب آمپر داده می‌شود، توجه گردد. این کلیدها ساختمان‌های

متفاوتی دارند. در یک نوع آن از موتور کوچک نوع سنکرون استفاده شده است که در صورت قطع برق برای مدت طولانی، از کار می‌ایستد.

#### **ب- کلیدهای حرارتی**

این کلیدها از تغییرات درجه حرارت، فرمان قطع و وصل می‌گیرند و انواع مختلف دارند، عموماً از دو فلز با ضرایب انبساط مختلف تشکیل شده‌اند که در اثر حرارت خم می‌شوند و به این ترتیب اتصال الکتریکی را وصل یا قطع می‌کنند. در انتخاب این کلیدها نیز باید به شدت جریان کلید توجه شود.

#### **ج- کلیدهای فشاری**

این کلیدها از تغییرات فشار آب در داخل لوله رانش پمپ، فرمان می‌گیرند و برای کنترل الکتروپمپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کاربرد این نوع کلیدها علاوه بر شدت جریان کلید باید به فشار کارکرد آن نیز توجه شود.

#### **د- کلید شناوری**

این کلیدها از شناوری که در سطح مایع قرار دارد فرمان می‌گیرند و برای کنترل الکتروپمپ‌هایی که آب یا مایع دیگر به منبع ذخیره، تلمبه می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر سطح مایع پایین‌تر از میزان معینی باشد شناور اهرمی را به حرکت در می‌آورد و کلید را می‌بندد و موتور شروع به کار می‌کند، در کاربرد این نوع کلید باید به شدت جریان مجاز کلید توجه شود.

#### **ه- کلیدهای فیوزدار**

این کلیدها در اندازه‌های استاندارد به صورت یک فاز و سه فاز ساخته می‌شوند. کاربرد آن‌ها باید با توجه به شدت جریان مصرف کننده و جریان مجاز کلید فیوزدار باشد.

#### **و - کلیدهای سه فاز یا سه قطبی**

برای قطع و وصل مدارهای قدرت که غالباً سه فاز هستند باید از کلیدهای سه قطبی استفاده شود. (سیم نوترال این سیستم‌ها که در پست توزیع وصل به زمین شده است باید بطور دائم متصل باقی بماند و قطع و وصل نشود). در این کلیدها هر سه سیم مدار به طور همزمان قطع و وصل می‌شوند. در ولتاژ  $380\text{~V}$  ولت تا شدت جریان  $630\text{~A}$  آمپر می‌توان از نوع گردان استفاده نمود و اندازه‌های آن باید مطابق استاندارد ( $400\text{~A}$ ،  $630\text{~A}$ ،  $200\text{~A}$ ،  $100\text{~A}$ ،  $25\text{~A}$ ،  $40\text{~A}$ ،  $16\text{~A}$  آمپر) باشد.

### **۹-۳-۲- تابلوهای کنترل فشار ضعیف**

تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف شامل تابلوهای راه انداز، تابلوهای روشنایی، بانک خازن و تابلوهای توزیع می‌باشند.

### ۹-۳-۲-۱- تابلوهای راهانداز

تابلوهای راهاندازی (کلیدهای راهانداز خشک) با توجه به روش راهاندازی باید انتخاب گردند و شامل: راهاندازی اتصال مستقیم، راهاندازی ستاره (مثلث) و راهاندازی نرم می‌باشند.

#### الف- روش راهاندازی اتصال مستقیم

در الکتروموتورهای سه فاز دو نوع اتصال ستاره و مثلث وجود دارد. در روش اتصال ستاره قدرت الکتروموتور باید  $1/3$  (یک‌سوم) قدرت نامی ثبت شده روی پلاک الکتروموتور باشد. به عبارت دیگر در روش اتصال ستاره قدرت الکتروموتور کاهش می‌یابد و در اتصال مثلث امکان دستیابی به حداکثر قدرت الکتروموتور فراهم می‌گردد، بنابر این در الکتروموتور سه فاز در ولتاژ استاندارد  $380$  ولت سه فاز برای کار دایم، اتصال باید از نوع مثلث باشد.

در صورتیکه قدرت الکتروپمپ‌های سه فاز کمتر از  $11$  کیلووات باشد مشروط به اینکه پمپ مربوطه از نوع radial flow (گریز از مرکز) باشد و در قسمت رانش پمپ از شیر فلکه دروازه‌ای استفاده شده باشد و در هنگام راهاندازی، شیر فلکه در حالت بسته قرار داده شود، می‌توان از روش راهاندازی اتصال مستقیم استفاده نمود. تابلوی راهانداز اتصال مستقیم باید دارای تجهیزات زیر باشد:

- فریم تابلو
- کلید حرارتی یا فیوز
- کنتاکتور (کلید مغناطیسی)
- رله حرارتی (بی متال)
- کنترل فاز
- کلید فشاری start,stop
- چراغ سیگنال
- ترمینال‌های ورودی و خروجی

#### ب- روش راهاندازی ستاره (مثلث)

چنان‌چه قدرت الکتروپمپ مورد نظر بزرگ‌تر از  $11$  کیلووات باشد، برای کاهش شدت جریان راهاندازی و جلوگیری از صدمات مکانیکی احتمالی به پمپ، باید از روش راهاندازی ستاره (مثلث) استفاده نمود. در این روش راهاندازی ابتدا الکتروموتور با اتصال ستاره راهاندازی می‌شود و پس از راهاندازی توسط تابلوی راه‌انداز (کلید راهاندازی)، اتصال الکتروموتور از حالت ستاره به حالت مثلث تغییر می‌یابد. تجهیزات تابلوی راه‌انداز اتصال ستاره (مثلث) به شرح زیر می‌باشد:

- فریم تابلو

- کلید حرارتی یا فیوز
  - کنکاکتور (کلید مغناطیسی)
  - رله حرارتی (بی متال)
  - کنترل فاز
  - تایمر
  - کلید فشاری start,stop
  - چراغ سیگنال
  - ترمینال های ورودی و خروجی
- ج- روش راهانداز نرم (Softstarter)

تکنولوژی روز این امکان را فراهم می‌نماید تا بتوان فرکانس برق را از حداقل تا مقدار نامی (فرکانس سیستم برق ایران ۵۰ سیکل در ثانیه یا HZ می‌باشد) تغییر داد و از آن جایی که دور الکتروموتورها (یک فاز و سه فاز) با فرکانس برق ورودی نسبت مستقیم دارد، بنابراین با تغییر فرکانس می‌توان دور الکتروموتور را از صفر تا حداقل تغییر داد. در این روش راهانداز الکتروموتور به صورت نرم راهاندازی می‌شود و شدت جریان راهاندازی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌باید. بنابراین با صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد. تجهیزات مورد استفاده در این روش راهاندازی تمام‌الکترونیکی است و باید برای پروژه‌هایی که امکان دسترسی نیروی متخصص وجود دارد استفاده گردد. در این روش راهاندازی می‌توان با استفاده از کنترل دور یا inverter دور خروجی الکتروموتور را در حال کار به میزان مورد نظر تغییر داد و در عین حال فشار و دبی خروجی ایستگاه پمپاژ نیز قابل تغییر و تنظیم باشد. بنابراین در ایستگاه‌های پمپاژ سیستم‌های آبیاری تحت فشار که دبی و فشار در طول مدت بهره‌برداری نوسان دارد، باید در جهت ثابت نگهداشتن فشار و دبی از کنترل دور یا inverter استفاده شود. تجهیزات تابلوی راهانداز نرم به شرح زیر می‌باشد:

- فریم تابلو
- soft starter/inverter
- کلید حرارتی یا فیوز
- کنکاکتور (کلید مغناطیسی)
- رله حرارتی (بی متال)
- کنترل فاز
- تایmer
- کلید فشاری start,stop
- چراغ سیگنال

• ترمینال‌های ورودی و خروجی

### ۳-۲-۳-۹- مشخصات فنی تجهیزات و تابلوهای الکتریکی دستگاه آبیاری بارانی آب‌فشن دوار و آب‌فشن

#### خطی

##### الف - تابلوی اصلی دستگاه

این تابلو باید روی پایه دستگاه آبیاری آب‌فشن دوار یا اربابه دستگاه آبیاری آب‌فشن خطی نصب گردد و توسط آن فرمان‌های لازم برای حرکت دستگاه ارسال شود. کابل برق ورودی (تغذیه) نیز به این تابلو متصل می‌گردد. در این تابلو کلیدها و شستی‌های مختلفی باید وجود داشته باشد تا امکان بهره‌برداری و استفاده صحیح از دستگاه را فراهم کند. عملکرد هر کدام از قسمت‌های مختلف این تابلو باید به شرح ذیل باشند:

##### - کلید اصلی برق

کابل برق ورودی به دستگاه، ابتدا باید وارد این کلید شود و سپس به طرف سایر قسمت‌های تابلو توزیع گردد.

##### - کلید تست ولتاژ

به منظور حصول اطمینان از میزان ولتاژ ورودی به دستگاه این کلید باید نصب گردد و با چرخش آن باید مقدار ولتاژ هر کدام از فازهای ورودی بطور مجزا بر روی ولت متر تعییه شده در بالای این کلید، نمایش داده شود.

##### - کلید دستگاه، روشن/خاموش/عیب‌یاب

این کلید جهت تامین ولتاژ مورد نیاز راهاندازی دستگاه و هم‌چنین جهت عیب‌یابی هنگام بروز وضعیت اضطراری و توقف دستگاه، باید روی تابلو قرارداده شود.

##### - کلید حرکت دستگاه - این کلید به سه جهت، راست، توقف و چپ قابل تنظیم است.

توسط این کلید جهت حرکت و توقف دستگاه انتخاب و تعیین می‌شود.

##### - کلید حرکت، بدون آب / با آب / با بوستر

دستگاه‌های آبیاری بارانی آب‌فشن دوار یا آب‌فشن خطی باید دارای سیستم الکتریکی توقف دستگاه به هنگام خاموش شدن پمپ آبرسان باشد. به عبارت دیگر در طی زمان آبیاری، اگر پمپ آبرسان به هر دلیل متوقف شود و یا فشار لازم برای کارکرد مناسب آبپاش‌ها تامین نگردد، دستگاه باید به طور اتوماتیک متوقف گردد و در واقع بدون آن که عملیات آبیاری انجام دهد، حرکت ننماید. این امر زمانی قابل دست‌یابی است که کلید یاد شده در وضعیت wet (با آب) قرار داده شده باشد. در زمان جابه‌جایی دستگاه از نقطه‌های به نقطه دیگر بدون انجام آبیاری، کلید در وضعیت dry (بدون آب) قرار داده می‌شود.

برای استفاده از این سیستم باید سوییچ فشار (pressure switch) نیز برروی دستگاه نصب شود و در مدار الکتریکی دستگاه قرار داده شود

دستگاه آبیاری بارانی آبفشن دوار باید دارای امکانات نصب بوستر پمپ و آبپاش(گان) انتهایی داشته باشد. گان یا آبپاش تفنگی که برروی آخرین لوله از بال معلق دستگاه نصب می‌شود، سطح زیرکشت دستگاه را به میزان طول پاشش خود افزایش می‌دهد. چنان‌چه فشار آب ورودی کمتر از فشار کارکرد آبپاش انتهایی باشد. فشار آب را باید توسط یک بوستر پمپ تقویت کرد. محل نصب بوستر پمپ روی آخرین برج دستگاه و در کنار آخرین تابلوی کنترل دستگاه می‌باشد. فرمان لازم جهت راهاندازی و توقف بوستر پمپ توسط کلید پیش‌بینی شده در تابلوی اصلی دستگاه انجام می‌پذیرد.

#### \* نکات مهم

۱. از آن‌جا که روش بودن بوستر پمپ بدون وجود آب در سیستم ممکن است باعث صدمه دیدن آن شود، مدار برق دستگاه به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده است که به هنگام خاموش بودن پمپ آبرسان دستگاه، بوستر پمپ نیز خاموش باشد. به بیان دیگر استفاده از بوستر پمپ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که سوییچ فشار نیز بر روی دستگاه نصب شده باشد.
۲. به‌منظور جابه‌جایی دستگاه از نقطه‌ای به نقطه دیگر بدون انجام آبیاری، کلید فوق باید در وضعیت dry «بدون آب» قرار داده شود.
۳. در صورتی که سوییچ فشار بر روی دستگاه نصب نگردیده باشد، این کلید را همیشه باید برروی وضعیت dry «بدون آب» قرار داد. این وضعیت را حتی به‌هنگام آبیاری دستگاه نباید تغییر داد.  
- ساعت کارکرد

در روی دستگاه باید ساعتی نصب شده باشد که مدت زمان کارکرد دستگاه را در وضعیت عادی نشان دهد.

#### - تایمر تنظیم سرعت (P.T.)

تنظیم سرعت حرکت دستگاه و در نتیجه میزان بارش و عمق آبیاری با قطع و وصل تناوبی حرکت برج آخر کنترل می‌شود. این عمل توسط تایمر درصدی (percentage timer) که در تابلوی اصلی دستگاه نصب می‌شود، انجام پذیرد. مبنای زمانی تایمر درصدی یک دقیقه یا ۶۰ ثانیه می‌باشد با تنظیم آن که از صفر تا صد درصد می‌تواند متغیر باشد، سرعت حرکت دستگاه نیز متناسب با آن تغییر می‌کند. به‌طور مثال اگر این تایмер روی ۶۰ درصد قرار داده شود، دهانه آخر دستگاه به مدت ۳۶ ثانیه (۶۰ درصد یک دقیقه) حرکت می‌کند و به‌صورت تناوبی حرکت آن تکرار می‌شود و با تنظیم این تایمر بر اساس برنامه آبیاری از پیش تعیین شده، می‌توان عمق آبیاری مورد نیاز را تامین نمود.

لازم به توضیح است که حرکت دستگاه آبیاری بارانی آبفشن دوار و خطی بر مبنای حرکت دهانه آخر دستگاه صورت می‌گیرد. با حرکت برج آخر دستگاه، اختلاف زاویه ناچیزی میان دهانه آخر و دهانه ما قبل آن

به وجود می‌آید و توسط اهرم کنترل تعییه شده در اتصال مفصلی دهانه آخر به تابلو کنترل دهانه ماقبل منتقل می‌شود و سبب حرکت برج ماقبل آخر می‌گردد. این سیستم حرکت برای سایر دهانه‌های دستگاه نیز وجود دارد، یعنی حرکت هر دهانه بستگی به حرکت دهانه جلویی آن دارد. در حقیقت مجموعه این حرکت‌های مجزا در دهانه‌های دستگاه است که حرکت خطی یا دایره‌ای دستگاه را بوجود می‌آورد.

#### - کلکتور

نقش کلکتور که فقط در دستگاه آبیاری آب‌فشان دور کاربرد دارد، ایجاد یک ارتباط دائم و صحیح بین قسمتهای ثابت و متحرک دستگاه برای عبور جریان برق می‌باشد.

کلکتور شامل دو قسمت ثابت و متحرک است. محور میانی کلکتور که به لوله عبور کابل متصل گردیده و محل ورود کابل اصلی دستگاه (خارج از تابلوی اصلی) می‌باشد، شامل ۱۳-۱۰ رینگ مسی و واسطه‌های عایق است که قسمت ثابت را تشکیل می‌دهد جاروبک که به کابل خروجی از کلکتور متصل می‌شود و حامل ولتاژ لازم به طرف دهانه‌های دستگاه می‌باشد، قسمت متحرک کلکتور است که همراه با دوران دستگاه شروع به چرخش می‌نماید.

#### - تابلو کنترل دهانه

برروی هر کدام از برج‌های دستگاه یک دستگاه تابلوی برق وجود دارد تا فرمان حرکت برای آن برج را صادر نماید. این تابلوها از نقطه نظر قرارگیری در دستگاه و عملکرد به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

#### الف- تابلو کنترل عمومی

برروی تمامی برج‌های دستگاه به جز برج‌های آخر و ماقبل آخر تابلوی کنترل عمومی نصب می‌شود. این تابلو که با یک مکانیزم و اهرم‌بندی به مفصل مابین دهانه متصل است، اختلاف زاویه موجود بین دهانه‌ها را دریافت می‌نماید و با ارسال فرمان به الکتروموتور برجی که بر روی آن نصب شده است، موجب حرکت آن برج و در نتیجه، برطرف شدن اختلاف زاویه بوجود آمده می‌شود. اجزا تابلو کنترل عمومی به قرار زیر است:

#### - کلید ایمنی

این کلید که در زیر تابلو تعییه شده است به نوعی، کلید حفاظت ایمنی در هر برج می‌باشد. به این معنی که با قرار دادن این کلید در وضعیت صفر، کلیه ولتاژ‌های مدار قدرت و فرمان قطع می‌شود و می‌توان با اطمینان به بازرسی و یا تعمیر تابلوی کنترل پرداخت. باید توجه داشت که قبل از باز نمودن درپوش تابلو، حتماً این کلید را در وضعیت صفر قرار داد. همچنین توسط این کلید اپراتور می‌تواند در صورت مشاهده هرگونه وضعیت اضطراری در هر نقطه از دستگاه، اقدام به متوقف نمودن دستگاه نماید.

#### - میکروسویچ راهانداز

در حالت کار عادی دستگاه، حرکت دهانه بعدی باعث اختلاف زاویه‌ای در مفصل دهانه می‌شود و این اختلاف زاویه توسط اهرم کنترل و دیگر قطعات به بادامک درون تابلو منتقل می‌گردد و بادامک نیز با دوران

خود باعث تحریک شدن این میکروسویچ می‌شود. این تحریک، فرمان لازم را به کنترلور تابلو منتقل می‌نماید و سبب روشن شدن الکتروموتور و در نتیجه حرکت برج می‌گردد. پس از مقداری حرکت، با چرخش بادامک به وضعیت اولیه (جبران شدن اختلاف زاویه‌ای) میکروسویچ از حالت تحریک در می‌آید و در نتیجه الکتروموتور خاموش می‌شود.

#### - میکروسویچ ایمنی

اگرینا به‌هر دلیلی، با وجود ارسال فرمان حرکت توسط میکروسویچ راه انداز، برج حرکت نکند، اختلاف زاویه‌ای بوجود آمده در دهانه نه تنها جبران نمی‌شود، که به مرور زمان و با حرکت دهانه بعدی، بیشتر نیز می‌شود. به منظور جلوگیری از خسارت به دستگاه، باید میکروسویچ ایمنی در تابلوهای کنترل پیش‌بینی شده باشد تا در چنین وضعیتی تحریک گردد و دستگاه را به‌طور کامل متوقف کند.

#### - متعلقات الکتریکی

در هر تابلوی کنترل متعلقاتی نظری ترمینال‌های برق، کلید حرارتی، کنترلور و بی‌متال وجود دارد تا مدار الکتریکی تابلو کامل گردد. علاوه بر آن وجود قطعاتی نظری نوار آب‌بندی و گلندهای کابل‌ها نیز موجب می‌شوند تا تابلو در برابر رطوبت و ریزش مدام آب نفوذناپذیر باشد.

#### ب- تابلو کنترل ماقبل آخر

این تابلو بروی برج ماقبل آخر نصب شده و از نظر ظاهر و عملکرد، مشابه تابلوهای عمومی است. تفاوت آن با تابلوهای عمومی، تغییرات در سیم‌بندی قطعات الکتریکی آن است و نیز امکان نصب سیستم ایمنی دهانه آخر (over watering timer) را دارا می‌باشد.

#### ج- تابلو کنترل انتهای

این تابلو بر روی آخرین برج دستگاه نصب می‌گردد و فاقد اهرم‌بندی، بادامک و میکروسویچ می‌باشد. همان‌گونه که پیشتر نیز توضیح داده شد، فرمان حرکت دستگاه توسط تابلوی اصلی صادر می‌شود و به این تابلو منتقل می‌گردد و باعث حرکت این برج و در نتیجه سایر دهانه‌های دستگاه می‌شود. علاوه بر آن در این تابلو پیش‌بینی‌های لازم به منظور نصب چراغ کارکرد و بوستر پمپ نیز انجام پذیرفته است.

#### تجهیزات جانبی دستگاه‌ها

تابلوی اصلی دستگاه آبیاری بارانی آب‌فشار دور و خطی به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شود تا امکانات جانبی متفاوتی را بتوان به‌آن متصل کرده و در مجموع کارایی آن را بالا برد. این امکانات عبارتند از :

۱. توقف خودکار (auto stop)

۲. برگشت خودکار (auto reverse)

۳. بوستر پمپ (booster pump)

### ۳-۲-۳-۹- مشخصات فنی تجهیزات و تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف (تابلوهای اصلی)

مواردی که در مشخصات فنی تجهیزات و تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف (تابلوهای اصلی) بایستی مدنظر قرار گیرد به شرح زیر می‌باشد:

- قبل از ساخت تابلو بایستی نقشه‌های ساخت (shop drawing) تهیه و به تایید دستگاه نظارت برسد.
- تابلوها بایستی از نوع ثابت و بدنه آن‌ها از نوع واحد Modular Design با سلول‌های مورد نیاز برای جای‌گیری کلیه لوازم باشند. کلیه اتصالات بایستی به وسیله پیچ‌های آبکاری شده مخصوص کارهای برقی اجرا شود.
- اسکلت تابلوهای ایستاده و دیواری باید از ورق آهن و به ترتیب با ضخامت حداقل ۲ و ۱/۵ میلی‌متر ساخته شود.
- رنگ‌آمیزی تابلو باید به روش الکترو اساتیک انجام شود و قبل از رنگ‌آمیزی، بایستی قطعات چربی‌زدایی، فسفاته‌کاری، شستشو و کاملاً تمیز و خشک گردد.
- کلیدهای مینیاتوری بایستی متناسب با استاندارد IEC 947-2 با حد اقل قدرت قطع ۱۰ کیلو آمپر باشند.
- کلیدهای اتوماتیک طبق استاندارد DIN-VDE.660 یا IEC 947-1/2 ولتاژ اسمی ۵۰۰ ولت باشد. درایوهای AC بایستی مجهز به فیلترهای EMC باشد.
- ترمینال‌های پیچی باید از نوع مرغوب و قابل نصب روی ریل‌های استاندارد باشد. درجه حفاظت تابلوها بایستی حداقل IP54 باشد.
- تابلوها باید مجهز به فن و فیلتر مناسب، المنت برقی ضد تعريق استاندارد و مخصوص تابلو برق باشند.
- تابلوها باید دارای چراغ روشنایی مناسب، جیب نقشه، شین‌نول و ارت جداگانه باشند.
- سطح مقطع شین‌نول و ارت نبایستی کمتر از نصف سطح مقطع شین فازهای اصلی باشد. سایر قطعات و لوازم به کار رفته در تابلوها بایستی مطابق استانداردهای ملی یا استانداردهای معترض بین‌المللی باشند.
- تابلوهایی که برای نصب در داخل اتاق کنترل استفاده می‌شوند، باید با توجه به شرایط محیط نصب، دارای کلاس حفاظت IP42 یا بالاتر باشند و تابلوهایی که برای نصب در خارج یا در داخل اتاق شیرها و دریچه‌ها استفاده می‌شوند باید دارای درجه حفاظت حداقل IP54 باشند. تابلوها و سلول‌های ایستاده که در روی زمین نصب می‌شوند، باید دارای بدنه‌ای از جنس ورق فولادی با حداقل ضخامت ۲ میلی‌متر و بدنه سایر تابلوهای فرعی بایستی دارای حداقل ضخامت ۱/۵ میلی‌متر باشند.
- کلیه تابلوها بایستی به درهای لولدار مجهز شده باشند تا امکان دسترسی آسان به تجهیزات نصب شده در داخل آن‌ها فراهم گردد. درها طوری باید با نوارهای لاستیکی آببند تجهیز گردند که از ورود گرد و غبار به داخل تابلو جلوگیری شود. تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه تماس اتفاقی با هادی‌های

برق دار در زمان باز بودن درها بایستی پیش‌بینی گردد. کلیه تابلوها باید از قسمت جلو قابل دسترس باشند و به طریق کوره‌ای رنگ‌آمیزی شده باشند و کلیه تمہیدات لازم جهت جلوگیری از پوسیدگی و مقاومت در برابر رطوبت در آن‌ها پیش‌بینی شده باشد.

- شینه‌های مدار قدرت باید از جنس مس باشند و مقطع شینه‌ها بر اساس شرایط محیطی و جریان نامی و جریان اتصال کوتاه محاسبه و شینه‌های سه فاز با سه رنگ استاندارد قرمز، آبی و زرد رنگ‌آمیزی (کوره‌ای) شده باشند.
- کلیه تابلوها بایستی مجهرز به شینه ارت و نول از جنس مس باشند و قسمت‌های متحرک از قبیل درها نیز بایستی توسط کابل مناسب به شینه ارت متصل شده باشند. حداقل ضخامت شینه ارت بایستی بر اساس جریان اتصال کوتاه مجاز در شبکه محاسبه گردد. لیکن نبایستی از ۱۶ میلی‌متر مربع کمتر باشد.
- کلیه ورودی و خروجی‌ها باید از پایین تابلو بوده و کابل‌ها بایستی از طریق صفحه گلتد به داخل تابلو اتصال یابند. تمامی کابل‌ها و سیم‌های داخلی مجهرز به سرسیم و کابل‌شو مناسب بوده و مطابق با دیاگرام اتصالات شماره‌گذاری گردد و سپس اتصال نهایی توسط چسب مقاومت در مقابل نفوذ آب، محافظت گردد.

### ۳-۳-۹- تابلوهای فرعی (تابلو روشنایی، تابلو خازن و تابلو کنترل محلی)

تابلوهای فرعی باید از نوع کاملاً بسته بوده و برای نصب روی دیوار با پایه‌های از پیش تعیین شده تطبیق داشته باشد. تابلوهای فرعی برای تغذیه الکتریکی، سیستم کنترل و به طور مشترک استفاده می‌شوند. قسمت‌های مجزای آن باید به در لولدار مجهرز گردد. حداقل ضخامت ورق جهت این نوع تابلو  $1/5$  میلی‌متر می‌باشد. کلاس عایقی تابلو در حالت در باز برابر  $20$  IP مطابق استاندارد IEC باید باشد. هر کجا که لازم باشد بایستی چفت و بسته‌های داخلی (Interlock) برای جلوگیری از باز شدن درها در زمان بسته بودن کلید اصلی تغذیه الکتریکی پیش‌بینی گردد.

تابلوها باید در برگیرنده کلیه وسایل لازم برای تغذیه، اعلام خبر و کنترل تجهیزات باشند. هم‌چنین بایستی هر تابلو به یک ولت متر یا کلید سلکتور و فیوز حفاظتی مجهرز شود. یک لامپ سیگنال وضعیت قطع و وصل هر فاز ولتاژ ورودی را مشخص کند. هم‌چنین سیگنال‌های خطر به همراه فرمان‌های لازم جهت ارتباط با تابلو تجهیزات به سیستم زمین و هادی زمین (PE) در تابلو نیز باید تعییه شده باشد.

تابلوها بایستی مجهرز به صفحه‌های متحرک (Gland Plate) برای نصب گلند (Gland) باشند تا تمامی کابل‌های ارتباطی از این طریق به داخل تابلو وارد و یا از آن خارج گردد.

در تابلوهای فرعی تک فاز و سه فاز، کلیه مدارهای خروجی، که برای روشنایی، پریزها و غیره به کار می‌رود، باید ترجیحاً به وسیله کلیدهای مینیاتوری یا فیوز فشنگی با ظرفیت اسمی نامبرده در زیر محافظت گردند:

- برای مدارهای زنگ اخبار و احضار حداکثر ۴ آمپر.
- برای مدارهای روشنایی ۱۰ آمپر.
- برای مدارهای پریزها حداقل ۱۶ آمپر.

کلیه سیم‌کشی‌های داخل تابلو از کلید اصلی به فیوز اصلی و از فیوز اصلی به شینه توزیع و از شینه توزیع به کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها و از کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها به ترمینال باید با سیم مسی حداقل ۱۰۰۰ ولت و با سطح مقطع مناسب (حداکثر چهار آمپر برای هر میلی متر مربع سطح مقطع سیم) اجرا شود.

فرم‌بندی سیم‌کشی‌ها باید به نحوی انجام شود که در صورت نیاز به تعویض هر یک از سیم‌ها، بدون تداخل با کار سایر مدارها، امکان‌پذیر بوده و از نوع نسوز باشد.

سطح مقطع ترمینال‌های مورد استفاده باید با سطح مقطع هادی‌های داخلی تابلو یکسان باشد و به علاوه به هر ترمینال باید فقط یک هادی وصل شده و اتصال دو یا چند هادی به یک ترمینال تک سوارخ مجاز نمی‌باشد.

#### ۴-۳-۹- نکاتی که در انتخاب قطعات و ساخت تابلوهای برق (اصلی و فرعی) بایستی رعایت گردد:

کلیه تجهیزات الکتریکی پرژوه، اعم از سیستم کنترل، برق‌رسانی و برق اضطراری و روشنایی و سایر مواردی که در محدوده کار پرژوه می‌باشد، باید به طور کامل تهیه و نصب و راهاندازی گردد. کلیه تجهیزات الکتریکی از قبیل موتورها، سیستم کنترل، تابلوها و سایر تجهیزات تابلو و وسایل ابزار دقیق و اندازه‌گیری و ملحقات آن‌ها به جهت همسانی و یکنواختی مصالح و مشخصات فنی ساخت و نصب آن‌ها با اولویت مورد توجه قرار گیرد.

کلیه نقشه‌های الکتریکی شامل دیاگرام منطقی سیستم کنترل، شماتیک و دیاگرام ارتباطات و لیست مواد و لیست لوازم یدکی و دستورالعمل‌های لازم جهت تست، نصب و راهاندازی و تعمیر و نگهداری و سایر موارد لازم در پرژوه باید توسط سازندگان تدوین و پس از تایید دستگاه نظارت، ساخت آن شروع گردد. نقشه‌ها و مدارک بایستی گویای اصول عملکرد و جزئیات ساخت تجهیزات بوده و محدوده کار روی نقشه‌ها و دیاگرام‌ها مشخص باشد.

کلیه تجهیزات الکتریکی انتخابی باید در مقابل هرگونه آسیب یا تغییر شکل اساسی که در اثر افزایش ولتاژ و یا از حداکثر کشش دینامیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه و در بدترین شرایط حاصل می‌گردد، مقاومت نماید.

## ۴-۹- رعایت عایق و ایزوله کردن قسمتهایی که دارای ولتاژ است، حفاظت با کاهاش ولتاژ،

### حفاظت با روش اتصال زمین و...

انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر دیگر انرژی‌ها پاکیزه و به سهولت قابل کنترل و انتقال بوده و به آسانی به سایر انواع دیگر انرژی تبدیل می‌شود. اما در صورتی که تحت کنترل صحیح نباشد، خطرات و خرابی‌های زیاد به بار می‌آورد. مهمترین خطرات برق، ایجاد حریق و برق گرفتگی است که در زیر پیش‌بینی‌هایی که در اجرا باید به عمل آید، ارایه می‌شود:

## ۱-۴-۹- خطر ایجاد حریق

جریان الکتریسیته به نگام عبور از هادی‌ها و دیگر وسایل برقی حرارت تولید می‌کند. این حرارت در شرایط عادی به محیط اطراف داده می‌شود و درجه حرارت وسایل نباید از حد مجاز تجاوز نماید و در صورتی که وسایل مناسب انتخاب نشده باشد ممکن است درجه حرارت از حد مجاز بیشتر گردیده و این افزایش درجه حرارت سبب فرسوده شدن و از بین رفتن عایق‌های سیم‌ها و وسایل دیگر گردد. از بین رفتن عایق‌ها باعث اتصال سیم‌ها و ایجاد جرقه الکتریکی شده و حرارت ناشی از جرقه‌ها می‌تواند در شرایط مساعد به سهولت سبب بروز حریق گردد.

حفظه در مقابل خطر ایجاد حریق از طریق انتخاب کابل‌ها و تجهیزات مناسب و حفاظت مدارها به وسیله فیوزها با اندازه صحیح و نیز رله‌های مناسب امکان‌پذیر است.

## ۲-۴-۹- خطر برق گرفتگی

فرمان‌ها برای حرکات عضلات بدن از مغز به وسیله جریان‌های الکتریکی بسیار ضعیف از طریق سلسه اعصاب به عضلات انتقال می‌یابد. در صورتی که جریان‌های الکتریکی قوی روی اعصاب اثر گذارد، موجب حرکات ناگهانی و بسیار شدید عضلانی گردیده که برق گرفتگی یا شوک نامیده می‌شود و ممکن است فعالیت بعضی از قسمتهای بدن را به طور موقت یا دائم متوقف کند. بدیهی است که مختل شدن کار بعضی قسمتهای مغز، قلب یا شش‌ها می‌تواند سریعاً سبب مرگ شود. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اجرا باید موارد زیر رعایت گردد:

## ۱-۲-۴-۹- حفاظت با عایق کردن

در این روش کلیه قسمتهای دارای ولتاژ از جمله تابلوهای راهنمای داخل ایستگاه‌های پمپاژ، تابلوی اصلی دستگاه آبیاری آب‌فشن دوار و... باید توسط عایق‌های الکتریکی از محیط اطراف جدا شده و احتمال تماس افراد با این قسمتهای از بین برود. این روش در الکتروپمپ‌های نصب شده در ایستگاه‌های پمپاژ امکان‌پذیر نمی‌باشد.

#### ۴-۹-۲-۲-۴- حفاظت با کاهش ولتاژ

در این روش باید توسط ترانسفورماتور ایزوله کننده، ارتباط دستگاه با قسمت‌های داری ولتاژ خطرناک از بین برود. این ترانسفورماتور ولتاژ مدار را به ولتاژی کمتر از ولتاژ اولیه کاهش می‌دهد که در صورت تماس خطری ایجاد نگردد. از این روش حفاظت باید در مدار کنترل دستگاه‌های آبیاری بارانی آب‌فشن دوار و خطی استفاده شود. در مدار کنترل دستگاه‌های آبیاری یاد شده باید ولتاژ ورودی توسط ترانسفورماتور ایزوله از ۲۲۰ ولت به ۱۱۰ ولت کاهش داده شود تا در صورت بروز مشکل، اپراتور دستگاه آبیاری دچار برق گرفتگی نگردد.

#### ۴-۹-۳-۲-۴- حفاظت با روش اتصال زمین

این روش به دلیل داشتن مزیت‌های فنی زیاد و اطمینان از کارآیی باید به‌طور گسترده در ایستگاه‌های پمپاژ و دستگاه‌های آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش در صورت وقوع اتصال و قرار گرفتن ولتاژ روی قسمت‌هایی از دستگاه‌ها که مستقیماً در مدار الکتریکی قرار ندارند (مثل بدنه الکتروموتورها) سیستم حفاظتی آن دستگاه عمل نموده و ولتاژ تغذیه دستگاه را قطع می‌نماید و در نتیجه خطرات جانی ناشی از اتصالی از میان برود.

#### ۴-۹-۴-۲-۴- طراحی سیستم اتصال زمین

در این سیستم در محدوده تاسیساتی که می‌بایست اتصال زمین گردد، باید یک شبکه اصلی اتصال زمین ایجاد شود. این شبکه اتصال زمین باید از یک یا چند چاه اتصال زمین و یک مجموعه از هادی‌های مسی که به هم متصل می‌شوند و در کل تاسیسات پخش می‌شوند تشکیل گردد. نقطه نول ترانسفورماتور نیز در مجاورت آن توسط یک یا چند چاه اتصال زمین، باید به زمین اتصال یابد. چاه‌های اتصال زمین احداث شده برای ترانسفورماتور و نیز تاسیسات توسط شبکه اصلی زمین باید بهم متصل باشند.

تعداد و محل چاه‌های اتصال زمین و نیز نوع و سطح مقطع هادی‌های مورد نظر باید با توجه به جنس زمین، ظرفیت ترانسفورماتور، قدرت الکتروموتورها و... اجرا شود.

در کلیه تابلوهای الکتریکی، باید علاوه بر شین‌ها (تسمه‌های مسی) فازها و نول، یک شین اتصال زمین نیز پیش‌بینی شود که دارای سطح مقطع برابر با شین نول باشد. این شین باید با بدنه تابلوهای مورد نظر تماس الکتریکی داشته باشد.

در تابلوهای اصلی باید شین نول و شین اتصال زمین به‌هم متصل شوند اما در سایر تابلوها باید از هم جدا باشند.

پس از احداث شبکه زمین، کلیه تجهیزاتی که می‌باشد اتصال زمین شوند از قبیل الکتروموتورها و تجهیزات عمومی ساختمان ایستگاه پمپاژ (پریزها، چراغها، فن‌ها و...) باید توسط هادی‌های مسی به این شبکه متصل شوند.

به دلیل سهولت در اجرا باید بدنه الکتروموتورها به طور مستقیم به شبکه زمین متصل شود. اما بدنه تجهیزات عمومی ساختمان و ارت پریزها باید به شین اتصال زمین تعییه شده در تابلویی که از آن تغذیه می‌شود اتصال یابند.

### ۳-۴-۹- اجرای سیستم حفاظت با روش اتصال زمین

اصول مشروح زیر باید در اجرای سیستم اتصال زمین حفاظتی در ایستگاه پمپاژ آبیاری رعایت شود.

۱. در سیستم اتصال زمین فشار ضعیف و فشار قوی می‌باشد از یکدیگر کاملاً مجزا باشند و استفاده از یک شبکه اتصال زمین و یا چاه اتصال زمین مشترک مجاز نمی‌باشد.
۲. در صورتی که ایستگاه پمپاژ مجهز به سیستم حفاظتی برقگیر (قفس فاراده) باشد سیستم اتصال زمین مربوط به برق‌گیر باید از سیستم اتصال زمین تاسیسات برقی فشار ضعیف ایستگاه کاملاً مجزا باشد.
۳. نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در نزدیکی آن و سیم نول شبکه هوایی فشار ضعیف در ابتدا و انتهای خطوط تا ۲۰۰ متر می‌باشد به الکترود زمین متصل شود. در خطوطی به طول ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط، در هر فاصله ۲۰۰ متری، نول خطوط توسط الکترود اتصال زمین شود.
۴. کلیه هادی‌های مورد مصرف در سیستم اتصال زمین و همچنین تمامی اتصالات و متعلقات مربوط به آن باید از آلیاز مسی ویژه کاربرد در تاسیسات برق ساخته شده باشند.
۵. هادی‌های اتصال زمین بین الکترود ها و نیز شبکه اصلی سیستم زمین باید در صورت امکان از تسمه مسی باشند ولی در صورت عدم امکان، استفاده از سیم بدون روکش نیز بلامانع است.
۶. بدنه کلیه الکتروموتورها باید توسط سیم بدون روکش به شبکه اصلی زمین اتصال یابند. سطح مقطع سیم مورد استفاده جهت اتصال به زمین الکتروموتورها می‌باشد حداقل به اندازه نصف سطح مقطع کابل ورودی به موتور باشد. در صورتی که کابل ورودی به الکتروموتور از  $3 \times 25$  میلی متر مربع کوچک‌تر باشد، سطح مقطع سیم زمین مورد استفاده می‌باشد ۱۶ میلی متر مربع انتخاب شود.
۷. شین زمین نصب شده در تابلوها می‌باشد دارای سطح مقطعی برابر با شین نول آن تابلو باشد. سطح مقطع سیم استفاده شده جهت اتصال شین زمین تابلو به شبکه اصلی زمین باید برابر با نصف سطح مقطع سیم فاز تغذیه کننده تابلو باشد. در صورتی که کابل ورودی به تابلو از  $3 \times 25$  میلی متر مربع کوچک‌تر باشد، سطح مقطع سیم زمین مورد استفاده می‌باشد ۱۶ میلی متر مربع انتخاب شود.

۸. کلیه پریزهای (یک فاز یا سه فاز) می‌بایست از نوع ارتدار باشند. سیم اتصال زمین پریزها، چراغ‌های روشنایی و اگروزفن با سیم فاز و نول می‌بایست در یک لوله کشیده شود
۹. سطح مقطع سیم اتصال زمین استفاده شده باید مساوی با سطح مقطع سیم‌های فاز و نول باشد و می‌بایستی از سیم مسی روکش‌دار جهت سیم اتصال زمین استفاده نمود. غلاف سیم اتصال زمین برای مشخص شدن از سایر سیم‌ها می‌بایستی به رنگ سبز - زرد باشد. سیم زمین در تابلو تغذیه کننده توسط کابل شو به شین اتصال زمین اتصال می‌باید. عبور سیم مسی روکش‌دار از لوله فلزی مجرزا به عنوان سیم اتصال زمین مجاز نمی‌باشد.

#### ۴-۴-۹- انواع الکترودهای سیستم اتصال زمین

الکترودهای سیستم اتصال زمین در فرم میله‌ای، صفحه‌ای و مشبك ساخته می‌شوند که مناسب‌ترین آن‌ها از نظر سهولت نصب میله‌ای می‌باشد. الکترودها از یک میله مسی با مغز فولادی به قطرهای ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۲۵ میلی‌متر و به طول ۱/۲ و ۳ متر ساخته می‌شود. این الکترودها باید به کمک کلاهک مخصوص قابل کوبیدن مستقیم در زمین باشند و به‌وسیله یک بوشن مخصوص بتوان آن‌ها را به تعداد لازم به یکدیگر بست و در زمین قرار داد.

#### ۴-۵-۹- محاسبه تعداد چاه اتصال زمین

حداکثر مقاومت مجاز سیستم اتصال زمین در یک ایستگاه پمپاژ بر اساس استاندارد DIN VDE.100 معادل پنج اهم می‌باشد برای تعیین تعداد چاه اتصال زمین لازم برای رسیدن به این مقاومت، باید مقاومت الکتریکی یک چاه محاسبه شود و سپس تعداد چاه اتصال زمین تعیین گردد.



# پیوست ۱

---

---

## منابع و مراجع



- ۱- نشریات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری
  - ۲- نشریات FAO35 و FAO36 (FAO)
  - ۳- آبیاری بارانی و قطره‌ای، جک کلر
  - ۴- آبیاری قطره‌ای، ناکایاما
  - ۵- کاتالوگ‌ها و دستورالعمل‌های ارایه شده توسط شرکت‌های داخلی و خارجی
  - ۶- استانداردهای ISO
  - ۷- مجموعه مقالات ASAE
  - ۸- استانداردهای BS
  - ۹- اصول و عملیات آبیاری قطره‌ای - امین علیزاده
  - ۱۰- آبیاری بارانی و قطره‌ای SCS
  - ۱۱- گزارشات طرح تدوین ضوابط و معیارهای آبیاری تحت فشار دفتر کل توسعه سامانه‌های نوین آبیاری
- 12-Soil and water Resource management, ASAE Standards 1997  
 13-Design and operation of farm Irrigation Ststems. Jensen, 1983  
 14-Design and Installation of microirrigation system, ASAE,1996  
 15-Micro- irrigation methods and materials update, CATI, 1986



# پیوست ۲

## چکیده انگلیسی



## General technical Speciations and Guides for pressurized Irrigation systems

### **Abstract**

Agricultural development has a crucial role in the promotion of economy in the country, its contribution towards gross national product (GNP) and supply of food and other necessities for the increasing population of country is undoubted. It is estimated that about 50 to 60 percent of agricultural products are achieved from irrigated lands, which is around 38 percent of total cultivated lands.

Irrigation development , mainly using pressurized irrigation, beside its economic aspects, has brought into focus several main problems such as over- exploitation of ground water, salinity and alkalinity of soil- water, low irrigation efficiencies and.... So to achieve good policies , strategies and programs, in order to have a sustainable irrigation development, the attached studies “Revise of general technical specifications and codes of practice of pressurized irrigation” would be helpful.

These studies, start with a comprehensive description about pressurized irrigation systems and continues with the important principles which play a crucial role in Supervision and execution of irrigation systems.

The results of studies has been compiled in 8 different chapters as follows:

- Chapter1:gives general information about soil surveying , land leveling and other problems in relation with pressurized irrigation.
- Chapter2:is about protection and safety of systems.
- Chapter3:preparation , equipping and removal of working site are described at this section
- Chapter4:At chapter four operations in relation with soil and land are mentioned.
- Chapter5:The mechanical , hydromechanical and other metal and mechanical equipments are fully discussed.
- Chapter6: How to lay down pipes and introducing the standard methods for piping network are described at this chapter.
- Chapter7:At this chapter concrete works of pressurized irrigation system are discussed.
- Chapter 8:Different ways of pressurized irrigation are defined which are:
  - 1- Sprinkler irrigation
  - 2- Localized or drip- irrigation

At this section (chapter) full description presented about two different methods of pressurized irrigation , also standards of designing and implementation of pumping, filtration and control stations of irrigation systems and layout of irrigation network.

- Chapter9: refers to electrical equipments of under pressure irrigation systems , also electrical wiring of pumping stations and electrical equipments used in center- pivots and linear, as a typical mechanized Irrigation machines will be covered by this chapter.



**Islamic Republic of Iran  
Vice Presidency For Strategic Planning and Supervision**

# **General technical Speciations and Guides for pressurized Irrigation systems**

**No.261  
(First Revision)**

Office of Deputy for Strategic Supervision  
Department of Technical Affairs  
[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)

**2013**

## این نشریه

با عنوان مشخصات فنی عمومی شبکه آبیاری تحت فشار می‌باشد. این ضوابط فنی عمومی با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و ملی و تجارب موجود برای استفاده در پروژه‌های آبیاری تحت فشار تدوین شده است.

این نشریه که برای بهره‌برداری به عنوان بخشی از اسناد پیمان‌های شبکه آبیاری تحت فشار تهیه شده است. به بیان کمی و کیفی معیارهای می‌پردازد که برای اجرای پروژه‌های مربوط به شبکه آبیاری تحت فشار الزامی است. اگرچه این معیارها به طور عمدۀ فنی است، اما در موارد ضروری معیارهای حقوقی و مالی مترتب بر موارد فنی را نیز تعیین می‌کند.

