

مراحل تست سیستم لوله کشی



برای تست سیستم لوله کشی باید مراحل زیر انجام داد:

1- بعد از اتمام کار و قبل از وصل لوازم بهداشتی به سیستم:

قسمت های خروجی سیستم باید به صورت موقت بسته شوند و لوله کشی کم کم با آب پر شود و کاملاً هواگیری گردد. پیش از اقدام به تست باید شبکه لوله کشی حداقل دو روز پر از آب باشد.

آزمایش باید با آب و به وسیله تلمبه دستی ویژه آزمایش فشار آب با فشار حداقل ۱۰ بار انجام شود. فشارسنج باید در بالاترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش قرار بگیرد. زمان تست حداقل یک ساعت باید بطول انجامد.

2- تست بعد از نصب لوازم بهداشتی:

پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید تست با فشار آب انجام شود. فشار تست در این حالت فشار بهره برداری (حداکثر ۴ بار) و زمان دست کم یک ساعت است.